

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по производству



Илюхин А.А.

«12» марта

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на рихтовку кранового пути длиной 192 м (в одну нитку)

мостового крана рег.№99831

г/п 5,0 т., установленного в цехе №1.

1. Планово-высотная съёмка кранового пути .
2. Проведение замеров отклонения направляющих от прямолинейности, зазоров между рельсами, взаимного смещения стыков.
3. .Определение смещения направляющей с оси балки кранового пути.
4. Поэлементные обследования кранового пути .
5. Разработка технологии проведения рихтовки.
6. Замена изношенных деталей и узлов.
7. Рихтовка кранового пути в плане.
8. Рихтовка кранового пути по высоте.
9. Выставление зазоров между рельсами.
10. Протяжка болтовых соединений.
11. Контрольная нивелировка.
12. Осмотр электрооборудования (токоподвод, заземление).
13. Осмотр путевого оборудования.
- 14..Обкатка крана.
15. Проведение оценки качества выполненных работ.
16. Обследование кранового пути.
17. Разработка дубликата паспорта кранового пути.

Начальник цеха №1

Инженер по ремонту цеха №1

Ермолаев О.Н.

Сковородников А.П.

