

СОГЛАСОВАНО:

" " 2014 г.

ОАО "СХК" ТЭЦ
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:



на общестроительные работы. Реконструкция аккумуляторных баков схемы подпитки теплосети городской бойлерной. 1 очередь строительства

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 212-4983/0306-КЖ+изм.1, разр.80-12 (212-0391)

Сметная стоимость строительных работ 4486154.68 руб.

Средства на оплату труда 7275 руб.

Сметная трудоемкость 260.54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Шпунтовая стенка, земляные работы																
1	ФЕР05-01-094-01 Пр.Минрегиона №631 от 29.12.11	Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных свай шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м	1 т свай	100.2456	12174.11	19.12	5288.17	43.98	1220401	1917	530116	4409	2.26	226.56	2.83	283.7
2	ФССЦ-101-1145 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	-101.2	6789.36				-687083							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									533318	1917	530116	4409		226.56		283.7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 1-2))									613123	2205	609633	5070		260.54		326.26
Накладные расходы									9458							
Сметная прибыль									5820							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Шпунтовая стенка, земляные работы :																
Свайные работы									628401					260.54		326.26
Итого									628401					260.54		326.26
Итого по разделу 1 Шпунтовая стенка, земляные работы									628401					260.54		326.26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									533318	1917	530116	4409		226.56		283.7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									613123	2205	609633	5070		260.54		326.26
В том числе, справочно:																
4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 1-2)									79805	288	79517	661		33.984		42.555
Накладные расходы									9458							
В том числе, справочно:																
130% ФОТ (от 7275) (Поз. 1-2)									9458							
Сметная прибыль									5820							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 7275) (Поз. 1-2)									5820							
Итого по смете:																
Свайные работы									628401					260.54		326.26
Итого									628401					260.54		326.26
В том числе:																
Материалы									1285							
Машины и механизмы									609633							
ФОТ									7275							
Накладные расходы									9458							
Сметная прибыль									5820							
перевод в текущие цены 628 401 * 6,05									3801826							
ндс 18%									684328.68							
ВСЕГО по смете									4486154.68					260.54		326.26

Составил: Нач (Начарова Л.В.)
(должность, подпись, расшифровка)