Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Сборные ж/б конструкции			
	3.006.1-2, Вып.0-1	Плита ПТ 300.240.25-15	2	4450	
	3.006.1-2, Вып.0-1	Плита ПТ 300.300.25-15	2	5580	
	3.006.1-2, Вып.0-1	Плита ПТ 75.180.20-15	4	650	
	3.006.1-2, Вып.0-1	Плита ПТ 75.210.16-9	3	630	
	3.006.1-2, Вып.0-1	Плита ПТ 75.90.10-6	3	160	
	3.006.1-2, Вып.0-1	Плита ПТ 36.60.8-9	8	45	
	1.141-1, Выпуск 60;63	Плита ПК 36.15-8т-а	1	1750	
	1.141-1, Выпуск 60;63	Плита ПК 36.12-8т-а	3	1320	
	1.141-1, Выпуск 60;63	Плита ПК 36.10-8т-а	1	1100	
	043.2496-7330-АС.1 -И1	Стакан СБ 4А-1	1	150	
	043.2496-7330-АС.1 -И2	Стакан СБ 7А-1	1	290	
		Монолитные ж/б конструкции			
	ГОСТ 5781-82*	ø 12 А-III	-	4294,00	
	ГОСТ 5781-82*	ø 10 А-III	-	128,50	
	ГОСТ 5781-82*	ø 8 А-I	-	428,00	
		Бетон класса В22,5; W6	-	53,50	м3
		Бетон класса В15	-	0,35	м3

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
1	1	ИЗМ.	44-11		04.11

043.2496-7330-АС.1

ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ
Котел ст. N9 без пылесистемы.

Разработал	Гафурова		02.11
Проверил	Ташевцева		02.11
Нач.отд.	Микова		02.11
ГИП	Китаев		02.11
Н.контроль	Микова		02.11
Утвердил	Богаткин		02.11

Противопожарная насосная
СТАНЦИЯ N1

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Сводная спецификация конструктивных элементов

ВНИПИЭНЕРГОПРОМ
Приволжский филиал

Формат: А4

инв. N подл. 7241 | подпись и дата | взам. инв. N