

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
В.Ф. Шитц
« » 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 513

На текущий ремонт фасада здания ЦКШ № 1 в/ч 3480

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер – _____
Материально ответственное лицо - _____.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____
Составил смотритель зданий объекта С.В. Фадеев
Расценил _____
Проверил: Руководитель группы ЦХО С.А. Борисов

№№ п/п	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	на единицу
1.		Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	1,8м ²							
2.		Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4м	15,3м ²							
3.		Разборка кирпичных стен	0,8м ³							
4.		Разборка обшивки ворот стальным профилированным листом	190,4м ²							
5.		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	16,2м ²							
6.		Устройство изоляции из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями к поверхности наружных стен	497,5м ²							
7.		Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150мм	4477шт							

№№ п/п	Шифр и номер позиции норма ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
8.		Плиты минераловатные (Лайт-Баттс) ROCKWOOL, толщина 50мм	552,38 м ²							
9.		Облицовка стен фасадов зданий искусствен- ными плитами типа «ФАССТ» на метал- лическом каркасе	497,5м ²							
10.		Фасадные панели KMEW, цветные НЕОРОК 3 780/1,18	522,38 м ²							
11.		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м, трубчатых	531,5м ²							
12.		Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с уста- новкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	18,45м ²							
13.		Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройст- вом водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	15,25м ²							

№№ шп	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
14.		Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	36м ²								
15.		Сетка защитная 48,8/1,18	36м ²								
16.		Устройство мелких покрытий (бранд- мауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	30,8м ²								
17.		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2м ² двухстворчатых	15,3м ²								
18.		Блоки оконные пластиковые бронированные 15000/1,18	8 шт								
19.		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	18,45м ²								
20.		Двойные алюминиевые двери 52000/1,18	4 шт								

[illegible]