

Объем работ на строительство ВЛ-10кВ с монтажом столбовых
КТП и строительством ВЛИ-0,4кВ по массиву "Хлевищи", СТ
"Ветеран-Мостищи"

Согласно ТУ №№ 616-11, 617-11, 618-11, 619-11, 646-11, 809-11,
868-11, 869-11, 870-11, 871-11, 871-11, 873-11, 877-11, 878-11, 879-
11, 907-11, 908-11, 930-11, 931-11, 932-11, 933-11, 947-11, 961-11,
963-11, 985-11, 986-11, 1012-11, 1020-11, 1027-11, 1032-11, 1044-11,
1048-11, 1074-11, 1075-11, 1146-11

Объект: ВЛ-10кВ, КТП, ВЛИ-0,4кВ

№ п/п	Наименование ТО	Ед. измерения	Кол-во
1	Расчистка трассы	м ²	1440
2	Разметка трассы	шт.	1
3	Бурение ям бурильно-крановыми машинами, глубиной до 2м, группа грунтов 2	шт.	33
4	Развозка стоек железобетонных опор (стойка СВ 110-5)	шт.	32
5	Развозка стоек железобетонных опор (стойка СВ 164-12)	шт.	2
6	Развозка стоек железобетонных опор (стойка СВ 105-5)	шт.	94
7	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	Траверса ТН-8, шт. Хомут, шт. Изоляторы ШС-10, шт Зажим, шт	34 34 102 102
8	Установка стоек железобетонных опор (стойка СВ 164-5)	шт.	2
9	Установка стоек железобетонных опор (стойка СВ 110-5)	шт.	32
10	Установка стоек железобетонных опор (стойка СВ 110-5)		94
11	Разработка грунта вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами, для установки заземлителей 2 группа грунтов	м ³	47
10	Установка подкосов	Кронштейн У4 шт. стойка СВ 105-5 шт.	43 43
11	Устройство оттяжек	Комплект SHS 25P	4
12	Монтаж линейной арматуры	Траверса ТН-8, шт. Хомут, шт. Изоляторы ШС-10, шт Зажим, шт	34 34 102 102
12	Погрузка и выгрузка провода АС – 70	м	4278
13	Раскатка провода АС – 70	м	3х1425
14	Подвеска провода АС – 70	м	3х1425
15	Нумерация опор	шт.	128
16	Погрузка и выгрузка столбовой трансформаторной подстанции КТП-ВС 63/10/0,4	шт.	11

17	Монтаж силового трансформатора ТМ-63/10	шт.	11
18	Монтаж шкафа РУНН	шт.	11
19	Устройство заземлений ТП Ст. 40x5 Ст. Ø20	м м	330 660
20	Монтаж коммутационного модуля реклоузера РВА/TEL-10-16/630 У1	шт.	1
21	Монтаж шкафа управления реклоузера РВА/TEL-10-16/630 У1	шт.	1
22	Монтаж ОПН	шт.	2
23	Монтаж разъединителя РЛНДМ1 – 10/200 У1	шт.	4
24	Фазировка электрической линии	шт.	3
25	Погрузка и выгрузка линейной арматуры СИП	зажим SO 250.01 шт кронштейны SO 253 шт лента СОТ 37 (м.) скрепа СОТ 36 шт.	113 113 327,7 226
26	Монтаж линейной арматуры СИП	зажим SO 250.01 шт кронштейны SO 253 шт лента СОТ 37 (м.) скрепа СОТ 36 шт.	113 113 327,7 226
27	Погрузка и выгрузка провода СИП-2 3x50+1x50	км	4,795
28	Раскатка провода СИП-2 3x50+1x50	км	4,795
29	Подвеска провода СИП-2 3x50+1x50	км	4,795
30	Подключение СИП в КТП (монтаж болтовых соединений)	шт.	44
31	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	шт.	11
32	Измерение сопротивления заземляющего устройства	шт.	11

Инженер ПТС



Бут А.В.