


Утверждаю
Главный врач

 М.А. Сприкут
«13» 11 2012г

**Ведомость объема работ на ремонт наружного освещения санатория –
профилактория «Горняк».**

№	Наименование	Ед. изм	Кол- во	Примечание
1	Изготовление опор наружного освещения	шт.	8	Чертеж Э 578 000 01
2	Установка опор наружного освещения с закреплением в грунт(1,5 м)	шт.	8	
3	Зарядка и установка светильников светодиодных наружного освещения	шт.	16	Кабель ВВГ 3×2,5-260м
4	Установка в опору выключателей, с закреплением на DIN рейку	шт.	8	Автомат ВА- 47- 29- 16 А - 8шт. Рейка 200мм- 8шт.
5	Монтаж кабеля на тросовой подвески с креплением по всей длине	м	475	Кабель ВВГ 4×4 - 475 м Трос(катанка изолированная ø6 мм.)-475м Тросовый зажим-8шт Натяжная станция НМ- 300-8шт. Коробка распаячная У- 409- 9шт
6	Демонтаж светильников «Торшер »	Шт.	55	
7	Зарядка светильников «Торшер»	Шт.	55	Кабель ВВГ 3×2,5-200м Светильник «Торшер»- 55шт. Автомат ВА- 47- 29- 16 А-55 шт. Рейка 200мм 55 шт. Лампа ДРЛ,ДНАТ -

				250 Вт.-55 шт.
8	Установка светильников «Торшер» на опору	Шт.	55	

Составил:  В.Н. Бороздич