

Монтаж АПС в здании дирекции по ул.Пушкинская, 278.

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 345
(локальная смета)

на Монтаж АПС в здании дирекции по ул.Пушкинская, 278.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: задание

Сметная стоимость: 168.049 тыс.руб

Средства на оплату труда: 34.778 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 20 г.

N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
п.п.				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Монтаж автоматической пожарной сигнализации

1	ТЕРм10-08001-02 (= 78)	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1 шт.	140.50	0.26	141	126		11.70	11.70
2	ТЕРм10-08002-02 (= 78)	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	19.44	0.26	914	815	12	1.68	78.96
3	ТЕРм10-08002-02 (= 78)	Извещатель ручной пожарный ИПР	1 шт.	19.44	0.26	39	35	1	1.68	3.36
4	ТЕРм10-04101-07 (= 57)	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1 шт.	29.18		379	253		2.00	26.00
5	ТЕРм10-08002-06 (= 78)	Конструкция для установки извещателя	1 шт.	7.07	1.05	332	170	49	0.35	16.45
6	ТЕРм10-08001-13 (= 78)	Устройства промежуточные на количество лучей 1 (С 2000 ПИ)	1 шт.	46.85	0.21	47	44		4.00	4.00
7	ТЕРм10-02016-06 (= 78)	Отдельно устанавливаемый блок питания	1 шт.	200.56	30.26	201	120	30	10.10	10.10
8	ТЕРм8-01121-01 (= 85)	Аккумулятор тип С-1, СК-1	1 шт.	39.18	5.58	39	21	6	0.44	2.06
9	ТЕРм8-02410-01 (= 85)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм (гофротруба по стенам)	100 м	627.89	30.97	1256	337	62	16.70	33.40
10	ТЕРм8-02412-01 (= 85)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	246.93	2.73	988	227	11	5.61	22.44
11	ТЕРм10-01055-07 (= 78)	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	100 м	81.42	17.88	448	335	98	6.65	36.58
12	ТЕРм8-03526-01 (= 85)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или	1 шт.	267.33	1.20	267	16	1	1.56	1.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----- колонне, на ток до 25 А -----										
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			5051	2499	264	2288	246
								-----		-----
								29		1
	-накладные расходы		руб.			2144				
	-сметная прибыль		руб.			1560				
	Итого по разделу в базовых ценах		руб.			8755				
	ВСЕГО:					8755				
	Индекс на осн з/п			12.7300		31812		[2_1_6]		
	Индекс на экспл. машин			3.5500		834		[2_1_7]		
	Индекс на з/п машинистов			12.7300		369		[2_1_8]		
	Индекс на стоимость материалов			3.0100		6887		[2_1_9]		
	ИТОГО:					39902	31812	1203	6887	

								369		
	Индекс к накладным расходам		10.8200			23198		[3_2_10]		
	ИТОГО:					63100				
	Индекс к плановым накоплениям		10.1800			15881		[4_3_11]		
	Итого по разделу :					78981				
Пусконаладочные работы										
13	ТЕРп2-01001-01 (= 80)	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2		1.00	203.94	204	204		13.40	13.40
				1 систем	-----					
					203.94					
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.			204	204			13

	-накладные расходы		руб.			133				
	-сметная прибыль		руб.			82				
	Итого по разделу в базовых ценах		руб.			419				
	ВСЕГО:					419				
	Индекс на осн з/п			12.7300		2597		[2_1_6]		
	ИТОГО:					2597	2597			
	Индекс к накладным расходам		10.8200			1439		[3_2_10]		
	ИТОГО:					4036				
	Индекс к плановым накоплениям		10.1800			835		[4_3_11]		
	Итого по разделу :					4871				
Материал										
14	(= 78)	Сигнал-20П прибор приемно-контрольный	шт	1.00	2861.00	2861				
15	(= 78)	Извещатель пожарный оптико-электронный ИП 212-ЗСУ	шт	47.00	269.00	12643				
16	(= 78)	Розетка декоративная для ИП	шт	47.00	40.00	1880				
17	(= 78)	ИПР 513-10 извещатель пожарный ручной	шт	2.00	183.00	366				
18	(= 78)	Преобразователь, повторитель интерфейса. ПИ	шт	1.00	3510.00	3510				
19	(= 85)	Громкоговоритель ЗВт, настенный	шт	3.00	1416.00	4248				
20	(= 85)	Звуковая колонка АРТ-01А	шт	10.00	525.00	5250				
21	(= 85)	Аккумулятор Delta 7А/ч 12В	шт	1.00	493.00	493				
22	(= 78)	Блок питания 12В/220В акк. 7А/ч ВВП-30	шт	1.00	1850.00	1850				
23		Автомат однополюсной 10А		1.00	57.00	57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(= 85)	220В	шт							
24	(= 85)	КСРЭВ нг (А) - FRLS 2x0,5	м	500.00	18.00	9000				
25	(= 85)	КСЭРВ нг (А) - FRLS 1x2x0,8	м	350.00	30.00	10500				
26	(= 85)	Провод ВВГ 3x1,5	м	50.00	23.00	1150				
27	(= 85)	Кабель ГТР 2x4x0,6	м	50.00	15.30	765				
28	(= 85)	Гофротруба д. 16мм	м	200.00	6.00	1200				
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.		55773			55773	
Итого по разделу в базовых ценах				руб.		55773				
ВСЕГО:						55773				
Транспортные расходы на материалы					0.0500	2789		[2_1_5]		
Итого по разделу :						58562				
Итого прямых затрат по смете в базовых ценах				руб.		61028	2703	264	58061	
-накладные расходы				руб.		2277		29		
-сметная прибыль				руб.		1642				
Итого по смете в базовых ценах				руб.		64947				
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах				руб.		101061	34409	1203	65449	259
								369		1
-накладные расходы						24637				
-сметная прибыль						16716				
Итого по смете в текущих ценах				руб.		142414				
ВСЕГО:						142414				
НДС к СМР					0.1800	25635		[14_13_15]		
ВСЕГО :						168049				

К ОПЛАТЕ СМР : Сто шестьдесят восемь тысяч сорок девять руб.

Определитель - (= 57)
 Сметная прибыль -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9200
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500
 Определитель - (= 78)
 Сметная прибыль -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500
 Определитель - (= 80)
 Сметная прибыль -0.4000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500
 Определитель - (= 85)
 Сметная прибыль -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил _____
 Проверил _____