

Smeta.ru (495) 974-1589

Форма 4

Наименование стройки: НИКИРЭТ

Согласовано:

Директор

Утверждаю:

Директор "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко"

Первунинских В.А.

## Локальная смета № 28-2011

Ремонт участка сборки

Наименование объекта: Здание 738

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 53,98 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 629,09 чел.-ч

Сметная заработная плата 5,63 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	обслуж. машины	
									в т.ч. зар.платы	в т.ч. зар.платы
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,1166	1105,74	289,01	129	95	34	103,91	12,12
		100 м2		816,73	96,44			11	7,74	0,90
		% НР	110%	1004,49		117	110%			
		% СП	70%	639,22		75	70%			
		Итого с НР и СП		2749,45		321				
2	09-03-050-1	Монтаж профиля маячкового	1,26	205,92	33,41	259	167	42	14,72	18,55
		100 м		132,92	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	90%	119,63		136	*0.9=81%			
		% СП	85%	112,98		121	*0.85=72,25%			
		Итого с НР и СП		438,52		516				

2,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	-0,0050	6888,20	0,00	- 35	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
2,2	201-1137	Профиль маячковый	126	2,64	0,00	332	0	0	0,00	0,00
			<i>M</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
3	11-01-011-1	Поправка к стоимости материалов: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	=31,5/2,7/1,18/3,752 1,08	1648,83	66,19	1 781	379	71	45,44	49,07
			100 м2	350,77	19,78			21	1,59	1,71
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	123%	455,77		443	*0.9=110,7%			
		% СП	75%	277,91		255	*0.85=63,75%			
		Итого с НР и СП		2382,52		2 479				
4	11-01-011-2 К=8	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	1,08	2547,79	92,60	2 752	38	100	4,60	4,97
			100 м2	35,51	26,20			28	2,10	2,27
		Поправка к стоимости материалов:	*8							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25*8							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25*8							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15*8							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15*8							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25*8							
		% НР	123%	75,91		74	*0.9=110,7%			
		% СП	75%	46,28		42	*0.85=63,75%			
		Итого с НР и СП		2669,98		2 868				
5	13-03-001-1	Грунтование основания пола	1,08	179,73	14,16	194	94	15	8,54	9,23
			100 м2	87,24	0,14			0	0,01	0,01
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	90%	78,64		76	*0.9=81%			
		% СП	70%	61,16		56	*0.85=59,5%			
		Итого с НР и СП		319,53		327				
5,1	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	-0,0059	3424,65	0,00	- 20	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
5,2	101-1292	Уайт-спирит	-0,0178	3606,00	0,00	- 64	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00

5,3	101-2416	Грунтовка: <Бетоконтакт>, КНАУФ		23,76	28,60	0,00	680	0	0	0,00	0,00
			кг		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
6	11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов		1,08	9267,26	184,40	10 009	1 265	199	137,75	148,77
			100 м2		1170,85	40,70			44	3,33	3,59
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		123%	1490,21		1 448	*0.9=110,7%			
		% СП		75%	908,66		834	*0.85=63,75%			
		Итого с НР и СП			11666,13		12 291				
6,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные		-110,16	67,69	0,00	- 7 457	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
6,2	101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм		110,16	78,56	0,00	8 654	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
7	11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных		0,465	2917,92	6,06	1 357	117	3	27,14	12,62
			100 м		251,05	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		123%	308,79		129	*0.9=110,7%			
		% СП		75%	188,28		74	*0.85=63,75%			
		Итого с НР и СП			3414,99		1 560				
7,1	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые		-46,965	25,35	0,00	- 1 191	0	0	0,00	0,00
			м		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
7,2	101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм		4,6965	78,56	0,00	369	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
8	10-05-009-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)		0,6	7143,56	27,70	4 286	432	17	81,65	48,99
			100 м2 стен (за вычетом проемов)		720,15	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							

		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25						
		% НР	118%	849,78		459	*0.9=106,2%			
		% СП	63%	453,70		231	*0.85=53,55%			
		Итого с НР и СП		8447,04		4 976				
9	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных 1500x600 мм	0,06	<u>1003,30</u>	<u>330,06</u>	60	40	<u>20</u>	<u>86,42</u>	<u>5,19</u>
			<i>100 шт.</i>	673,23	26,95			2	2,16	0,13
		Поправка к стоимости материалов:		*0						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25						
		% НР	118%	826,22		45	*0.9=106,2%			
		% СП	63%	441,12		23	*0.85=53,55%			
		Итого с НР и СП		2270,63		127				
9,1	Цена поставщика	Решетка радиаторная 1500x600 мм	6	<u>90,35</u>	<u>0,00</u>	542	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>шт.</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=400/1,18/3,752						
10	20-02-002-1	Установка люка сантехнического 400x300 мм	5	<u>18,15</u>	<u>3,51</u>	91	73	<u>18</u>	<u>1,68</u>	<u>8,40</u>
			<i>шт.</i>	14,64	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		*0						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25						
		% НР	128%	18,74		84	*0.9=115,2%			
		% СП	83%	12,15		52	*0.85=70,55%			
		Итого с НР и СП		49,04		227				
10,1	Цена поставщика	Люк сантехнический 400x300 мм	5	<u>38,40</u>	<u>0,00</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>шт.</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=170/1,18/3,752						
11	08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича	0,055	<u>12313,68</u>	<u>532,19</u>	677	76	<u>29</u>	<u>165,59</u>	<u>9,11</u>
			<i>100 м2</i>	1372,73	74,50			4	5,14	0,28
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15						

		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР	122%	1765,62		87	*0.9=109,8%				
		% СП	80%	1157,79		54	*0.85=68%				
		Итого с НР и СП		15237,09		819					
12	53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий									
			0,021	11444,16	76,12	240		29	2	165,88	3,48
		<i>m</i>		1391,73	5,08				0	0,47	0,01
		% НР	86%	1201,26		25	86%				
		% СП	70%	977,77		21	70%				
		Итого с НР и СП		13623,18		286					
13	15-02-019-3 К=2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (поправка на толщину слоя 20мм/10мм=2)									
			0,11	5908,44	81,73	650		117	9	119,35	13,13
		<i>100 м2</i>		1065,77	51,15				6	4,68	0,51
		Поправка к стоимости материалов:		*2							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25*2							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25*2							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15*2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15*2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25*2							
		% НР	105%	1172,77		116	*0.9=94,5%				
		% СП	55%	614,31		57	*0.85=46,75%				
		Итого с НР и СП		7695,52		823					
14	13-03-001-1	Грунтование стен	1,72	179,73	14,16	309		150	24	8,54	14,70
		<i>100 м2</i>		87,24	0,14				0	0,01	0,02
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР	90%	78,64		122	*0.9=81%				
		% СП	70%	61,16		89	*0.85=59,5%				
		Итого с НР и СП		319,53		520					
14,1	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	-0,0095	3424,65	0,00	- 32		0	0	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00				0	0,00	0,00
14,2	101-1292	Уайт-спирит	-0,0284	3606,00	0,00	- 102		0	0	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00				0	0,00	0,00
14,3	101-2416	Грунтовка: <Бетоконтакт>, КНАУФ	37,84	28,60	0,00	1 082		0	0	0,00	0,00
		<i>кг</i>		0,00	0,00				0	0,00	0,00

15	15-04-027-5	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску		1,72	552,46	3,50	950	219	6	13,79	23,72
			100 м2		127,55	0,15			0	0,01	0,02
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		105%	134,08		208	*0.9=94,5%			
		% СП		55%	70,23		103	*0.85=46,75%			
		Итого с НР и СП			756,77		1 260				
16	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен		2,28	2024,40	16,08	4 616	981	37	49,34	112,48
			100 м2		430,20	0,31			1	0,03	0,06
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		105%	452,04		928	*0.9=94,5%			
		% СП		55%	236,78		459	*0.85=46,75%			
		Итого с НР и СП			2713,22		6 002				
17	15-01-047-16	Устройство подвесных потолков из панелей ПВХ на металлическом каркасе		1,08	14721,51	300,54	15 899	1 230	325	124,61	134,58
			100 м2		1138,97	4,54			5	0,31	0,34
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		105%	1200,68		1 167	*0.9=94,5%			
		% СП		55%	628,93		577	*0.85=46,75%			
		Итого с НР и СП			16551,12		17 644				
17,1	206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм		-1134	11,90	0,00	- 13 495	0	0	0,00	0,00
			м		0,00	0,00			0	0,00	0,00
17,2	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной		0,1199	95756,75	0,00	11 479	0	0	0,00	0,00
			1000 м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00

**Итого по локальной смете Ремонт участка сборки**

Прямые затраты	45 194
Стоимость материалов	38 740
Основная ЗП рабочих	5 503
Трудозатраты строителей	629
Накладные расходы	5 664
Сметная прибыль	3 124
Итого по смете в ценах 2000 г.	53 982

Составил \_\_\_\_\_ Букарева Т.А.  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_ Морозов М.В.  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Объемы подтвердил \_\_\_\_\_ Богословский О.Г.  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]