

№ \_\_\_\_\_ 200\_г.  


№ \_\_\_\_\_ 200\_г.

СХК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-11-15

Капитальный ремонт скользящих опор золошлакопровода Ду800мм 3-ей очереди золоотвала (в левой пойменной террасе реки "Р") - участок от т.№8 до т. №10 (2013г.), ЗГЭС

Основание: Дефектная ведомость, Инв.№ 2020010120000

Сметная стоимость строительных работ 3031745.73 руб.

*всетаблена в текущих ценах по сметному на 1 кв 2012 г.*

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																	
1	ТЕР01-02-112-02	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье средние	1 га	0.8	614.02	614.02	614.02	33.13	491.22	491.22	26.5	2.08	2.08	1.66			
2	ТЕР01-02-123-01	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)	1 га	0.8	325.75	325.75	325.75	51.58	260.6	260.6	41.26	2.77	2.77	2.22			
3	ТЕР01-02-117-02	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	1 га	0.8	986.38	986.38	986.38	125.69	789.1	789.1	100.55	6.75	6.75	5.4			
4	ТЕР01-02-117-05	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-117-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к роск.; ЗПМ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3)	1 га	0.8	561.15	561.15	561.15	71.49	448.92	448.92	57.19	3.84	3.84	3.07			
5	ТЕР01-02-120-05	Сжигание с перегриванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье средние	1 га	0.8	832.58	832.58	832.58	422.25	666.06	666.06	337.8	1.38	1.38	1.1			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1000 м2 спланировано и поверхности за 1 проход бульдозера	8	36.56		36.56	4.65	292.48		292.48	37.2			0.25	2
7	ТЕР24-03-002-10	Прим. Демонтаж золошлакопроводов из стальных труб диаметром 800 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6	1 км золошлакопроводов	0.4	66207.93	25090.62	41117.3	5374.81	26483.17	10036.25	16446.92	2149.92	1984.68	793.87	309.852	123.94
8	ТЕР05-01-056-02	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2	1 м скважины	602	218.08	17.29	181.46	16.17	13084.8	1037.4	10887.6	970.2	1.14	68.4	1.25	75
9	ТЕР09-03-039-05	Прим. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	5.644	988.2	256.82	314.16	31.42	5577.4	1449.49	1773.12	177.33	19.38	109.38	1.47	8.3
10	ТЕРм38-01-005-01	Прим. Изготовление опор	1 т конструкций	5.644	1490.77	743.9	603.47	53.05	8413.91	4198.57	3405.98	299.41	54.9	309.86	3.83	21.62
11	СЦМ-103-0192	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 8 мм	м	77.25	358				27655.5							
12	СЦМ-101-1631	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт1пс5, листовая, толщиной 8-14 мм	т	0.38522	8083				3113.73							
13	СЦМ-101-1052	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б, сталь спокойная, N 20-24	т	2.2145	6530				14460.69							
14	ТЕР05-01-062-01	Прим. Бетонирование свай	1 м3 конструктивных о объема свай	16.5	267.45	8.28	59.37	6.52	4412.93	136.62	979.61	107.58	0.64	10.56	0.42	6.93
15	СЦМ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	16.5	491				8101.5							
16	ТЕР01-02-061-02	Прим. Засыпка вручную граншей, паух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.772	1024.67	1024.67			1815.72	1815.72			97.2	172.24		
17	СЦМ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	132.9	119				15815.1							
18	СЦМ-408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	44.3	167				7398.1							
19	ТЕР07-01-027-01	Прим. Укладка плит на опоры	100 шт сборных конструкций	0.3	14700.56	2951.19	5786.51	692.85	4410.17	885.36	1735.95	207.86	230.72	69.22	38.38	11.51
20	СЦМ-444-2000	Плиты перекрытий железобетонные	м3	13.5	2440				32940							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	ТЕР24-03-002-10	Монтаж золотшакопроводов из стальных труб диаметром 800 мм 147 741.90 = 2 898 701.90 - 1004 x 2 740.00	1 км золотшакопроводов	0,4	147741.9	41817.7	68528.83	8958.01	59096.76	16727.08	27411.53	3583.2	3307.8	1323.12	516.42	206.57	
22	СЦМ-201-0888	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	1 272	29396				37391.71								
<b>Итого по разделу I Новый Раздел</b>					<b>2568852.31</b>									<b>2886.57</b>		<b>469.32</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					273119.57		65084.36		36624.29		7778.76					469.32	
Накладные расходы					45386.21												
Сметная прибыль					29106.17												
<b>Итого по смете:</b>																	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):																	
Итого Поз. 1-5					2655.9				337.8		2151.17			29.92		13.45	
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 583.86)					397.02												
Сметная прибыль 45%*0,8 ФОТ (от 583.86)					210.19												
Итого с накладными и см. прибылью					3263.11									29.92		13.45	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																	
Итого Поз. 6					292.48						292.48		37.2			2	
Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 37.20)					30.04												
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 37.20)					14.88												
Итого с накладными и см. прибылью					337.4											2	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																	
Итого по Поз. 7, 21 НР 130%*0,85 ФОТ; СП 89%*0,8 ФОТ																	
Итого Поз. 7, 21					85579.93				26763.33		43858.45		5733.12		2116.99		330.51
Накладные расходы 130%*0,85 ФОТ (от 32 496.45)					35908.58												
Сметная прибыль 89%*0,8 ФОТ (от 32 496.45)					23137.47												
Итого с накладными и см. прибылью					144625.98									2116.99		330.51	
Итого по Поз. 22																	
Итого Поз. 22					37391.71												
Итого					182017.69									2116.99		330.51	
Свайные работы:																	
Итого по Поз. 8, 14 НР 130%*0,85 ФОТ; СП 80%*0,8 ФОТ																	
Итого Поз. 8, 14					17497.73				1174.02		11867.21		1077.78		78.96		81.93
Накладные расходы 130%*0,85 ФОТ (от 2 251.80)					2488.24												
Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 2 251.80)					1441.15												
Итого с накладными и см. прибылью					21427.12									78.96		81.93	
Итого по Поз. 15					8101.5												
Итого Поз. 15					29528.62										78.96		81.93
Итого																	
Строительные металлические конструкции:																	
Итого по Поз. 9 НР 90%*0,85 ФОТ; СП 85%*0,8 ФОТ																	
Итого Поз. 9					5577.4				1449.49		1773.12		177.33		109.38		8.3
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 1 626.82)					1244.52												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 1 626.82)							1106.24							
		Итого с накладными и см. прибылью							7928.16					109.38		8.3
		Итого по Поз. 11-13														
		Итого Поз. 11-13							45229.92							
		Итого							53158.08					109.38		8.3
		Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП):														
		Итого Поз. 10							8413.91	4198.57	3405.98	299.41		309.86		21.62
		Накладные расходы 75.2%*0,85 ФОТ (от 4 497.98)							2875.11							
		Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 4 497.98)							1799.19							
		Итого с накладными и см. прибылью							13088.21					309.86		21.62
		Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
		Итого по Поз. 16 НР 80%*0,85 ФОТ; СП 45%*0,8 ФОТ														
		Итого Поз. 16							1815.72	1815.72				172.24		
		Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 1 815.72)							1234.69							
		Сметная прибыль 45%*0,8 ФОТ (от 1 815.72)							653.66							
		Итого с накладными и см. прибылью							3704.07					172.24		
		Итого по Поз. 17-18														
		Итого Поз. 17-18							23213.2							
		Итого							26917.27					172.24		
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:														
		Итого по Поз. 19 НР 130%*0,85 ФОТ; СП 85%*0,8 ФОТ														
		Итого Поз. 19							4410.17	885.36	1735.95	207.86		69.22		11.51
		Накладные расходы 130%*0,85 ФОТ (от 1 093.22)							1208.01							
		Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 1 093.22)							743.39							
		Итого с накладными и см. прибылью							6361.57					69.22		11.51
		Итого по Поз. 20														
		Итого Поз. 20							32940							
		Итого							39301.57					69.22		11.51
		Итого							347611.95					2886.57		469.32
		В том числе:														
		Материалы							171411.57							
		Машины и механизмы							65084.36							
		ФОТ							44403.05							
		Накладные расходы							45386.21							
		Сметная прибыль							29106.17							
		Переход в текущие цены 347 611.95 * 7.39 - средним индекс по видам работ							2568852.31							
		НДС 18%							462393.42							
		ВСЕГО по смете							3031245.73					2886.57		469.32

Составил:  И.А. ЧИСТЯКОВАПроверил:  З.П. ОСИПОВА