

Баньшиков А.И.
2015 г.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)



2015 г.

на Капитальный ремонт изоляции и кровельного слоя трубопроводов теплосети от П1 до П-1а, (цех 024), инв. №8312570.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ № 2
Сметная стоимость строительных работ _____ 2401,289 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 48,591 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3695,43 чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001 г. в ред. 2009 г. с переводом в текущие с К=5,74.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	В том числе	Всего	Осн. З/л	Эк.Маш					З/лМех
Раздел 1. Подготовка территории																	
1	ТЕР01-02-119-03 Послан: Правил. С вердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли НР (3329 руб.): 80% от ФОТ СП (1872 руб.): 45% от ФОТ	100 м2	36,66	108,81	108,81				3889	3889			9,06	332,14		
2	ТЕР01-02-120-01 Послан: Правил. С вердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье Густые НР (194 руб.): 80% от ФОТ СП (109 руб.): 45% от ФОТ	1 га	0,3666 3666/10000	1384,21	588,66	284,05	44,04		507	216	104	16	62,14	19,11	3,25	1,19
Раздел 2. Демонтажные работы																	
3	ТЕРР66-24-2 Послан: Правил. С вердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной НР (2191 руб.): 74% от ФОТ СП (1481 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 наружной площади разобранной изоляция	12,6936 10,32*9152/10100	223,66	223,66				2839	2839			19,1	242,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР26-01-054-02 Постан.Гравилт.С вердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике НР (7833 руб.); 100% от ФОТ СП (5483 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	13,0749 10,63*615*2/10/100	2352,09	574,42	54,41		30753	7510	711		47,2	617,14		
Раздел 3. Изоляция трубопроводов																
5	ТЕР13-03-002-04 Постан.Гравилт.С вердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 НР (636 руб.); 90% от ФОТ СП (495 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,43684 0,690*615*2/100	417,46	79,85	10,15	0,16	3547	677	86	1	5,31	45,12	0,01	0,09
6	ТЕР26-01-003-01 Постан.Гравилт.С вердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем НР (13242 руб.); 100% от ФОТ СП (9289 руб.); 70% от ФОТ	1 м3 изоляции	52,19 ОКН(0,4243*615*2/10,2)	2429,78	243,27	46,57		126810	12696	2430		18,8	981,17		
7	ТЕР26-01-053-01 Постан.Гравилт.С вердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия 2 351,83 = 16 814,77 - 0,821 x 17 616,25 НР (19438 руб.); 100% от ФОТ СП (13607 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	10,45	2351,83	1783,45	503,5		24577	18637	5262		139,55	1458,3		
8	ТСЦ-101-1875 Постан.Гравилт.С вердл.обл. от 10.11.10 №1616- ПП	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм (прим.)	т	7,85	17616,25				138288							
Раздел 4. Разные работы																
9	СЦП1-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	92,1	2,7				249							
10	СЦП3-3-45-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работными вне карьеров); расстояние 45 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке груза к проезжей плите (тарифы) применить поправочный коэффициент ТЗ=1,37 (ОЗТ=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	92,1	56,32		56,32		5187		5187					
11	СЦП1-1-27-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	92,1	3,83				353							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	ТЕР01-02-027-02 Постан. Правит. С вердл. обл. от 10.11.10 №1616- ДД	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Нр (6 руб.); 80% от ФОТ Сл (3 руб.); 45% от ФОТ	1000 м2 спланированн ой площади	0,3666	143,23		143,23	19,16	53	46564	13833	24		3695,43		0,4	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									337152	46564	13833	24		3695,43		1,68	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									339155	48566	13834	25		3695,43		1,68	
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 12, 3-4, 6-7, 5)									2003	2002	1	1					
Накладные расходы									46868								
В том числе, справочно:																	
74% ФОТ (от 2961) (Поз. 3)									2191								
80% ФОТ (от 4410) (Поз. 1-2, 12)									3528								
90% ФОТ (от 707) (Поз. 5)									636								
100% ФОТ (от 40513) (Поз. 4, 6-7)									40513								
Сметная прибыль									32320								
В том числе, справочно:																	
45% ФОТ (от 4410) (Поз. 1-2, 12)									1985								
50% ФОТ (от 2961) (Поз. 3)									1481								
70% ФОТ (от 41220) (Поз. 4, 6-7, 5)									28654								
Итого по смете:									10244								
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									6633							351,25	1,59
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)									252682							242,45	
Теплоизоляционные работы									4707							3056,61	0,08
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									138288							45,12	
Материалы для строительных работ									602								
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									5187								
Перевозка грузов автотранспортом									418343							3695,43	1,68
Итого									2401289								
Индекс изменения сметной стоимости 418 343 * 5,74																	
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы									276153								
Машины и механизмы									13834								
ФОТ									48591								
Накладные расходы									46868								
Сметная прибыль									32320								
ВСЕГО по смете									2401289							3695,43	1,68

Составил:

Александр Васильевич

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Ирина Г.А.

(должность, подпись, расшифровка)