

Smeta.ru (495) 974-1589

Форма 4

Наименование стройки: НИКИРЭТ

Согласовано:

Директор

Утверждаю:

Директор "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко"

Первунинских В.А.

**Локальная смета № 11-2011**  
**Ремонт помещения № 118**

Наименование объекта: Здание 17А

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 47,45 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 311,76 чел.-ч

Сметная заработная плата 2,75 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	обслуж. машины	
									на един.	всего
				Основной зар.платы	зарплат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08-04-002-1 K=0.8	Демонтаж перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	0,228	1 126,34	226,38	257	205	52	108,56	24,75
		100 м2		899,96	22,74			5	1,57	0,36
		Поправка к стоимости материалов:	*0							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*0,8							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*0,8							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*0,8							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*0,8							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*0,8							
		% НР	122			257				
		% СП	85			179				
2	09-03-014-1 K=0.7	Демонтаж каркаса перегородки из уголка 45	0,089	765,85	389,33	68	34	35	44,30	3,94
		м		376,52	38,91			3	2,67	0,24
		Поправка к стоимости материалов:	*0							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*0,7							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*0,7							

		Поправка к заработной плате рабочих:	*0,7						
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*0,7						
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*0,7						
		% НР		90				33	
		% СП		85				31	
3	46-04-012-1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками							
				0,077	1 770,93	289,01		136	114
		100 м2			1 481,92	96,44			22
									188,54
		% НР		110				134	14,52
		% СП		70				85	0,60
4	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п							
				0,044	69,27	0,29		3	3
		100 м			68,98	0,00			0
									9,10
		% НР		83				3	0,40
		% СП		65				2	0,00
5	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума							
				0,37	91,19	4,85		34	32
		100 м2			86,34	1,62			2
									11,39
		% НР		80				26	4,21
		% СП		68				22	0,05
6	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных							
				0,27	28,58	0,00		8	8
		100 м			28,58	0,00			0
									3,77
		% НР		80				6	1,02
		% СП		68				5	0,00
7	10-01-034-8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления							
				0,077	171 606,88	514,36		13 214	112
		100 м2			1 458,04	10,28			40
									171,53
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25						13,21
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25						0,06
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25						
		% НР*0,9		106,2				120	
		% СП*0,85		53,55				61	

8	15-01-070-1	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием		7,7	148,37	0,70	1 142	124	5	1,78	13,73
			<i>м2</i>		16,10	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР*0,9		94,5			117				
		% СП*0,85		46,75			58				
9	10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м		0,06	4 951,03	17,01	297	12	1	24,37	1,46
			<i>100 м.п.</i>		202,02	0,63			0	0,05	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР*0,9		106,2			13				
		% СП*0,85		53,55			7				
9,1	101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм		6	436,51	0,00	2 619	0	0	0,00	0,00
			<i>м</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
10	09-03-050-1	Монтаж профиля маячкового		0,3	205,92	33,41	62	40	10	14,72	4,42
			<i>100 м</i>		132,92	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР*0,9		81			32				
		% СП*0,85		72,25			29				
10,1	Цена поставщика	Профиль маячковый		30	2,64	0,00	79	0	0	0,00	0,00
			<i>м</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=31,5/2,7/1,18/3,752							
11	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		0,37	1 648,83	66,19	610	130	24	45,44	16,81
			<i>100 м2</i>		350,77	19,78			7	1,59	0,59

		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР*0,9		110,7			152				
		% СП*0,85		63,75			87				
11,1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		-0,7548	593,05	0,00	- 448	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
11,2	Цена поставщика	Смесь цементно-песчаная "Магма"		0,7548	1 551,71	0,00	1 171	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=60*114,5/1,18/3,752								
12	11-01-011-2 К=8	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01		0,37	2 547,79	92,60	943	13	34	4,60	1,70
			100 м2		35,51	26,20			10	2,10	0,78
		Поправка к стоимости материалов:	*8								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25*8								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25*8								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15*8								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15*8								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25*8								
		% НР*0,9		110,7			25				
		% СП*0,85		63,75			15				
12,1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		1,5096	593,05	0,00	895	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
12,2	Цена поставщика	Смесь цементно-песчаная "Магма"		1,5096	1 551,71	0,00	2 342	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=60*114,5/1,18/3,752								
13	13-03-001-1	Грунтование стяжки		0,37	179,73	14,16	67	32	5	8,54	3,16
			100 м2		87,24	0,14			0	0,01	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР*0,9		81			26				
		% СП*0,85		59,5			19				

13,1	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30		-0,0020	3 424,65	0,00	- 7	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
13,2	101-1292	Уайт-спирит		-0,0061	3 606,00	0,00	- 22	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
13,3	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		0,0081	12 288,90	0,00	100	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
14	11-01-006-1 K=0.17	Устройство наливных полов из самовыравнивающих смесей толщиной слоя 30 мм (поправка на толщину слоя 5мм/30мм=0,17)		0,37	1 006,10	330,94	372	54	122	15,60	5,77
			<i>100 м2</i>		145,89	32,09			12	2,94	1,09
		Поправка к стоимости материалов:		*0,17							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25*0,17							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25*0,17							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15*0,17							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15*0,17							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25*0,17							
		% НР*0,9		110,7			73				
		% СП*0,85		63,75			42				
14,1	101-0593	Мастика битумно-бутилкаучуковая: холодная		-0,0370	1 837,56	0,00	- 68	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		*0,17							
14,2	101-1748	Портландцемент напрягающий, марки 400		-0,6179	138,42	0,00	- 86	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		*0,17							
14,3	101-1749	Латекс СКС-65: ГП		-0,0026	5 148,23	0,00	- 13	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		*0,17							
14,4	113-0043	Жидкость: гидрофобизирующая ГЖЖ-10		-0,0033	3 911,16	0,00	- 13	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		*0,17							
14,5	Цена поставщика	Смесь самовыравнивающая "Юнис-Горизонт"		314,5	3,66	0,00	1 151	0	0	0,00	0,00
			<i>кг</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=16,20/1,18/3,752							
15	11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клею		0,37	8 844,21	66,80	3 272	146	25	48,76	18,04
			<i>100 м2</i>		393,98	5,45			2	0,44	0,16
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							

		% НР*0,9	110,7		164					
		% СП*0,85	63,75		94					
16	11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных	0,27	<u>1 753,19</u>	<u>3,03</u>	473	26	<u>1</u>	<u>10,34</u>	<u>2,79</u>
		<i>100 м</i>		98,12	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР*0,9	110,7			29				
		% СП*0,85	63,75			17				
17	10-05-009-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	0,912	<u>7 143,56</u>	<u>27,70</u>	6 515	657	<u>25</u>	<u>81,65</u>	<u>74,46</u>
		<i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i>		720,15	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР*0,9	106,2			698				
		% СП*0,85	53,55			352				
18	15-06-001-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	0,84	<u>3 683,37</u>	<u>1,48</u>	3 094	279	<u>1</u>	<u>37,65</u>	<u>31,63</u>
		<i>100 м2</i>		332,09	0,15			0	0,01	0,01
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР*0,9	94,5			264				
		% СП*0,85	46,75			130				
19	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,84	<u>1 631,80</u>	<u>10,56</u>	1 371	214	<u>9</u>	<u>29,22</u>	<u>24,55</u>
		<i>100 м2</i>		254,82	0,15			0	0,01	0,01

		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР*0,9		94,5				202			
		% СП*0,85		46,75				100			
20	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		0,36	8 203,64	514,09	2 953	388	185	117,83	42,42
			100 м2		1 076,95	11,84			4	0,95	0,34
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР*0,9		94,5				370			
		% СП*0,85		46,75				183			
21	09-03-050-1	Монтаж уголков защитных на откосы		0,136	205,92	33,41	28	18	5	14,72	2,00
			100 м		132,92	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР*0,9		81				15			
		% СП*0,85		72,25				13			
21,1	Цена поставщика	Уголок защитный		13,6	1,88	0,00	26	0	0	0,00	0,00
			м		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=25/3/1,18/3,752								
22	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных		0,02	1 003,30	330,06	20	13	7	86,42	1,73
			100 шт.		673,23	26,95			1	2,16	0,04
		Поправка к стоимости материалов:	*0								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								

		% НР*0,9		106,2		15					
		% СП*0,85		53,55		8					
22,1	Цена поставщика	Решетка радиаторная 600x1500 мм		2	90,35	0,00	181	0	0	0,00	0,00
			<i>шт.</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=400/1,18/3,752							
23	20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2		1	22,42	3,51	22	15	4	1,68	1,68
			<i>шт.</i>		14,64	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР*0,9		115,2			17				
		% СП*0,85		70,55			10				
23,1	Цена поставщика	Решетка вентиляционная 200x300 мм		1	33,88	0,00	34	0	0	0,00	0,00
			<i>шт.</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=150/1,18/3,752							
24	20-02-002-1	Установка люка сантехнического 300x300 мм		2	22,42	3,51	45	29	7	1,68	3,36
			<i>шт.</i>		14,64	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР*0,9		115,2			34				
		% СП*0,85		70,55			21				
24,1	Цена поставщика	Люк сантехнический 300x300 мм		2	38,40	0,00	77	0	0	0,00	0,00
			<i>шт.</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=170/1,18/3,752							
25	1-3-23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный		1,5	1,88	1,88	3	0	3	0,00	0,00
			<i>за т груза</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
26	3-2-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 10 км класс груза 1		1,5	17,93	17,93	27	0	27	0,00	0,00
			<i>1 Т</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00

**Итого по локальной смете Ремонт помещения № 118**

Прямые затраты	43 055
Стоимость материалов	39 706
Основная ЗП рабочих	2 698
Трудозатраты строителей	312
Накладные расходы	2 824
Сметная прибыль	1 570
Итого по смете в ценах 2000 г.	47 448

Составил \_\_\_\_\_ Букарева Т.А.  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_ Морозов М.В.  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Объемы подтвердил \_\_\_\_\_ Богословский О.Г.  
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]