Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
Подраздел 3.1 Общие требования
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Подраздел 3.8 Специальные требования
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ГМЗ. Зд.622-2,3. Главный корпус. Капитальный ремонт монолитного ж/б перекрытия с устройством химзащиты полов на отм.+9,600 м в/о 3-5 "Б-В" (дополнительные работы)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг *Заполняется только в случае закупки комплексных услуг.*
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
Ремонтно-строительные работы. Предусматривается выполнение дополнительных (к дефектной ведомости № 550а-13) объемов работ по разборке разрушенных коррозией подстилающего бетонного слоя и монолитного ж/б перекрытия с последующим восстановлением данных конструкций.
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
Объемы выполняемых работ принимаются на основании дефектной ведомости № 550в-13 от 19.07.2013 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
Подрядчик при производстве работ обязан выполнять требования нормативной и технической документации. Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом. *Начало работ - с момента подписания «Договора подряда», окончание - 31 декабря 2013 г. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ.*
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями проекта и СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (пункты 8.1.4, 8.4.5).
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договора подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Конфиденциальность сведений регламентируется разделом 17 «Договора подряда».
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
3.5.1. Соблюдение требований норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, правил по охране окружающей среды. *3.5.2. Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц.* *3.5.3. Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний (далее – происшествий), а также на поддержание безопасных условий труда на промышленной площадке (территории) и объектах Заказчика.*
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Нет
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
3.7.1. Опыт выполнения подобного рода работ. *3.7.2. Наличие трудовых ресурсов (персонал: линейные ИТР – 2 чел.; высококвалифицированные рабочие основной специальности: бетонщики 4 разряда – 4 чел.).* *3.7.3. Наличие лицензии на право осуществления деятельности при эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации* *3.7.4. Наличие свидетельства СРО на допуск к работам на объектах использования атомной энергии (п.2.1 - разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; п.6.1. - опалубочные работы; п.6.3. - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций).*
Подраздел 3.8 Специальные требования
Нет

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
4.1.1. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объекта. *4.1.2. Соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство этих работ.*

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000), с обязательным составлением актов приемки скрытых работ и другой технической документации.
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС–2 и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС–3. По окончании всего комплекса выполненных работ, предусмотренных сметой, Подрядчик передает Заказчику сдаточную документацию согласно пункту 8.3 МДС 13-14.2000.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Нет

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	*ГМЗ*	*Гидрометаллургический завод*
2	*СРО*	*Саморегулируемая организация*

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	*Дефектная ведомость № 550в-13 от 19.07.2013 г.*	*1*

Директор ГМЗ Д.Г.Тупиков

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений В.В.Смыков

В.Г.Ильин
8(30245) 3-42-11

Приложение к тех. заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Выполняется на объектах капитального строительства:				№№ групп видов и видов работ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ
НЕ относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным	**ОТНОСЯЩИХСЯ** к уникальным	**ОТНОСЯЩИХСЯ** к особо опасным, технически сложным	**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** атомной энергии		
				2.	**Подготовительные работы**
	☐	☐	V	2.1.	Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
				6.	**Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**
☐	☐	☐	V	6.1.	Опалубочные работы
☐	☐	☐	V	6.3.	Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Значком V отмечены объекты и виды работ, на допуск к которым у участника запроса предложений должно быть Свидетельство СРО.