

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01

(локальная смета)

на демонтаж вентиляции и теплоснабжения - 1 очередь

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-5-ИОС4

Сметная стоимость строительных работ _____ 45390 руб.

Средства на оплату труда _____ 13607 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
						оплата труда					в т.ч. оплата труда		в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система П1														
Здание Вентиляция														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР20-03-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка вентиляторов радиальных массой: до 2 т (демонтаж вентилятора Ц9- 55-10) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 вентилят ор	1	150,82	57,84			151	93	58		10,9	10,9
					92,98	2,76					3		0,204	0,2
2	ФЕРр65-19-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	100 шт.	0,04	2583,38	250,71			103	93	10		296,4	11,86
					2332,67	93,03					4		8,02	0,32
3	ФЕР20-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка фильтров аэрозольных (демонтаж фильтров ДЗЗ-КЛ) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 м2 поверхно сти в свету	396	17,8	6,23			7049	4582	2467		1,276	505,3
					11,57									
4	ФЕР20-02-019-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (демонтаж подставки под калорифер, панели установки фильтров) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 кг изделия	0,902	26,93	4,82			24	20	4		2,408	2,17
					22,11									
5	ФЕР20-02-005-02 Пр. Минрегион от	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (демонтаж шибер 265 мм, шибер 195 мм)	1 шт.	7	5,6	0,72			39	34	5		0,544	3,81

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17.11.08 № 253	(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)			4,88									
6	ФЕР20-02-005-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 800 мм (демонтаж карманного шибера) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 шт.	1	11,42	1,8			11	10	1		1,072	1,07
					9,62	0,06							0,004	
7	ФЕР20-02-005-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм (демонтаж многостворчатого клапана) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 шт.	1	13,85	1,83			14	12	2		1,34	1,34
					12,02	0,06							0,004	
8	ФЕР20-01-001-19 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм (демонтаж) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м2 поверхно сти воздухов одов	0,87	304,3	44,02			265	227	38		29,78	25,91
					260,28	1,51					1		0,112	0,1

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕРр65-30-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	1,0393	214,52	23,45			223	199	24		22,4	23,28
					191,07	8,7					9		0,75	0,78
10	ФЕРр65-30-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2052	234,14	23,45			48	43	5		24,7	5,07
					210,69	8,7					2		0,75	0,15
11	ФЕРр65-30-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (d=440 мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0912	297,26	23,45			27	25	2		32,1	2,93
					273,81	8,7					1		0,75	0,07
12	ФЕРр65-30-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (d= 375 мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1813	297,26	23,45			54	50	4		32,1	5,82
					273,81	8,7					2		0,75	0,14
13	ФЕРр65-30-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (толщ. до 0,55 мм, d=265 мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,8	363,8	23,45			291	272	19		39,9	31,92
					340,35	8,7					7		0,75	0,6
14	ФЕРр65-30-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (диам. 195 мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,626	363,8	23,45			228	213	15		39,9	24,98
					340,35	8,7					5		0,75	0,47
15	ФЕРр65-30-9 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм (650x200мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0374	297,26	23,45			11	10	1		32,1	1,2
					273,81	8,7							0,75	0,03

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФЕРp65-30-10 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм (650х650 мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,064	277,64	23,45			18	16	2		29,8	1,91
					254,19	8,7					1		0,75	0,05
Итого по разделу 1 Система П1									36600					1044,82
														3,12
Раздел 2. Система В2														
17	ФЕРp65-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	100 шт.	0,01	7299,28	70,96			73	72	1		847,4	8,47
					7228,32	26,33							2,27	0,02
18	ФЕР20-02-005-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм (демонтаж многостворчатого клапана 560х560 мм)	1 шт.	1	6,88	0,81			7	6	1		0,676	0,68
		(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)			6,07									
19	ФЕР20-02-009-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм (демонтаж зонта круглого вентиляционного d=885 мм)	1 зонт	1	8,3	2,02			8	6	2		0,708	0,71
		(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)			6,28	0,06							0,004	
20	ФЕР20-02-013-05 Пр. Минрегион от	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм (демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт D патрубка=885 мм)	10 узлов	0,1	211,54	13,68			21	20	1		23,196	2,32

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17.11.08 № 253	(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)			197,86	0,38							0,028	
21	ФЕР20-02-005-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (демонтаж шибера 195 мм)	1 шт.	3	5,6	0,72			17	15	2		0,544	1,63
		(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)			4,88									
22	ФЕРр65-30-10 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2445	277,64	23,45			68	62	6		29,8	7,29
					254,19	8,7					2		0,75	0,18
23	ФЕРр65-30-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	1,4951	214,52	23,45			321	286	35		22,4	33,49
					191,07	8,7					13		0,75	1,12
24	ФЕРр65-30-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,678	234,14	23,45			159	143	16		24,7	16,75
					210,69	8,7					6		0,75	0,51
25	ФЕРр65-30-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1554	297,26	23,45			46	43	3		32,1	4,99
					273,81	8,7					1		0,75	0,12

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ФЕРр65-30-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0851	363,8	23,45			31	29	2		39,9	3,4
					340,35	8,7					1		0,75	0,06
27	ФЕРр65-30-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,115	431,18	23,45			50	47	3		47,8	5,5
					407,73	8,7					1		0,75	0,09
Итого по разделу 2 Система В2									2120					88,97
														2,1
Раздел 3. Система В6														
28	ФЕРр65-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	100 шт.	0,01	7299,28	70,96			73	72	1		847,4	8,47
					7228,32	26,33							2,27	0,02
29	ФЕР20-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка фильтров аэрозольных (демонтаж фильтров Д-23 КЛ в кожухе) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 м2 поверхности в свету	23	17,8	6,23			409	266	143		1,276	29,35
					11,57									
30	ФЕР20-02-019-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (демонтаж подставки под фильтр) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 кг изделия	0,455	26,93	4,82			12	10	2		2,408	1,1
					22,11									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ФЕР20-02-005-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм (демонтаж шиберов периметром 280x280 мм) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 шт.	1	5,6	0,72			6	5	1		0,544	0,54
					4,88									
32	ФЕР20-02-009-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (демонтаж) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 зонт	1	3,04	0,69			3	2	1		0,256	0,26
					2,35									
33	ФЕР20-02-013-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм (демонтаж) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	10 узлов	0,1	106,81	1,92			11	11			12,296	1,23
					104,89									
34	ФЕРр65-30-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2 поверхно сти воздухов одов	0,0363	297,26	23,45			11	10	1		32,1	1,17
					273,81	8,7							0,75	0,03

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФЕРп65-30-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1326	363,8	23,45			48	45	3		39,9	5,29
					340,35	8,7					1		0,75	0,1
36	ФЕРп65-30-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0497	433,74	23,45			22	21	1		48,1	2,39
					410,29	8,7							0,75	0,04
Итого по разделу 3 Система В6									2385					72,54
														0,19
Раздел 4. Система В3-2														
37	ФЕРп65-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	100 шт.	0,02	7299,28	70,96			146	145	1		847,4	16,95
					7228,32	26,33					1		2,27	0,05
38	ФЕРп65-19-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	100 шт.	0,04	2583,38	250,71			103	93	10		296,4	11,86
					2332,67	93,03					4		8,02	0,32
39	ФЕР20-02-019-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (демонтаж подставки под калорифер) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 кг изделия	0,7	26,93	4,82			19	16	3		2,408	1,69
					22,11									
40	ФЕРп65-30-15 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм (разборка раздаточного короба К2 длиной 3 М 600х1200 мм)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,18	232,44	23,45			42	38	4		24,5	4,41
					208,99	8,7					2		0,75	0,14

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ФЕРp65-30-15 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0864	232,44	23,45			20	18	2		24,5	2,12
					208,99	8,7					1		0,75	0,06
42	ФЕРp65-30-15 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1524	232,44	23,45			35	32	3		24,5	3,73
					208,99	8,7					1		0,75	0,11
43	ФЕР20-01-002-16 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,092	261,11	45,79			24	20	4		24,636	2,27
					215,32	1,73							0,128	0,01
Итого по разделу 4 Система В3-2									1088					45,8
														0,7
Раздел 5. Демонтаж. Здание Теплоснабжение														
Помещение 101														
44	ФЕР20-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка агрегатов воздушно-отопительных массов: до 0,4 т (демонтаж) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 агрегат	3	51,82	15,67			155	108	47		4,136	12,41
					36,15	0,49					1		0,036	0,11
45	ФЕРp65-13-1 Пр. Минрегион от 13.10.08	Демонтаж: воздухооборников	100 шт.	0,02	418,82				8	8			49,1	0,98

Центр ГРАНД


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	№ 207				418,82									
46	ФЕРп65-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопро вода	0,085	322,43				27	27			37,8	3,21
					322,43									
47	ФЕР16-02-005-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м трубопро вода	0,6	283,95	46,47			170	142	28		24,332	14,6
					237,48	1,03					1		0,076	0,05
48	ФЕР16-02-005-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (демонтаж) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	100 м трубопро вода	0,6	337,67	55,96			203	169	34		28,864	17,32
					281,71	1,24					1		0,092	0,06
49	ФЕР16-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (демонтаж вентиля) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 шт.	4	7,16	1,83			29	22	7		0,588	2,35
					5,33									
Итого по разделу 5 Демонтаж. Здание Теплоснабжение									2932					83,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0,37
Раздел 6. Утилизация														
50	ФССЦпг01-01-01-025 <i>И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: воздухопроводов и деталей вентиляционных	1 т груза	9,941	22,33	22,33			222		222			
51	ФССЦпг03-21-03-001 <i>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км III класс груза	1 т груза	9,941	4,81	4,81			48		48			
Итого по разделу 6 Утилизация									270					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									11203	7908	3295			888,4
											72			6,11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									18820	13520	5300			1335,67
											87			6,48
В том числе, справочно:														
Районный к-т 13% (Поз. 1, 3-8, 18-21, 29-33, 39, 43-44, 47-49, 2, 9-17, 22-28, 34-38, 40-42, 45-46)									1037	1028	9			
											9			
МДС35 пр.1 т.3 п.2.3._То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1, 3-8, 18-21, 29-33, 39, 43-44, 47-49)									6580	4584	1996			447,272
											6			0,371
Накладные расходы									16088					
В том числе, справочно:														
74% ФОТ (от 2460) (Поз. 2, 9-17, 22-28, 34-38, 40-42, 45-46)									1820					
128% ФОТ (от 11147) (Поз. 1, 3-8, 18-21, 29-33, 39, 43-44, 47-49)									14268					
Сметная прибыль									10482					
В том числе, справочно:														
50% ФОТ (от 2460) (Поз. 2, 9-17, 22-28, 34-38, 40-42, 45-46)									1230					
83% ФОТ (от 11147) (Поз. 1, 3-8, 18-21, 29-33, 39, 43-44, 47-49)									9252					
Итого по смете:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									39501					1086,23
														0,9
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									5619					249,44
														5,58
Погрузо-разгрузочные работы									222					
Перевозка грузов автотранспортом									48					
Итого									45390					1335,67

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6,48
	В том числе:													
	Машины и механизмы								5300					
	ФОТ								13607					
	Накладные расходы								16088					
	Сметная прибыль								10482					
	ВСЕГО по смете								45 390					1335,67
														6,48

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)