

" " 2013 г.

" " 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание ....  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02  
(локальная смета)

на архитектурные решения - 2 очередь  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: НЛНТ.М.23.98.0050-3-АР2  
Сметная стоимость 75341 руб.  
строительных работ 75242 руб.  
монтажных работ 99 руб.  
Средства на оплату труда 5062 руб.  
Сметная трудоемкость 455,93 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР07-05-007-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка перемычек массой до 0,3 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 шт. сборных конструк ций	0,07	1287,58	177	980,64	153,23	90	12	69	11	20,2515	1,42	11,35	0,79
2	ФССЦ-403-0487 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Перемычки железобетонные брусковые	м3	0,598	1315				786							

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕР46-02-007-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	10,8	947,45	119,53	2,13		10232	1291	23		14,63	158		
4	<b>ФЕР09-04-013-01</b> И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	3,99	104,54	27,94	15,94		417	111	64		2,7376	10,92		
5	<b>ФССЦ-203-8123</b> И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм	шт.	1	3104,96				3105							
6	<b>ФССЦ-203-8116</b> И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	2640,46				2640							
7	<b>ФЕР09-04-011-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т конструк ций	0,3474	4094,77	536,45	3068,09	152,01	1423	186	1066	53	53,3255	18,53	10,85	3,77
8	<b>ФЕРм11-05-001-01</b> Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	1 шт.	1	47,93	5,03	34,56	3,11	48	5	35	3	0,59	0,59	0,23	0,23


## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>DOORHAN-Прим.аналог</b>	Ворота откатные 3000х3000-9,0 м2 с калиткой Цена=88000/1.18/5,59*1,05 +10280/1,18/5,59*1,05	комплект	1	17440,04				17440							
10	<b>DOORHAN-Прим.аналог</b>	Ворота рулонные 3000х3000-9,0 м2 с эл/приводом Цена=44700/1.18/5,59*1,05	комплект	1	7115,46				7115							
11	<b>ФЕР09-04-006-04</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,3061	8762,99	1840,3	6495,25	554,15	2682	563	1988	170	195,776	59,93	43,225	13,23
12	<b>ФССЦ-201-1149 И7-Пр. Минрегион а от 29.06.12 №260 применительно</b>	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м2	30,61	212,69				6510							
13	<b>ФЕР09-04-002-03</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,3618	2496,97	471,45	1872,3	163,64	903	171	677	59	51,98	18,81	12,175	4,4
14	<b>ФССЦ-201-1193 И7-Пр. Минрегион а от 29.06.12 №260 применительно</b>	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	м2	36,18	220,31				7971							
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>75341</b>					<b>455,93</b>		<b>38,11</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61362	2339	3922	296		268,2		22,42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									66328	4495	6732	567		455,93		38,11
Накладные расходы									5079							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 15) (Поз. 8)									12							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		90% ФОТ (от 2523) (Поз. 4, 6-7, 11, 13)							2271							
		110% ФОТ (от 2480) (Поз. 3)							2728							
		155% ФОТ (от 44) (Поз. 1)							68							
		Сметная прибыль							3934							
		В том числе, справочно:														
		60% ФОТ (от 15) (Поз. 8)							9							
		70% ФОТ (от 2480) (Поз. 3)							1736							
		85% ФОТ (от 2523) (Поз. 4, 6-7, 11, 13)							2145							
		100% ФОТ (от 44) (Поз. 1)							44							
		<b>Итоги по смете:</b>														
		Итого Строительные работы							75242					454,93		37,72
		Итого Монтажные работы							99					1		0,39
		Итого							75341					455,93		38,11
		В том числе:														
		Материалы							55101							
		Машины и механизмы							6732							
		ФОТ							5062							
		Накладные расходы							5079							
		Сметная прибыль							3934							
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>75341</b>					<b>455,93</b>		<b>38,11</b>

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е.В.  
(должность, подпись, расшифровка)