

"___" _____ 2013 г.

"___" _____ 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-07
(локальная смета)

на КРБ - 2 очередь

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-12.3-КРБ

Сметная стоимость _____ 326136 руб.
строительных работ _____ 10266 руб.
монтажных работ _____ 1037 руб.
оборудования _____ 314833 руб.
Средства на оплату труда _____ 371 руб.
Сметная трудоемкость _____ 34,34 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Оборудование														
1	ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	1 шт.	1	22,92	13,95	0,18		23	9	14		1,03	1,03
8,79														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРм11-07-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Узел обвязки приборов	1 узел	1	13,91	2,25	0,84		14	11	2	1	1,03	1,03
					10,82									
3	Прайс-лист	Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5□ Цена=158002.00/1.18/4.37	шт	1	31938,67				31939					
		(МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))												
4	ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	1 шт.	1	22,92	13,95	0,18		23	9	14		1,03	1,03
					8,79									
5	Прайс-лист	Дозиметр-радиометр ДКС-96□ Цена=47400.00/1.18/4.37	шт	1	9581,48				9581					
		(МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))												
6	ФЕРм11-04-008-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	5	9,95	0,87	0,18		50	45	4	1	1,03	5,15
					8,9									
7	Прайс-лист	Блок детектирования БДЗА-96□ Цена=48380.00/1.18/4.37	шт	1	9779,58				9780					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))												
8	Прайс-лист	Блок детектирования БДЗА-96Т □ Цена=32260.00/1.18/4.37 (МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	шт	1	6521,07				6521					
9	Прайс-лист	Блок детектирования БДЗБ-96 □ Цена=48380.00/1.18/4.37 (МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	шт	1	9779,58				9780					
10	Прайс-лист	Блок детектирования БДМГ-96 со штангой □ Цена=43200.00/1.18/4.37 (МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	шт	1	8732,49				8732					
11	Прайс-лист	Блок детектирования БДПГ-96 □ Цена=51260.00/1.18/4.37 (МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))	шт	1	10361,75				10362					

Центр ГРАНД


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	1 шт.	1	22,92	13,95	0,18		23	9	14		1,03	1,03
					8,79									
13	Прайс-лист	Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ, моб. вариант, в компл. - блок насосный БН-01; трубка силикон. мед. для измерений в системах вентиляции Цена=(977155.00+151455.00)/1.18/4.37	шт	1	228138,3				228138					
		(МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03))												
Итого по разделу 1 Оборудование									315319					15,76
Раздел 2. Трубопроводная арматура, материалы, монтажные изделия														
16	ФЕРм12-12-005-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм	1 шт.	2	46,04	4,54	5,91		92	71	9	12	3,7	7,4
					35,59									
17	Прайс-лист	Клапан сильфонный запорный КПЛВ.491146.020-00 diam.20 мм Цена=21239.00/5.59*1.05	шт	2	3989,44		3989,44		7979			7979		
18	ФЕРм11-06-002-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Трубные проводки в щитах и пульты: из стальных труб	100 м	0,05	818,9	82,29	27,96		41	35	4	2	63,9	3,2
					708,65	0,8							0,08	


Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФССЦ-507-0395 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	0,5	2649,85		2649,85		1325			1325		
20	ФЕРм11-08-002-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм	10 соединен ий	0,1	5,98		0,12		1	1			0,52	0,05
21	ФССЦ-101-1798 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубка резиновая вакуумная	кг	1	39,15		39,15		39			39		
22	ФЕРм11-08-002-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм	10 соединен ий	0,1	49,7	15,96	2,07		5	3	2		2,81	0,28
23	Прайс-лист	Зонд пробоотборный для воздухоотвода диам.315 мм применит. аналога Цена=5800.00/1.18/5.59*1.05	шт	1	923,26		923,26		923			923		
Итого по разделу 2 Трубопроводная арматура, материалы, монтажные изделия									10813					18,58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									325371	193	63	10282		20,2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									325593	371	107	10282		34,34
В том числе, справочно:														
Районный к-т 13% (Поз. 1, 4, 6, 12, 2, 16, 18, 20, 22)									25	25				
МДС35 пр.1 т.2 п.3.3. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1, 4, 6, 12, 2, 16, 18, 20, 22)									197	153	44			14,14
Накладные расходы									313					
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 233) (Поз. 2, 16, 18, 20, 22)									186					
92% ФОТ (от 138) (Поз. 1, 4, 6, 12)									127					
Сметная прибыль									230					
В том числе, справочно:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60% ФОТ (от 233) (Поз. 2, 16, 18, 20, 22)								140					
	65% ФОТ (от 138) (Поз. 1, 4, 6, 12)								90					
Итоги по смете:														
	Итого Строительные работы								10266					
	Итого Монтажные работы								1037					34,34
	Итого Оборудование								314833					
	Итого								326136					34,34
	В том числе:													
	Материалы								10282					
	Машины и механизмы								107					
	ФОТ								371					
	Оборудование								314833					
	Накладные расходы								313					
	Сметная прибыль								230					
ВСЕГО по смете									326 136					34,34

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)