

" " 2013 г.

" " 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)


на демонтаж системы отопления - 2 очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: НЛНТ.М23.98.0050-5-ИОС4
Сметная стоимость строительных работ 7088 руб.
Средства на оплату труда 3202 руб.
Сметная трудоемкость 325,79 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж системы отопления (существующая)																
Демонтажные работы																
1	ФЕРр65-19-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: конвекторов	100 экм	0,7902	150,27	144,02	6,25	2,32	119	114	5	2	18,3	14,46	0,2	0,16
2	ФЕРр65-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм)	100 м трубопро вода	3,508	322,43	322,43			1131	1131			37,8	132,6		
3	ФЕРр65-14-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм (40 мм)	100 м трубопро вода	0,815	466,59	466,59			380	380			54,7	44,58		
Итого по разделу 1 Демонтаж системы отопления (существующая)									7004					325,79		0,27
Раздел 2. Утилизация																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФССЦпг01-01-01-041 <i>И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,614	42,98	42,98			69	69						
5	ФССЦпг03-21-02-001 <i>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза	1 т груза	1,614	3,43		3,43		6		6					
Итого по разделу 2 Утилизация									84							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1705	1694	11	2		191,64		0,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3214	3199	15	3		325,79		0,27
Накладные расходы									2312							
В том числе, справочно:																
74% ФОТ (от 3124) (Поз. 1-3)									2312							
Сметная прибыль									1562							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 3124) (Поз. 1-3)									1562							
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									7004					325,79		0,27
Погрузо-разгрузочные работы									78							
Перевозка грузов автотранспортом									6							
Итого									7088					325,79		0,27
В том числе:																
Машины и механизмы									15							
ФОТ									3202							
Накладные расходы									2312							
Сметная прибыль									1562							
ВСЕГО по смете									7088					325,79		0,27

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  Бегичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)