

" " 2013 г.

" " 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на архитектурные решения - 2 очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-3-АР1
Сметная стоимость строительных работ _____ 53719 руб.
Средства на оплату труда _____ 8748 руб.
Сметная трудоемкость _____ 826,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ФЕР46-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка: кирпичных стен толщ. 510 мм	1 м3	22	191,54	73,01	118,53	11,57	4214	1606	2608	255	8,24	181,28	1,15	25,3
2	ФЕР46-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка: кирпичных стен толщ. 380 мм	1 м3	1,9	191,54	73,01	118,53	11,57	364	139	225	22	8,24	15,66	1,15	2,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0849	1767,24	1525,29	241,95	89,78	150	129	21	8	188,54	16,01	7,74	0,66
4	ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0781	1082,58	840,63	241,95	89,78	85	66	19	7	103,91	8,12	7,74	0,6
5	ФЕР09-06-024-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (демонтаж металлических листов) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 т конструкций	0,3	901,81	366,26	535,55	10,68	271	110	161	3	38,073	11,42	0,791	0,24
6	ФЕР46-04-010-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм (разборка облицовки пола из металлических листов 0,33 тн)	100 м2 покрытия	0,1386	1710,13	444,87	1265,26	141,44	237	62	175	20	60,28	8,35	14,06	1,95
7	ФЕР11-01-030-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона (восстановление облицовки пола из металлических листов 0,33 тн) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,1386	24665,25	930,1	125,16		3419	129	17		109,94	15,24		
8	ФССЦ-101-1781 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты стальные для полов	т	-0,3604	8131				-2930							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦпг01-01-01-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,3	22,33		22,33			7	7					
10	ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	39,24	3,53		3,53		139		139					
11	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	39,54	11,42		11,42		452		452					
Итого по разделу 1 Демонтаж									19355					424,66		52,6
Раздел 2. Проемы																
12	ФЕР46-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	1,86	372,13	110,33	261,8	25,55	692	205	487	48	12,3	22,88	2,54	4,72
13	ФЕРр53-25-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металло конструкций перемычек	0,0564	11318,22	1433,2	67,41	4,73	638	81	4		165,88	9,36	0,47	0,03

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР15-02-036-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,009	6408,32	1526,97	66,55	20,61	58	14	1		166,336	1,5	1,8	0,02
15	ФЕР46-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	8,08	947,45	119,53	2,13		7655	966	17		14,63	118,21		
16	ФЕР46-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	4,03	947,45	119,53	2,13		3818	482	9		14,63	58,96		
17	ФЕР09-04-013-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (поз.1) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	3,78	97,71	24,3	12,75		369	92	48		2,3805	9		
18	ФССЦ-203-8116 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.	2	2640,46				5281							
19	ФЕР09-04-013-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (поз.2,3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	3,78	97,71	24,3	12,75		369	92	48		2,3805	9		


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФССЦ-203-8116 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	2	2640,46				5281							
Итого по разделу 2 Проемы									33171					389,15		8,1
Раздел 3. Ограждение																
21	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	0,145	818,18	478,28	52,15	4,19	119	69	8	1	52,1	7,55	0,31	0,05
22	ФССЦ-101-3885 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	м2	14,5	29,72				431							
23	ФССЦ-101-1597 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Брезент	м2	9	37,43				337							
Итого по разделу 3 Ограждение									1194					12,84		0,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									31456	4242	4446	364		492,54		35,76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									38025	8047	7210	701		826,65		60,78
Накладные расходы									9461							
В том числе, справочно:																
86% ФОТ (от 156) (Поз. 13)									134							
90% ФОТ (от 706) (Поз. 5, 17-21)									635							
105% ФОТ (от 27) (Поз. 14)									28							
110% ФОТ (от 7713) (Поз. 1-4, 6, 12, 15-16)									8484							
123% ФОТ (от 146) (Поз. 7)									180							
Сметная прибыль									6233							
В том числе, справочно:																
55% ФОТ (от 27) (Поз. 14)									15							
70% ФОТ (от 7869) (Поз. 1-4, 6, 12, 15-16, 13)									5508							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75% ФОТ (от 146) (Поз. 7)								110							
	85% ФОТ (от 706) (Поз. 5, 17-21)								600							
Итоги по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									37037					730,1		60,21
Строительные металлические конструкции									13446					62,85		0,49
Полы									3726					15,24		
Материалы									-2162							
Погрузо-разгрузочные работы									146							
Перевозка грузов автотранспортом									452							
Стены (ремонтно-строительные)									959					15,91		0,05
Отделочные работы									115					2,55		0,03
Итого									53719					826,65		60,78
В том числе:																
Материалы									22768							
Машины и механизмы									7210							
ФОТ									8748							
Накладные расходы									9461							
Сметная прибыль									6233							
ВСЕГО по смете									53719					826,65		60,78

Составил: Инженер-сметчик  Сугако Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный инженер  егичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)