

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

СХК

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-12-01

Капитальный ремонт зд.112(усиление пристройки) (2013г.), ЗГЭС

Основание: Дефектная ведомость. Инв.№ 1020001840000  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 129946.32 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	ТЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями 4 459.54 - 9 080.10 - 0.04 x 6 813.00 - 0.27 x 1 083.00 - 0.71 x 5.569.00 - 4.62 x 22.00	1 Т	0.22144	4459.54	2690.55	928.71	81.56	987.52	595.8	205.65	18.06	195.63	43.32	6.45	1.43
2	СЦМ-101-1614	Прим. Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	Т	0.03742	4935				184.67							
3	СЦМ-101-2217	Прим. Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3	Т	0.16732	7833.3				1310.67							
4	СЦМ-110-0171	Сталь полосовая 40x4 мм	Т	0.0167	12080				201.74							
5	ТЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами 5 467.90 - 12 735.01 - 0.47 x 6 441.00 - 0.48 x 8 833.00	1 Т	0.04804	5467.9	2471.98	120.73	12.11	262.68	118.75	5.8	0.58	202.93	9.75	0.96	0.05
6	СЦМ-101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	Т	0.04804	4935				237.08							
7	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25	100 м2 покрытия	0.0798	12167.75	1560.15	40.45	3.99	970.99	124.5	3.23	0.32	129.6625	10.35	0.3375	0.03
8	ТЕР09-03-012-12	Прим. Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к раск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25	1 Т конструкций	0.557	791.57	498.69	61.29	440.91	53.36	277.77	34.14	7.5785	4.22	2.9	1.62	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									66.94							
		Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 87.50)							59.5							
		Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 87.50)							567.35					4.22		1.62
		Итого с накладными и см. прибылью														
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:							1116.98	210.07	615.71	48.33		16.42		3.58
		Итого Поз. 10-11							340.44							
		Накладные расходы 155%*0,85 ФОТ (от 258.40)							206.72							
		Сметная прибыль 100%*0,8 ФОТ (от 258.40)							1664.14					16.42		3.58
		Итого с накладными и см. прибылью														
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные):							1012.5	673.26	3.75	2.52		53.89		0.16
		Итого Поз. 12							453.79							
		Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 675.78)							270.31							
		Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 675.78)							1736.6					53.89		0.16
		Итого с накладными и см. прибылью														
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:							226.15	50.81	14.03	0.16		3.58		0.02
		Итого Поз. 13-14							38.99							
		Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 50.97)							28.54							
		Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 50.97)							293.68					3.58		0.02
		Итого с накладными и см. прибылью							15868.12					141.53		6.89
		Итого														
		В том числе:							10162.05							
		Материалы							1125.94							
		Машины и механизмы							1930.66							
		ФОТ							1713.01							
		Накладные расходы							1040.57							
		Сметная прибыль							110124							
		Переход в текущие цены 15 868.12 * 6.9399528							19822.32							
		НДС 18%							129946.32					141.53		6.89
		<b>ВСЕГО по смете</b>														

Составил:  И.А. Чистякова

Руководитель ПСГ:  Е.В. Галецкая