

АО "НИАЭП". Арендованное здание по адресу г.Н.Новгород, ул. Ошарская 40  
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76783пм

на Перенос воздуховодов системы вентиляции В-11 в помещениях общественного питания.

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/24267 от 15.04.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 22.04.2015г.

Сметная стоимость:  
В том числе:

Строительные:	8,97 тыс. руб.
Монтажные:	8,97 тыс. руб.
Оборудование:	0,00 тыс. руб.
Прочие:	0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 16,00 чел. -ч.

Сметная заработная плата: 1,93 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. основной заработной платы	всего	основной заработной платы	экс-плуатации машин	обслуживающих машины			
											на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел: Общестроительные работы													
Демонтаж													
1	20-02-011-1 Кмат*0; Кзмм*0,4*1,2; Кзпм*0,4*1,2; Козп*0,4*1,2; Ктзс*0,4*1,2; Ктзм*0,4*1,2	Демонтаж зонтов над оборудованием		4,48	6,71	1,98	30	21	9	0,48	2,15	71%	
					4,73	0,00			0	0,00	0,00	24	
												15	
2	65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (включая демонтаж дроссель-клапана)	0,031	310,28	23,63	10	9		1	32,10	1,00	74%	50%
				286,65	8,70				0	0,75	0,02	7	5
							100 м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Монтаж													
3	20-02-011-1 Кэмм*1,05*1,25*1,2; Кэлм*1,05*1,25*1,2; Козп*1,05*1,15*1,2; Ктэс*1,05*1,15*1,2; Ктэм*1,05*1,25*1,2	Установка зонтов над оборудованием	m2	4,48	316,52 14,27	6,50 0,00	1 418	64	29 0	1,45 0,00	6,49 0,00	115% 74	71% 45
4	301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	m2	-4,48	275,00 0,00	0,00 0,00	- 1 232	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
5	20-01-001-10 Кэмм*1,05*1,25*1,2; Кэлм*1,05*1,25*1,2; Козп*1,05*1,15*1,2; Ктэс*1,05*1,15*1,2; Ктэм*1,05*1,25*1,2	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (включая установку существующего дрессель-клапана)	100 m2	0,031	2 428,01 1 765,03	170,78 8,11	75	55	5 0	192,69 0,60	5,97 0,02	115% 63	71% 39
6	301-1794	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	m2	3,12	102,58 0,00	0,00 0,00	320	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
7	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4	11,99 0,00	0,00 0,00	48	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
Итого по разделу: Общестроительные работы													
		Строительные работы				669							
		Стоимость материалов				476							
		Эксплуатация машин				44							
		Основная ЗП рабочих				149							
		Трудозатраты строителей				16							
		Накладные расходы по видам работ				168							
		Сметная прибыль по видам работ				104							
		Итого строительных работ				941							
		Итого по разделу				941							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				16							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				149							
Раздел: Погрузка и перевозка													
9	T01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		0,022	42,98 42,98	0,00 0,00	1	1	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
10	T03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км		0,022	21,26 0,00	21,26 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
11	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=22кг/156кг/м3=0,14м3 (156кг средний вес 1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=125.54/1,18/6,04=17,62		0,14	17,62	17,62	2	0	2	0,00	0,00	0% 0	0% 0

76783ПМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в ценах 1 кв.2015г.			7 454							
		Непредвиденные расходы 2%			149							
		Итого с непредвиденными			7 604							
		НДС 18%			1 369							
		Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г.			8 972							
		в том числе:										
		строительные работы			8 972							
		заработная плата			1 933							

Составил:

инженер 3 кат.



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Овсянникова Т.С.

Проверил:

ведущий инженер



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Иванова С.В.