

АО "НИАЭП". Арендованное здание по адресу г.Н.Новгород, ул. Ошарская 40
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76785пм

на Перенос воздуховодов системы вентиляции В-13 в помещениях общественного питания.

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/24267 от 15.04.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 22.04.2015г.

Сметная стоимость: 25,68 тыс. руб.
В том числе: Строительные: 25,68 тыс. руб.
Монтажные: 0,00 тыс. руб.
Оборудование: 0,00 тыс. руб.
Прочие: 0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 43,00 чел. -ч.
Сметная заработная плата: 5,14 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

Составление в журнале работ по смете на 1 объект 120101														
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. основной заработной платы				
											в т.ч. основной заработной платы			в т.ч. основной заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел: Общестроительные работы														
Демонтаж														
1	20-02-011-1 Кмат*0; Кэмм*0,4*1,2; Кэпм*0,4*1,2; Козп*0,4*1,2; Ктэс*0,4*1,2; Ктэм*0,4*1,2	Демонтаж зонтов над оборудованием												
			8,96	6,71 4,73	1,98 0,00	60	42	18 0	0,48 0,00	4,30 0,00	115% 48	71% 30		
2	65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (включая демонтаж дроссель-клапанов)	м2 100 м2	310,28 286,65	23,63 8,70	36	33	3 1	32,10 0,75	3,66 0,09	74% 25	50% 17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Монтаж												
3	20-02-011-1 Кэмм*1,05*1,25*1,2; Кэпм*1,05*1,25*1,2; Козп*1,05*1,15*1,2; Ктэс*1,05*1,15*1,2; Ктэм*1,05*1,25*1,2	Установка зонтов над оборудованием										
		m2	8,96	316,52 14,27	6,50 0,00	2 836	128	58	1,45 0,00	12,98 0,00	115% 147	71% 91
4	301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	-8,96	275,00 0,00	0,00 0,00	- 2 464	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
5	20-01-001-10 Кэмм*1,05*1,25*1,2; Кэпм*1,05*1,25*1,2; Козп*1,05*1,15*1,2; Ктэс*1,05*1,15*1,2; Ктэм*1,05*1,25*1,2	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (включая установку существующих дроссель-клапанов)										
		100 m2	0,114	2 428,01 1 765,03	170,78 8,11	276	201	19	192,69 0,60	21,97 0,07	115% 232	71% 143
6	301-1794	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	11,36	102,58 0,00	0,00 0,00	1 165	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
8	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	14	11,99 0,00	0,00 0,00	168	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
Итого по разделу: Общестроительные работы						2 077	404	98		42,91 0,15	452	281


Раздел: Погрузка и перевозка

9	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,08	42,98 42,98	0,00 0,00	3	3	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
10	т03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	0,08	21,26 0,00	21,26 0,00	2	0	2	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=80кг/156кг/м3=0,51м3 (156кг средний вес 1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=125,54/1,18/6,04=17,62 м3	0,51	17,62 0,00	17,62 0,00	9	0	9	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
	Итого по разделу: Погрузка и перевозка											
						14	3	11		0,00 0,00	0	0
		Строительные работы			14							
		Эксплуатация машин			11							
		Основная ЗП рабочих			3							
		Итого строительных работ			14			0				
		Итого по разделу			14							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч										
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			3							
	Итого по смете: Перенос воздуховодов системы вентиляции В-13 в помещениях общественного питания.											
						2 091	407	109		42,91 0,15	452	281
		Прямые затраты			2 091			2				
		Стоимость материальных ресурсов			1 575							
		Эксплуатация машин			109							
		ЗП машинистов			2							
		Основная ЗП рабочих			407							
		Строительные работы с НР и СП			2 824							
		Трудозатраты строителей			43							
		Накладные расходы			452							
		Сметная прибыль			281							
		Всего с НР и СП			2 824							
		Строительные работы			2 091							
		Стоимость материалов			1 575							
		Эксплуатация машин			109							
		ЗП машинистов			2							
		Основная ЗП рабочих			407							
		Трудозатраты строителей			43							
		Накладные расходы по видам работ			452							
		Сметная прибыль по видам работ			281							
		Итого строительных работ			2 824							
		Итого по смете			2 824							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			43							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			409							
		Пересчет в текущий уровень цен (1 кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15										
		Стоимость материалов с К=4,85			7 639							
		Эксплуатация машин с К=6,34 (без поз.9-11)			621							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93 (без поз. 9-11)			5 120							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы (от ФОТ)			4 968							
		Сметная прибыль (отФОТ)			2 907							
		Перевозка с К=6,04 (поз. 9-11)			85							
		в т.ч. ЗП рабочих с К=6,04 (поз. 9-11)			18							
		Итого в ценах 1 кв.2015г.			21 339							
		Непредвиденные расходы 2%			427							
		Итого с непредвиденными			21 766							
		НДС 18%			3 918							
		Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г.			25 684							
		в том числе:										
		строительные работы			25 684							
		заработная плата			5 138							


Составил:



инженер 3 кат.

Овсянникова Т.С.

Проверил:



ведущий инженер

Иванова С.В.