

АО "НИАЭП" Арендованное здание по адресу г.Н.Новгород, ул. Ошарская 40  
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76786пм

на Перенос воздуховодов и воздухораспределительных устройств системы вентиляции П-11 в помещениях общественного питания.

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/24267 от 15.04.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 22.04.2015г.

Сметная стоимость:  
В том числе:

178,87 тыс. руб.

Строительные:  
Монтажные:  
Оборудование:  
Прочие:

178,87 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:  
Сметная заработная плата:

248,00 чел. -ч.  
29,40 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. основной заработной платы	всего	основной заработной платы	в т.ч. основной заработной платы	на обслуживающих машины	на единицу		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел: Общестроительные работы													
Демонтаж													
1	20-02-001-8 прим. Кмат*0; Кэмм*0,4*1,2; Кэлпм*0,4*1,2; Козп*0,4*1,2; Ктэс*0,4*1,2; Ктэм*0,4*1,2	Демонтаж анемостата											
			36	24,90	18,44	897	233	664	0,70	25,06	115%	71%	
				6,46	0,00			0	0,00	0,00	268	165	
2	65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	шт.										
			0,73	310,28	23,63	226	209	17	32,10	23,43	74%	50%	
			100 м2	286,65	8,70			6	0,75	0,55	159	108	
Монтаж													
3	20-01-001-3 Кэмм*1,05*1,25*1,2; Кэлпм*1,05*1,25*1,2; Козп*1,05*1,15*1,2; Ктэс*1,05*1,15*1,2; Ктэм*1,05*1,25*1,2	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм											
			0,52	2 766,92	182,67	1 439	1 061	95	222,70	115,80	115%	71%	
			100 м2	2 039,90	8,76			5	0,65	0,34	1 226	757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	301-1787 прим.	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	52	100,68 0,00	0,00	5 235	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
5	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	37	11,99 0,00	0,00 0,00	444	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
6	20-01-001-1 прим. Кэмм*1,05*1,25*1,2; Кэлм*1,05*1,25*1,2; Козп*1,05*1,15*1,2; Ктэс*1,05*1,15*1,2; Ктэм*1,05*1,25*1,2	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм										
7	301-8150	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	0,214	3 000,56 2 227,98	227,73 11,10	643	477	49	243,23 0,82	52,05 0,18	115% 551	71% 340
8	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	13	11,99 0,00	0,00 0,00	156	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
9	20-02-003-8 Кэмм*1,05*1,25*1,2; Кэлм*1,05*1,25*1,2; Козп*1,05*1,15*1,2; Ктэс*1,05*1,15*1,2; Ктэм*1,05*1,25*1,2	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм	18	103,51 15,92	3,92 0,00	1 864	287	71	1,70 0,00	30,52 0,00	115% 330	71% 204
10	301-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	-1,44	976,58 0,00	0,00 0,00	-1 406	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
11	Прайс-лист ООО"Ровен-Нижний Новгород"	Решётка ВРр-1-200*300 RAL 9016 Ст=973/1,18/4,85*1,03=175,12	18	175,12 0,00	0,00 0,00	3 152	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
<b>Итого по разделу: Общестроительные работы</b>												
		Строительные работы			17 414							
		Стоимость материалов			14 251							
		Эксплуатация машин			896							
		ЗП машинистов			13							
		Основная ЗП рабочих			2 267							
		Трудозатраты строителей			247							
		Трудозатраты машинистов			1							
		Накладные расходы по видам работ			2 534							
		Сметная прибыль по видам работ			1 574							
		Итого строительных работ			21 522							
		Итого по разделу			21 522							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			248							
				76786пм								
<b>Итого по разделу: Общестроительные работы</b>						17 414	2 267	896		246,86	2 534	1 574
								13		1,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			2 280							
<b>Раздел: Погрузка и перевозка</b>												
12	T01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т ГРУЗА	0,351	42,98 42,98	0,00 0,00	15	15	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
13	T03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км 1 т ГРУЗА	0,351	21,26 0,00	21,26 0,00	7	0	7	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
14	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=351кг/156кг/м3=2,25м3 ( 156кг средний вес 1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=125,54/1,18/6,04=17,62 м3	2,25	17,62 0,00	17,62 0,00	40	0	40	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
<b>Итого по разделу: Погрузка и перевозка</b>												
						62	15	47		0,00 0,00	0	0
		Строительные работы			62							
		Эксплуатация машин			47							
		Основная ЗП рабочих			15							
		Итого строительных работ			62							
		Итого по разделу			62							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч										
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			15							
<b>Итого по смете: Перенос воздуховодов и воздухораспределительных устройств системы вентиляции П-11 в помещениях общественного питания.</b>												
						17 476	2 282	943		246,86 1,06	2 534	1 574
		Прямые затраты			17 476							
		Стоимость материальных ресурсов			14 251							
		Эксплуатация машин			943							
		ЗП машинистов			13							
		Основная ЗП рабочих			2 282							
		Строительные работы с НР и СП			21 584							
		Трудозатраты строителей			247							
		Трудозатраты машинистов			1							
		Накладные расходы			2 534							
		Сметная прибыль			1 574							
		Всего с НР и СП			21 584							
		Строительные работы			17 476							
		Стоимость материалов			14 251							
		Эксплуатация машин			943							
		ЗП машинистов			13							
		Основная ЗП рабочих			2 282							
		Трудозатраты строителей			247							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Трудозатраты машинистов			1							
		Накладные расходы по видам работ			2 534							
		Сметная прибыль по видам работ			1 574							
		Итого строительных работ			21 584							
		Итого по смете			21 584							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			248							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			2 295							
		Пересчет в текущий уровень цен (1 кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15										
		Стоимость материалов с К=4,85			69 117							
		Эксплуатация машин с К=6,34 (без поз. 12-14)			5 681							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93 (без поз. 12-14)			29 312							
		Накладные расходы (от ФОТ)			27 850							
		Сметная прибыль (отФОТ)			16 281							
		Перевозка с К=6,04 ( поз. 12-14)			374							
		в т.ч. ЗП рабочих с К=6,04 ( поз. 12-14)			91							
		Итого в ценах 1 кв.2015г.			148 616							
		Непредвиденные расходы 2%			2 972							
		Итого с непредвиденными			151 588							
		НДС 18%			27 286							
		Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г.			178 874							
		в том числе:										
		строительные работы			178 874							
		заработная плата			29 403							

Составил:

инженер 3 кат.

Овсянникова Т.С.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил:

ведущий инженер

Иванова С.В.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]