

ЧАСТЬ 3
Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: Замена въездных ворот площадки "Ц" ФГУП "ВНИИА"

2. Перечень и объемы работ:

| № п/п | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Объем |
|-------|--|----------|-------|
| 1 | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (существующие ворота распашные, стальная коробка, деревянное заполнение, размер 4,1х4,1 м – 3 шт.) | М2 | 50,4 |
| 2 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (Ворота распашные, стальная коробка, обшивка стальным листом, верхняя часть в виде глухой металлической рамы под остекление, с калиткой, размер 4,1х4,1 м – 3 шт.) | М2 | 50,4 |
| 3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей ворот | М3 | 2,52 |
| 4 | Обшивка ворот фанерой с одной стороны | М2 | 24 |
| 5 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2 | М2 | 23,2 |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений ворот | М2 | 24 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой АК-070 | М2 | 67,2 |
| 8 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 | М2 | 67,2 |
| 9 | Погрузка и вывоз мусора | Т | 2,9 |

3. Прочие условия

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2013 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

Замена ворот производится в условиях действующего предприятия (без остановки производства). В процессе проведения ремонтных работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия безопасности работ.

Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

