1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Канализация К1							
1	Труба ПВХ Ф250х6,2мм				пм	48,0		
2	Трубопровод из канализационных полиэтиленовых труб Ф110	ГОСТ 22689.2-89			пм	60,0		
3	Трубопровод из канализационных полиэтиленовых труб Ф50	ГОСТ 22689.2-89			пм	45,0		
4	Отвод п/э 90град. Ф110мм				шт.	1		
5	Отвод п/э 45град. Ф110мм				шт.	14		
6	Отвод п/э 30град. Ф110мм				шт.	12		
7	Отвод п/э 45град. Ф50мм				шт.	8		
8	Отвод п/э 90град. Ф50мм				шт.	6		
9	Отвод п/э 30град. Ф50мм				шт.	8		
10	Крестовина косая Ф110мм				шт.	1		
11	Тройник косой Ф250/Ф110мм 45град.				шт.	6		
12	Тройник косой Ф110мм				шт.	9		
13	Тройник косой Ф50мм				шт.	2		
14	Тройник Ф50мм				шт.	6		
15	Переход 110х50мм				шт.	8		
16	Заглушка Ф50мм				шт.	3		
17	Заглушка Ф110мм				шт.	1		
18	Ревизия Ф110мм				шт.	2		
19	Врезка в сущ. сеть Ф250мм				кол.	2		
20	Фиксатор для труб металлический Ф250мм				шт.	50		
21	Фиксатор для труб металлический Ф110мм				шт.	60		
22	Фиксатор для труб металлический Ф50мм				шт.	50		

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

32/12-ВК Л.3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Гип	Ковалев				11.12	
Нач.отд.	Ковалев				11.12	
Н.контр.	Ковалев				11.12	

Водоснабжение и канализация жилого дома

Стадия	Лист	Листов
	1	2

ООО "Проектная группа"
г. Ростов-на-Дону