

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ к ЛСР №02-01-02**  
на Водопровод , канализация. Производственный корпус ОАО "НИИТФА"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Водопровод В-1 ХВС</b>				
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,18	
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,4	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,7	
4	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм	шт.	1	
5	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм	шт.	19	
<b>Раздел 2. Водомерный узел № 1</b>				
6	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
7	Добавлен: Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	
8	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 фильтров	0,1	
9	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.	1	
10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	1	
11	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.	1	
12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,005	
13	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	1	
14	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	
15	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	1 т стальных элементов	0,0077	
16	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	7,6	
<b>Раздел 3. Водопровод В-2 Противопожарный водопровод</b>				
17	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	0,25	
18	Отводы Ф 76т. стенки 3.5 мм	шт.	37	

1	2	3	4	5
19	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	1,8	
20	Отводы Ф 108 т. стенки 3.5 мм	шт.	94	
21	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	2,05	
22	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	5	
23	Исключен: Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) 30ЧББР диаметром, мм: 100	шт	-5	
24	Добавлен: Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара Ф100 мм	шт.	5	
25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	18	
26	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	17,2	
27	Рукав "Универсал" 51 мм с головками и стволom	шт	18	
28	Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (ОУ-3)	шт	36	
29	Головки для присоединения рукавов поливочных	шт	36	
30	Головки муфтовые, марка гм 80	шт	18	
31	Установка шкафа навесного	шт.	18	
32	Шкаф пожарный	шт	18	
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	1,8362	

#### Раздел 4. Горячее водоснабжение

##### Водомерный узел № 2

34	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	
35	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 фильтров	0,1	
36	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.	1	
37	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	1	
38	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	1 шт.	1	
39	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,005	
40	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	1	
41	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	1 врезка	1	
42	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	1 т стальных элементов	0,0077	

##### Водоснабжение Т-3

43	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,62	
44	Кран шаровый PPRC PN20 д= 20ММ	шт.	2	
45	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,5	
46	Кран шаровый PPRC PN20 д= 15ММ	шт.	12	

1	2	3	4	5
47	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	6,8	
<b>Раздел 5. Канализация -К1</b>				
48	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,45	
49	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,6	
50	Прокладка трубопроводов канализации Ф 250	100м	0,48	
51	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм	1 отвод	27	
52	Установка отвода из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 50мм	1 отвод	22	
53	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм	1 тройник	9	
54	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 225 мм	1 тройник	6	
55	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 63 мм	1 тройник	8	
56	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 250 мм	врезка	2	
<b>Сантехоборудование</b>				
57	Установка ванн купальных: прямых стальных	10 компл.	0,1	
58	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,7	
59	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,6	
60	Установка смесителей	10 шт.	0,5	
61	Установка кабин душевых: с чугунными поддонами	10 компл.	0,4	
62	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл.	0,1	
63	Сифон бутылочный пластмассовый	шт	1	

Составил: \_\_\_\_\_ Л.Иванцова  
(должность, подпись, расшифровка)