

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 086/465-1-СМ

(локальная смета)

на Капитальный ремонт, Здание ГРС-2 ул. Силкина 54, стр.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо №086/465 от 04.07.14г; Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 723,785 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7,204 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1.</b>											
1	ТЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинг с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОР (100 м2 поверхности облицовки)	1,6	30821,48 1550,94	164,74 3,80	49314,37	2481,5	263,58 6,08	141,38	226,21	
2	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,044	1268,81 992,34	276,47 101,32	55,83	43,67	12,16 4,46	103,91	4,57	
3	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,044	4775,5 1130,40	1546,01 148,57	210,12	49,74	68,02 6,54	104,28	4,59	

Вс. №02254  
08.07.2014г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТСЦ-203-0233	Блоки дверные трудногораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двухпольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2 (м2)	0,044	571,3		25,14				
5	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,082	2077,03 1800,56	276,47 101,32	170,32	147,65	22,67 8,31	188,54	15,46
6	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов)	0,082	166848,65 1503,83	441,66 8,64	13681,59	123,31	36,22 0,71	145,72	11,95
7	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м)	0,05	6476,51 215,30	32,38 0,92	323,83	10,77	1,62 0,05	21,38	1,07
8	ТСЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м)	5	311,5		1557,5				
9	ТЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))	0,3	10265,99 1113,84	28,15	3079,8	334,15	8,45	104	31,2
10	ТСЦ-104-0106	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 120 мм (м2)	30	34,06		1021,8				
11	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	1,77	268,57 208,89	8,55 1,31	475,37	369,74	15,13 2,32	21,1	37,35
12	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,85	1574,69 772,04	9,55 1,31	1338,49	656,23	8,12 1,11	75,69	64,34
13	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная стен (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,85	268,57 208,89	8,55 1,31	228,28	177,56	7,27 1,11	21,1	17,94

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,8	1147,79 680,50	1	918,23	544,4	0,8	65,94	52,75
15	ТЕР10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (100 м2 полотен и проемов)	0,084	8154,74 2508,40	1646,52 119,51	685	210,71	138,31 10,04	228,66	19,21
16	ТСЦ-201-0253	Ворота распашные: ВР 3030-УХ Л1 (шт.)	1	8876,72		8876,72				
17	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,54	1160,38 370,60	50,99 16,62	626,61	200,12	27,53 8,97	39,51	21,34
18	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,54	392,66 9,38	17,88 5,50	212,04	5,07	9,66 2,97	1	0,54
19	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия)	0,54	7340,1 308,13	80,67 4,45	3963,65	166,39	43,56 2,40	31,41	16,96
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого										
2 квартал 2014г 99 574,17 * 6,16										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
						86764,69	5521,01	663,10 55,07		525,48
						88665,01	7127,25	957,18 76,67		677,53
						7280,84				
						3628,32				
						99574,17				677,53
						613376,89				
						110407,84				
						<b>723784,73</b>				<b>677,53</b>

Составил:  Е.В. Орешников

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП:  А.А. Жижин

(должность, подпись, расшифровка)