

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	
1	Монтаж щита ЩМП-2-0 74 У2 IP54 (h=1,2 м)	шт	1	
2	Монтаж выключателя ВА51-35М1 (50 А) в ЩМП...	шт	1	
3	Монтаж Дин-рейки 35 мм l=100 мм в ЩМП...	шт	1	
4	Монтаж на Дин-рейку клеммного зажима ЗНИ-70РЕН	шт	4	
5	Монтаж на Дин-рейку ограничителя	шт	2	
6	Монтаж ящика ЯВЗ-31 с предохранителями ПН2-100/50 А (h=2,5 м)	к-т	1	
7	Монтаж сальника РГ 36 на щите ЩМП... и ящике ЯВЗ-31	шт	5	
8	Пробивка отверстия Д=50 мм в стене в два кирпича (h=2,5 м)	шт	2	
9	Монтаж трубы ПВХ-40 L=0,6 м (h=до 2,5 м)	шт	2	
10	Заделка отверстия Д=50 мм в стене после монтажа трубы ПВХ-40 L=0,6 м (с двух сторон)	шт	2	
11	Заделка отверстия в трубе Дн=40 пеной FR77 после прокладки кабеля (с двух сторон)	шт	2	
12	Выполнение маркировки щита ЩМП... и ящика ЯВЗ-31	шт	2	
13	Нанесение знаков безопасности на шкаф ЩМП... и ящик ЯВЗ-31	шт	4	
14	Монтаж кабеля АВВГнг(А)-LS-4х50 в металлорукаве РЗ-Ц-Х-38 (h=1,5...2,5 м)	м	5	
15	Монтаж кабеля АВВГнг(А)-LS-5х50 в металлорукаве РЗ-Ц-Х-38 (h=1,5...2,5 м)	м	3	
16	Монтаж сущ. кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-Х-38 (h=1,5...2 м)	м	2	
17	Монтаж кабеля АВВГнг(А)-LS-5х50 в сущ. кабельном канале (h=1,5...2,5 м)	м	3	
18	Монтаж кабеля АВВГнг(А)-LS-... в ЩМП и ЯВЗ	м	1	
19	Монтаж кабеля АВВГнг(А)-LS-5х50 в жесткой. трубе ПВХ-40 (h=до 2,5 м)	шт	0,6	
20	Монтаж термоусаживаемой муфты ПКВТпБ-4	шт	2	
21	Монтаж термоусаживаемой муфты ПКВТп-4	шт	5	
22	Выполнение маркировки кабелей бирками У153 У3,5	шт	7	
23	Монтаж кабельного наконечника ТА-50-10-9	шт	18	
24	Монтаж соединителя РКн-38 на металлорукав РЗ-Ц-Х-38	шт	5	
25	Присоединение жил кабелей сечением 50 мм кв. к клеммам	шт	34	
26	Выполнение маркировки кабелей и соед. муфты бирками У153 У3,5	шт	10	
27	Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную	м	126	
28	Рытье траншеи тип Т-10 в грунте II категории вручную	м	18	
29	Вскрытие асфальто-бетонного покрытия	м <sup>2</sup>	18	
30	Укладка гофрированной трубы ПНД/ПВД 110/94 мм, h=-0,7...-1,0 м	м	76	
31	Укладка сигнальной ленты ЛСЗ 150	м	150	
32	Засыпка траншеи тип Т-2	м	126	
33	Засыпка траншеи тип Т-10	м	18	
34	Установка ст. трубы Ду=50 (l=3 м) на стене дома	шт	2	
35	Окраска ст. трубы Ду=50 (l=2,5 м) грунтовкой ГФ-021	шт	2	
36	Окраска ст. трубы Ду=50 (l=2,5 м) краской ПФ-115 (за два раза)	шт	2	
37	Выполнение прогрузки выключателя ВА51-35М1 3п 50 А	шт	1	

[illegible]

Примечание:  
Благоустройство кабельной трассы выполняется по проекту  
201-13-610.2-ГП.

						201-13-610.2-ЭС			
						Г. Саров. ОАО "СЭСК"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Минеев			04.14г.	Низковольтные кабельные линии от ТП-57	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	10
ГИП		Лесняк				Ведомость объёмов строительных и монтажных работ.	ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел		
Рук. службы		Жижин							

Согласовано