Приложение №2 к Техническому заданию

Утверждаю:

Начальник РСУ-36

_____ Карпенко М.Ф.

"____" _____ 20__ г.

ПР 2014 (план)

(наименование стройки)

Аварийный фонд (выполнение работ по приказам и распоряжениям руководства)

(наименование объекта)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21

на Перенос ограждения по адресу: Аварийный фонд (выполнение работ по приказам и распоряжениям руководства)

На основании обследования технического состояния здания от _____ 2013 г., комиссия считает необходимым выполнить следующий объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Всего
	2	3	4	5
1	**Демонтаж ограждения 225 м**			
1	МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	4,05	4,05
2	УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ И КОЗЫРЬКА ИЗ СПИРАЛЕЙ АРМИРОВАННОЙ КОЛЮЧЕЙ ЛЕНТЫ (АКЛ) ТИПА "РЕПЕЙНИК" УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА ВЫСОТОЙ ДО 1 М ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОГРАЖДЕНИЮ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М ОГРАЖДЕНИЯ И КОЗЫРЬ	225	225
	Перенос ограждения 190 м.			
3	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М3 ГРУНТА	11,4	11,4
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	19	19
5	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ- СТОЛБОВ БЕТОННЫХ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	11,4	11,4
6	МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,5	3,5
7	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	-	-
8	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ БОЛТОВ	760	760
9	УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ И КОЗЫРЬКА ИЗ СПИРАЛЕЙ АРМИРОВАННОЙ КОЛЮЧЕЙ ЛЕНТЫ (АКЛ) ТИПА "РЕПЕЙНИК" УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА ВЫСОТОЙ ДО 1 М ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОГРАЖДЕНИЮ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М ОГРАЖДЕНИЯ И КОЗЫРЬ	190	190
	Новое ограждение 170 м.			

1	2	3	4	5
10	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М3 ГРУНТА	10,26	10,26
11	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	17,1	17,1
12	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ- СТОЛБОВ БЕТОННЫХ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	10,26	10,26
13	МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,15	3,15
14	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОГРАЖДЕНИЙ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	-	-
15	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	ШТ БОЛТОВ	680	680
16	УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ И КОЗЫРЬКА ИЗ СПИРАЛЕЙ АРМИРОВАННОЙ КОЛЮЧЕЙ ЛЕНТЫ (АКЛ) ТИПА "РЕПЕЙНИК" УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА ВЫСОТОЙ ДО 1 М ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОГРАЖДЕНИЮ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ)	М ОГРАЖДЕНИЯ И КОЗЫРЬ	170	170

Подписи членов комиссии:

Инженер по техническому надзору _____ Бюрне Д.Д.

Инженер-конструктор _____ Деменчук Н.В.

"_____" _____ 20___ г.