Ведомость блоков и деталей (начало)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод I							
-	ТУ 14-3Р-197-2001 ТРУБА 14х2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	154,560	0,600	92,733	
Итого по трубопроводам I:						**92,733**	
Трубопровод II							
-	ТУ 14-3Р-197-2001 ТРУБА 14х2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	191,210	0,600	114,724	
-	R3.00586.9.0.11-114 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E03
-	R3.00586.9.0.11-115 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E04
-	R3.00586.9.0.11-116 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E05
-	R3.00586.9.0.11-117 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E06
Итого по трубопроводам II:						**114,724**	
Трубопровод III							
-	ГОСТ 9941-81 ТРУБА 14х2.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	51,870	0,600	31,118	
-	R3.00586.9.0.11-113 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E02
Итого по трубопроводам III:						**31,118**	
Трубопровод IV							
-	ГОСТ 9941-81 ТРУБА 14х2.0 L=4184 мм	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	шт.	1,000	2,510	2,510	
-	ПРОХОДКА ГЕРМЕТИЧНАЯ ЮПА 045.02.00.000	СБОРНЫЙ	шт.	1	-	-	
Итого по трубопроводам IV:						**2,510**	
Трубопровод V							
-	ТУ 14-3Р-197-2001 ТРУБА 14х2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	280,600	0,600	168,355	
Итого по трубопроводам V:						**168,355**	
Трубопровод VI							
-	ТУ 14-3Р-197-2001 ТРУБА 14х2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	10,160	0,600	6,091	
-	ПРОХОДКА ГЕРМЕТИЧНАЯ ЮПА 045.02.00.000	СБОРНЫЙ	шт.	1	-	-	
-	ПРОХОДКА ГЕРМЕТИЧНАЯ ЮПА 045.02.00.000	СБОРНЫЙ	шт.	3	-	-	
Итого по трубопроводам VI:						**6,091**	
Трубопровод VII							
-	ТУ 14-3Р-197-2001 ТРУБА 14х2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	120,110	0,600	72,061	
-	R3.00558.5.0.11 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV50E01

Ведомость блоков и деталей (окончание)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
-	R3.00558.5.0.11 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	2	-	-	3TV40E01 3TV30E01
-	R3.00586.9.0.11-112 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E01
-	R3.00586.9.0.11-118 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E07
-	R3.00586.9.0.11-119 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E08
-	R3.00586.9.0.11-120 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E09
-	R3.00586.9.0.11-121 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E10
-	R3.00586.9.0.11-122 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E11
-	R3.00586.9.0.11-123 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E12
-	R3.00586.9.0.11-124 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E13
-	R3.00586.9.0.11-125 УСТРОЙСТВО ДРОССЕЛЬНОЕ	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	1	-	-	3TV10E14
Итого по трубопроводам VII:						**72,061**	
Трубопровод VIII							
-	ТУ 14-3Р-197-2001 ТРУБА 14х2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	52,280	0,600	31,364	
-	ПРОХОДКА ГЕРМЕТИЧНАЯ ЮПА 045.02.00.000	СБОРНЫЙ	шт.	1	-	-	
-	ПРОХОДКА ГЕРМЕТИЧНАЯ ЮПА 045.02.00.000	СБОРНЫЙ	шт.	11	-	-	
Итого по трубопроводам VIII:						**31,364**	
Монтажные вставки							
-	ТУ 14-3Р-197-2001 ТРУБА 14х2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	16,180	0,600	9,707	
-	ГОСТ 9941-81 ТРУБА 14х2.0 L=1121 мм	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	шт.	1,000	0,673	0,673	
Итого по монтажным вставкам:						**10,380**	
Всего по спецификации:						**529,336**	

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.03732.1.0.13

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.1 кат.		Швабинский			08.02
Пров. вед. инж.		Махотина			08.02
Пров. нач. гр.		Жубрев			08.02
Н.Контр.		Краснояров			8.02

Инв.№ подл.R3.03732.1.0.13

Лист 82

R3.TV10.3077.013.03.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение.Герметичная часть.Трубопроводы отбора проб Р>2,2 МПа

Стадия	Лист	Листов
р		1

Ведомость деталей

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А2