

## ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Железнодорожск  
Красноярский край

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Управление железнодорожного транспорта» (ООО «УЖТ»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор на основании протокола № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ о нижеследующем:

### I. Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется выполнить лично без привлечения субподрядчиков работу (далее по тексту – работа(ы)) по текущему ремонту внутренних помещений здания ст. Соцгород ООО «УЖТ» (далее – объект) и своевременно сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу.

### II. Условия договора

2.1 Наименование и объём работ по настоящему договору определены в локальном сметном расчете № 3/13, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к настоящему договору).

2.2 Работы по договору осуществляются в соответствии с СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91, иными действующими нормами и правилами, регламентирующими данный вид работ.

2.3 Работы выполняются по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Советской армии, 26. Доставка материалов, инструментов, приспособлений и персонала Подрядчика до объекта осуществляется собственными силами Подрядчика и за его счет.

2.4. Работы выполняются на основании свидетельства СРО \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

### III. Права и обязанности сторон

3.1 Подрядчик вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

3.2 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего договора;

б) предъявлять Подрядчику обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным настоящим договором и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет Подрядчика.

3.3 Подрядчик обязан:

а) выполнить работы лично без привлечения субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего договора. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, необходимые для выполнения полного комплекса работ по договору. Подрядчик отвечает за соответствие материалов, оборудования, изделий и конструкций проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Лица, выполняющие работы по договору, должны быть гражданами РФ.

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Подрядчиком работе;

г) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями настоящего договора, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, и в течение 2 (двух) дней с момента возникновения обстоятельств, проинформировать об этом Заказчика;

д) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы;

е) обеспечить при выполнении работ на объекте соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, техники безопасности при выполнении работ и пожарной безопасности выполняемых работ;

ж) выполнить работы в присутствии представителя Заказчика своим оборудованием, без использования фото-, видеоаппаратуры, накопителей и носителей информации;

з) не менее чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ по настоящему договору предоставить Заказчику перечень используемого для работы своего оборудования;

и) нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет договора, до приемки этого объекта Заказчиком;

к) по завершении работ, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за датой завершения работ на объекте, вывезти все собственное оборудование, излишки материалов и т.п., оставить после себя объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам;

л) обеспечить охрану объекта и находящихся на площадке материалов, изделий и оборудования, расходных материалов в течение срока выполнения работ;

м) уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – незамедлительно;

- в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве...», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия – незамедлительно;

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- окончание срока действия либо отзыв свидетельств о допуске к видам работ, предусмотренным проектно-сметной документацией – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

н) нести ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на объект, обеспечивать доступ на объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов;

о) устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке в срок не более 10-ти дней.

#### 3.4 Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты выполненных в соответствии с условиями настоящего договора работ в соответствии с настоящим договором;

б) назначить своего представителя для осуществления допуска персонала Подрядчика на территорию объекта, осуществляет контроль и технический надзор за качеством работ.

Итого: 8100 руб. 00 коп.

#### IV. Сроки исполнения

4.1 Работы выполняются в следующие сроки:

- начало: с момента подписания Договора;

- окончание: 15.11.2013 г.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1 По завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ.

5.2 Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента окончания выполнения работ.

К акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладываются акты скрытых работ, если таковые присутствуют и др.

5.3 Заказчик в течение 10-ти рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4 В случае отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением, в справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не включаются, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5.5 Замечания и претензии устраняются Подрядчиком и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

5.6 Подрядчик в 5-дневный срок со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставляет Заказчику оригинал счета-фактуры и счета.

#### VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1 Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ составляет в текущих ценах \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек.

6.2 Цена договора включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных или вытекающих из выполнения настоящего договора, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

6.3 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании оригинала счета, счета-фактуры. Все расчеты по договору производятся только при условии получения Заказчиком оригинала настоящего договора, подписанного Подрядчиком.

6.4 По окончании срока выполнения работ Стороны обязаны провести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из условий исполняемого договора. Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акты сверки), в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения работ в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

Юридический отдел  
Е.С. КОТЛАНОВА  
15.11.2013

## **VII. Ответственность Сторон**

7.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему договору Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости работ по настоящему договору.

7.3 За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.4 В случаях, когда работы по настоящему договору, выполнены Подрядчиком с отступлением, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

7.5 Кроме начисления пени и штрафа за неисполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.6 Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору при отсутствии в этом его вины.

7.7 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

## **VIII. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

## **IX. Рассмотрение и разрешение споров**

9.1 *В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом, с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный настоящим пунктом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Решение Третейского суда является окончательным.

## **X. Срок действия договора**

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 15.11.2013 г., а в части взаиморасчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

## **XI. Особые условия**

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

11.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf. с подписью руководителя и печатью организации.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами

соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

11.1. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Подрядчик представляет в двух форматах: в формате excel и pdf. с подписью руководителя и печатью организации.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора, при условии выполнения Заказчиком всех обязательств, предусмотренных данным Договором, качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается 12 месяца от даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со Стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Срок устранения дефектов Подрядчиком составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания двухстороннего акта по устранению выявленных недостатков. В случае не устранения, или несвоевременного (свыше 3-х рабочих дней) устранения недостатков в указанный срок Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранить выявленные недостатки, с предъявлением Подрядчику понесенных затрат и причиненных неисполнением условий Договора убытков, включая упущенную выгоду. При отказе

Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, то для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

## ХII. Заключительные положения

12.1 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

12.2 В случае изменения платежных реквизитов, а также возникновения трудностей, связанных с прохождением платежей по вине банка, обслуживающего получателя средств, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику.

12.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.4 Согласно ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Факсимильные копии договора и приложений к нему, имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 15-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

12.5 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- локальный сметный расчет № 3/13 (приложение № 1).

## ХIII. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик  
ООО «УЖТ»

Подрядчик

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.  
М.П.



\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

ООО "УЖТ"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/13**  
(локальная смета)

на текущий ремонт коридоров здания ст. Соцгород  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №3/13  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 6042,2 чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

| № пп                             | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм. | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |         |        | Общая стоимость, руб. |       |         | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |        |        |
|----------------------------------|--|--|----------|-------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
|                                  |  |  |          |       | Всего                   | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех                | Всего | Осн.З/п |                      |                     |                 |                | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                                | 2  | 3  | 4        | 5     | 6                       | 7       | 8      | 9                     | 10    | 11      | 12                   | 13                  | 14              | 15             | 16     | 17     |
| <b>Раздел 1. Ремонт коридора</b> |  |  |          |       |                         |         |        |                       |       |         |                      |                     |                 |                |        |        |
| Отделочные работы                |  |  |          |       |                         |         |        |                       |       |         |                      |                     |                 |                |        |        |
| 1                                | ТЕР46-04-012-03<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных<br>НР (530,53 руб.); 110% от ФОТ (482,3 руб.)<br>СП (337,61 руб.); 70% от ФОТ (482,3 руб.) | 100 м2   | 0,446 |                         |         |        |                       |       |         |                      |                     |                 |                |        |        |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3   | 4                    | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|----------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | ТЕР10-01-040-02<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в стенах, площадь проема до 3 м2<br>НР (1673,02 руб.); 118% от ФОТ (1417,61 руб.)<br>СП (893,22 руб.); 63% от ФОТ (1417,61 руб.)                     | 100 м2 проемов       | 0,378 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 | ТСЦ-101-0889   | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных  | компл.               | 22    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 | ТСЦ-101-0890   | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двухпольных  | компл.               | 1     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5 | ТЕР15-01-050-04<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею<br>НР (1071,29 руб.); 105% от ФОТ (1020,28 руб.)<br>СП (561,15 руб.); 55% от ФОТ (1020,28 руб.) | 100 м2 облицовк<br>и | 0,58  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 | ТЕР09-04-010-03<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке<br>НР (114,26 руб.); 90% от ФОТ (126,96 руб.)<br>СП (107,92 руб.); 85% от ФОТ (126,96 руб.)  | 100 м2               | 0,032 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7 | Прайс  | Двери алюминиевые   | шт                   | 1     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8 | ТЕР10-01-047-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2<br>НР (131,5 руб.); 118% от ФОТ (111,44 руб.)<br>СП (70,21 руб.); 63% от ФОТ (111,44 руб.)                        | 100 м2 проемов       | 0,054 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9 | ТЕР57-2-3<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Разборка покрытий полов из керамических плиток<br>НР (91,61 руб.); 80% от ФОТ (114,51 руб.)<br>СП (77,87 руб.); 68% от ФОТ (114,51 руб.)  | 100 м2 покрытия      | 0,162 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | ТЕР11-01-015-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Разборка покрытий бетонных (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>НР (64,42 руб.); 123% от ФОТ (52,37 руб.)<br>СП (39,28 руб.); 75% от ФОТ (52,37 руб.)   | 100 м2<br>покрытия | 0,162 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | ТЕРр57-2-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка покрытий полов из линолеума и реллина<br>НР (27,49 руб.); 80% от ФОТ (34,36 руб.)<br>СП (23,36 руб.); 68% от ФОТ (34,36 руб.)   | 100 м2<br>покрытия | 0,33  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | ТЕРр57-2-2<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных<br>НР (140,92 руб.); 80% от ФОТ (176,15 руб.)<br>СП (119,78 руб.); 68% от ФОТ (176,15 руб.)   | 100 м2<br>покрытия | 0,55  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | ТЕР11-01-011-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 30 мм.)<br>НР (362,22 руб.); 123% от ФОТ (294,49 руб.)<br>СП (220,87 руб.); 75% от ФОТ (294,49 руб.)   | 100 м2<br>стяжки   | 0,775 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | ТЕР11-01-011-02<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (14,66 руб.); 123% от ФОТ (11,92 руб.)<br>СП (8,94 руб.); 75% от ФОТ (11,92 руб.) | 100 м2<br>стяжки   | 0,775 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | ТЕР13-03-001-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Опروطка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовой бетонконтакт<br>102,49 = 242,18 - 0,0055 x 1 292,35 - 0,0165 x 8 035,41<br>НР (62,63 руб.); 90% от ФОТ (69,59 руб.)<br>СП (48,71 руб.); 70% от ФОТ (69,59 руб.) | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,775 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | ТСЦ-101-2416   | Грунтовка «Бетоноктакт», КНАУФ   | кг  | 23,25 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 | ТЕР11-01-036-04<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотниц в стыках<br>НР (56,33 руб.); 123% от ФОТ (45,8 руб.)<br>СП (34,35 руб.); 75% от ФОТ (45,8 руб.)  | 100 м2<br>покрытия                            | 0,15  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 | ТЕР11-01-040-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2<br>НР (26,08 руб.); 123% от ФОТ (21,2 руб.)<br>СП (15,9 руб.); 75% от ФОТ (21,2 руб.)  | 100 м<br>плнтуса                              | 0,21  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 | ТЕР11-01-027-03<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем<br>НР (1360,88 руб.); 123% от ФОТ (1106,41 руб.)<br>СП (829,81 руб.); 75% от ФОТ (1106,41 руб.)                      | 100 м2<br>покрытия                            | 0,89  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 | ТЕР11-01-039-04<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство плитусов из плиток керамических<br>НР (301,68 руб.); 123% от ФОТ (245,27 руб.)<br>СП (183,95 руб.); 75% от ФОТ (245,27 руб.)  | 100 м<br>плнтуса                              | 0,95  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|----------------------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 21 | ТЕР11-01-027-03<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем поверхностей ступеней<br>НР (252,3 руб.); 123% от ФОТ (205,12 руб.)<br>СП (153,84 руб.); 75% от ФОТ (205,12 руб.)   | 100 м2 покрытия                  | 0,165 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22 | ТЕРр53-1-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка обшивки стен из ДСП<br>НР (35,17 руб.); 86% от ФОТ (40,89 руб.)<br>СП (28,62 руб.); 70% от ФОТ (40,89 руб.)  | 100 м2 стен                      | 0,36  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23 | ТЕРр63-7-5<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток<br>НР (316,42 руб.); 77% от ФОТ (410,94 руб.)<br>СП (205,47 руб.); 50% от ФОТ (410,94 руб.)  | 100 м2 поверхно сти облицовк и   | 0,59  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24 | ТЕР08-01-003-07<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР (25,46 руб.); 122% от ФОТ (20,87 руб.)<br>СП (16,7 руб.); 80% от ФОТ (20,87 руб.)   | 100 м2 изолируе мой поверхно сти | 0,09  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25 | ТЕР15-01-019-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону<br>НР (2515,86 руб.); 105% от ФОТ (2396,06 руб.)<br>СП (1317,83 руб.); 55% от ФОТ (2396,06 руб.) | 100 м2 поверхно сти облицовк и   | 0,99  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | ТЕР10-04-009-01<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции<br>НР (357,92 руб.); 118% от ФОТ (303,32 руб.)<br>СП (191,09 руб.); 63% от ФОТ (303,32 руб.)  | 100 м2<br>перегоро<br>док (за<br>вычетом<br>проемов) | 0,13 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27 | ТЕР11-01-038-02<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2<br>НР (96,33 руб.); 123% от ФОТ (78,32 руб.)<br>СП (58,74 руб.); 75% от ФОТ (78,32 руб.)  | 100 м2<br>покрытия                                   | 0,13 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28 | ТЕРр56-23-1<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О     | Обрамление проемов угловой сталью<br>НР (11,3 руб.); 82% от ФОТ (13,78 руб.)<br>СП (8,54 руб.); 62% от ФОТ (13,78 руб.)   | 1 т  | 0,03 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 29 | ТЕРр53-16-1<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О     | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами<br>НР (944,18 руб.); 86% от ФОТ (1097,88 руб.)<br>СП (768,52 руб.); 70% от ФОТ (1097,88 руб.)   | 1 м3<br>кладки                                       | 3,3  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30 | ТЕР10-05-009-02<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом<br>НР (3862,81 руб.); 118% от ФОТ (3273,57 руб.)<br>СП (2062,35 руб.); 63% от ФОТ (3273,57 руб.) | 100 м2<br>стен (за<br>вычетом<br>проемов)            | 4,68 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 31 | ТЕР15-04-006-04<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен<br>НР (177,7 руб.); 105% от ФОТ (169,24 руб.)<br>СП (93,08 руб.); 55% от ФОТ (169,24 руб.)  | 100 м2<br>покрытия                                     | 0,936 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32 | ТСЦ-101-2430   | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ   | кг   | 18,72 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 33 | ТЕРр61-2-1<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню штукатурной смесью площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм<br>НР (755,6 руб.); 79% от ФОТ (956,45 руб.)<br>СП (478,23 руб.); 50% от ФОТ (956,45 руб.)                                   | 100 м2<br>отремонт<br>ированн<br>ой<br>поверхно<br>сти | 0,46  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34 | ТЕР15-04-027-05<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Сплошная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску<br>НР (63,43 руб.); 105% от ФОТ (60,41 руб.)<br>СП (33,23 руб.); 55% от ФОТ (60,41 руб.)   | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти          | 0,46  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35 | ТЕР15-04-005-01<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Окраска акриловыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску<br>1 646,79 = 1 689,49 - 0,005 x 8 540,78<br>НР (769,83 руб.); 105% от ФОТ (733,17 руб.)<br>СП (403,24 руб.); 55% от ФОТ (733,17 руб.) | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти          | 4,68  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36 | ТЕР15-04-047-03<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности 1<br>2 224,22 = 2 676,88 - 0,053 x 8 540,78<br>НР (10319,94 руб.); 105% от ФОТ (9828,51 руб.)<br>СП (5405,66 руб.); 55% от ФОТ (9828,51 руб.)           | 100 м2<br>отделыв<br>аемой<br>поверхно<br>сти          | 4,68  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 37 | ТЕР15-01-047-16<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство потолков реечных<br>алюминиевых<br>НР (104,98 руб.); 105% от ФОТ (99,98 руб.)<br>СП (54,99 руб.); 55% от ФОТ (99,98 руб.)  | 100 м2<br>поверхно<br>сти<br>облицовк<br>и | 0,085 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38 | ТЕР15-01-047-15<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство подвесных потолков типа<br><Армстронг> по каркасу из оцинкованного<br>профиля<br>НР (1128,88 руб.); 105% от ФОТ (1075,12 руб.)<br>СП (591,32 руб.); 55% от ФОТ (1075,12 руб.)  | 100 м2<br>поверхно<br>сти<br>облицовк<br>и | 0,96  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 39 | ТЕР46-04-012-01<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Разборка деревянных заполненных проемов<br>оконных с подоконными досками<br>НР (2417,01 руб.); 110% от ФОТ (2197,28 руб.)<br>СП (1538,1 руб.); 70% от ФОТ (2197,28 руб.)  | 100 м2                                     | 1,176 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40 | ТЕРр58-3-1<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка мелких покрытий и обделок из<br>листовой стали поясков, сандриков,<br>желобов, отливов, свесов и т.п.<br>НР (38,89 руб.); 83% от ФОТ (46,86 руб.)<br>СП (30,46 руб.); 65% от ФОТ (46,86 руб.)  | 100 м<br>труб и<br>покрытий                | 0,574 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 41 | ТЕР10-01-034-04<br>Гр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка в жилых и общественных<br>зданиях оконных блоков из ПВХ профилей<br>поворотных (откидных, поворотно-<br>откидных) с площадью проема более 2 м2<br>одностворчатых<br>НР (2261,94 руб.); 118% от ФОТ (1916,9 руб.)<br>СП (1207,65 руб.); 63% от ФОТ (1916,9 руб.) | 100 м2<br>проемов                          | 1,174 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                       | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|-------------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 42 | ТЕР10-01-035-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка подоконных досок из ПВХ в<br>каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>НР (141,2 руб.); 118% от ФОТ (119,66 руб.)<br>СП (75,39 руб.); 63% от ФОТ (119,66 руб.)   | 100 п. м                | 0,574 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 43 | ТСЦ-101-1689   | Доски подоконные ПВХ   | м                       | 57,4  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44 | ТЕР15-01-050-04<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Облицовка оконных и дверных откосов<br>декоративным бумажно-слоистым<br>пластиком или листами из синтетических<br>материалов на клею<br>НР (1902,48 руб.); 105% от ФОТ (1811,89 руб.)<br>СП (996,54 руб.); 55% от ФОТ (1811,89 руб.) | 100 м2<br>облицовк<br>и | 1,03  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45 | ТЕР20-03-002-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка вентиляторов осевых массой до<br>0,025 т<br>НР (56,59 руб.); 128% от ФОТ (44,21 руб.)<br>СП (36,69 руб.); 83% от ФОТ (44,21 руб.)  | 1<br>вентилят<br>ор     | 1     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46 | ТСЦ-301-0087   | Вентиляторы осевые ВО-Ф С<br>автоматическим выключателем АЕ-2016 N<br>7.1А, тип электродвигателя 4ПА80-А6  | компл.                  | 1     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 47 | ТЕР20-02-018-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка вставок гибких к радиальным<br>вентиляторам<br>НР (666,43 руб.); 128% от ФОТ (520,65 руб.)<br>СП (432,14 руб.); 83% от ФОТ (520,65 руб.)   | 1 м2                    | 9     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48 | ТСЦ-301-0231   | Вставки гибкие к вентиляторам  | м2                      | 3,6   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 49 | ТСЦ-101-2091   | Хомутки  | шт.                     | 4     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50 | 311-01-146-1   | Мусор строительный с погрузкой вручную:<br>погрузка<br>НР (17,79 руб.); 100% от ФОТ (17,79 руб.)<br>СП (10,67 руб.); 60% от ФОТ (17,79 руб.)   | тонна                   | 3,73  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 1                       | 2   | 3   | 4            | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|---|---|--------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 51                      | 310-3005-1  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 1 т          | 3,73 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Электромонтажные работы |   |   |              |      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52                      | ТЕРр67-4-5<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп<br>НР (19,77 руб.); 85% от ФОТ (23,26 руб.)<br>СП (15,12 руб.); 65% от ФОТ (23,26 руб.)   | 100 шт.      | 0,14 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 53                      | ТЕРм08-03-594-17<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4<br>НР (832,86 руб.); 95% от ФОТ (876,69 руб.)<br>СП (689,85 руб.); 65% от ФОТ (876,69 руб.)   | 100 шт.      | 0,32 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54                      | СЦМ-546-0601  | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4   | шт           | 32   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55                      | ТЕРр67-9-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Смена выключателей<br>НР (6,55 руб.); 85% от ФОТ (10,06 руб.)<br>СП (6,54 руб.); 65% от ФОТ (10,06 руб.)  | 100 шт.      | 0,04 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56                      | ТЕР46-03-012-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2<br>НР (1355,54 руб.); 110% от ФОТ (1230,49 руб.)<br>СП (861,34 руб.); 70% от ФОТ (1230,49 руб.)                         | 100 м борозд | 3,2  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                     | 2   | 3  | 4                  | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------|---|--|--------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 57                    | ТЕРм08-02-148-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<br>НР (551,18 руб.); 95% от ФОТ (580,19 руб.)<br>СП (377,12 руб.); 65% от ФОТ (580,19 руб.)                           | 100 м<br>кабеля    | 3,2   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58                    | ТЕР46-03-017-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2<br>НР (72,23 руб.); 110% от ФОТ (65,66 руб.)<br>СП (45,96 руб.); 70% от ФОТ (65,66 руб.)                             | 1 м3<br>заделки    | 0,128 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 59                    | Прайс   | Кабель ВВГ нг 3х1,5  | м                  | 320   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60                    | ТЕРр59-3-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг<br>НР (52,57 руб.); 76% от ФОТ (69,17 руб.)<br>СП (41,5 руб.); 60% от ФОТ (69,17 руб.)                                | 100 м<br>решетки   | 0,16  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 62                    | ТЕР09-03-029-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О  | Монтаж ограждений лестниц<br>НР (39,08 руб.); 90% от ФОТ (43,42 руб.)<br>СП (36,91 руб.); 85% от ФОТ (43,42 руб.)  | 1 т<br>конструкций | 0,1   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 63                    | ТСЦ-201-0393  | Ограждения лестниц маршевых  | м                  | 16    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 64                    | 311-01-146-1  | Мусор строительный с погрузкой вручную.<br>погрузка<br>НР (1,91 руб.); 100% от ФОТ (1,91 руб.)<br>СП (1,15 руб.); 60% от ФОТ (1,91 руб.)   | тонна              | 0,4   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 65                    | 310-3005-1  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 1 т                | 0,4   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Сантехнические работы |   |  |                    |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4                   | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---------------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 66 | ТЕРр65-14-3<br>Пр.Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>НР (63,3 руб.); 74% от ФОТ (85,54 руб.)<br>СП (42,77 руб.); 50% от ФОТ (85,54 руб.)                                | 100 м трубопро вода | 0,2  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 67 | ТЕРр65-14-4<br>Пр.Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>НР (28,45 руб.); 74% от ФОТ (38,44 руб.)<br>СП (19,22 руб.); 50% от ФОТ (38,44 руб.)                              | 100 м трубопро вода | 0,06 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 68 | ТЕР46-03-012-01<br>Пр.Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2<br>НР (109,98 руб.); 110% от ФОТ (99,98 руб.)<br>СП (69,99 руб.); 70% от ФОТ (99,98 руб.)   | 100 м борозд        | 0,26 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 69 | ТЕР16-04-002-09<br>Пр.Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм<br>НР (415,63 руб.); 128% от ФОТ (324,71 руб.)<br>СП (269,51 руб.); 83% от ФОТ (324,71 руб.) | 100 м трубопро вода | 0,2  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 70 | ТЕР16-04-001-01<br>Пр.Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм<br>НР (56,27 руб.); 128% от ФОТ (43,96 руб.)<br>СП (36,49 руб.); 83% от ФОТ (43,96 руб.)                                       | 100 м трубопро вода | 0,06 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---------------------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 71 | ТЕР46-03-017-03<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2<br>НР (185,56 руб.); 110% от ФОТ (168,69 руб.)<br>СП (118,08 руб.); 70% от ФОТ (168,69 руб.)                                  | 1 м3<br>заделки           | 0,24 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 72 | ТЕР16-04-002-02<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм<br>НР (467,9 руб.); 128% от ФОТ (365,55 руб.)<br>СП (303,41 руб.); 83% от ФОТ (365,55 руб.) | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,2  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 73 | ТСЦ-507-0874   | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм   | 10 шт.                    | 0,4  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 74 | ТСЦ-502-0688   | Муфта полистиленовая диаметр 25 мм  | шт.                       | 10   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 75 | ТСЦ-301-0040   | Хомуты для крепления труб   | шт.                       | 20   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 76 | ТСЦ-507-0916   | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой 90 град. диаметром 25 мм   | 10 шт.                    | 1,5  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 77 | ТСЦ-507-0916   | Соединительная арматура трубопроводов: угольник 45 град. диаметром 25 мм  | 10 шт.                    | 0,5  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 78 | ТСЦ-507-0918   | Соединительная арматура трубопроводов: угольник комбинированный диаметром 25 мм   | 10 шт.                    | 0,5  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79 | ТЕРр65-6-24<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О     | Смена умывальников<br>3 654,61 = 16 646,61 - 100 x 129,92<br>НР (45,81 руб.); 103% от ФОТ (44,48 руб.)<br>СП (28,69 руб.); 60% от ФОТ (44,48 руб.)  | 100<br>приборо<br>в       | 0,02 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80 | Прайс  | Умывальник "Гольпан"  | шт                        | 2    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4               | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|-----------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | ТЕР65-4-2<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Демонтаж унитазов и писсуаров<br>НР (9,34 руб.); 74% от ФОТ (12,62 руб.)<br>СП (6,31 руб.); 50% от ФОТ (12,62 руб.)                                    | 100<br>приборов | 0,02 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82 | ТЕР17-01-003-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка унитазов с бачком<br>непосредственно присоединенным<br>НР (70,22 руб.); 128% от ФОТ (94,86 руб.)<br>СП (45,53 руб.); 83% от ФОТ (64,86 руб.) | 10<br>компл.    | 0,2  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83 | ТЕР65-5-7<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Смена смесителей без душевой сетки<br>НР (43,01 руб.); 103% от ФОТ (41,76 руб.)<br>СП (25,06 руб.); 60% от ФОТ (41,76 руб.)                            | 100 шт.         | 0,02 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 84 | ТЕР65-5-6<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Смена смесителей с душевой сеткой<br>НР (67,36 руб.); 103% от ФОТ (55,69 руб.)<br>СП (33,41 руб.); 60% от ФОТ (65,69 руб.)                             | 100 шт.         | 0,02 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85 | ТЕР65-6-10<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Смена гибких подводок<br>НР (22,57 руб.); 103% от ФОТ (21,91 руб.)<br>СП (13,15 руб.); 60% от ФОТ (21,91 руб.)   | 100<br>приборов | 0,04 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 1                                 | 2  | 3  | 4                   | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 86                                | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка крана шарового диаметром до 50 мм<br>48,59 = 170,02 - 2 x 58,50 - 0,002 x 2 215,72<br>НР (98,24 руб.): 128% от ФОТ (76,75 руб.)<br>СП (63,7 руб.): 83% от ФОТ (76,75 руб.)                   | 1 шт.               | 5      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 87                                | ТЕР18-06-007-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Установка фильтров диаметром 25 мм<br>НР (56,76 руб.): 128% от ФОТ (44,34 руб.)<br>СП (36,8 руб.): 83% от ФОТ (44,34 руб.)   | 10<br>фильтро<br>в  | 0,5    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 88                                | ТСЦ-302-1526   | Кран шаровой стандартный муфтовый с<br>ручной-рычагом диаметром 15 мм  | шт.                 | 5      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89                                | ТЕРр65-6-6<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Смена манжетов резиновых к унитазам<br>НР (17,21 руб.): 103% от ФОТ (16,71 руб.)<br>СП (10,03 руб.): 60% от ФОТ (16,71 руб.)   | 100<br>приборо<br>в | 0,02   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90                                | 311-01-146-1   | Мусор строительный с погрузкой вручную:<br>погрузка<br>НР (0,3 руб.): 100% от ФОТ (0,3 руб.)<br>СП (0,18 руб.): 60% от ФОТ (0,3 руб.)  | тонна               | 0,0628 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 91                                | 310-3005-1   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 1 т                 | 0,0628 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Раздел 2. Ремонт кабинетов</b> |  |  |                     |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Отделочные работы                 |  |  |                     |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92                                | ТЕР11-01-011-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 30 мм.)<br>НР (60,76 руб.): 123% от ФОТ (49,4 руб.)<br>СП (37,05 руб.): 75% от ФОТ (49,4 руб.)   | 100 м2<br>стяжки    | 0,13   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 1  | 2  | 3   | 4                       | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|-------------------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 93 | ТЕР11-01-011-02<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР (2,46 руб.); 123% от ФОТ (2 руб.)<br>СП (1,5 руб.); 75% от ФОТ (2 руб.) | 100 м2<br>стяжки        | 0,13 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94 | ТЕРр57-2-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка покрытий полов из линолеума и<br>релина<br>НР (101,6 руб.); 80% от ФОТ (127 руб.)<br>СП (86,36 руб.); 68% от ФОТ (127 руб.)  | 100 м2<br>покрытия      | 1,22 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95 | ТЕРр57-1-4<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка покрытия полов дощатых<br>НР (183,9 руб.); 80% от ФОТ (229,88 руб.)<br>СП (156,32 руб.); 68% от ФОТ (229,88 руб.)  | 100 м2<br>основани<br>я | 1,72 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96 | ТЕРр57-2-2<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Разборка покрытий полов из плиток<br>поливинилхлоридных<br>НР (128,12 руб.); 80% от ФОТ (160,15 руб.)<br>СП (108,9 руб.); 68% от ФОТ (160,15 руб.)  | 100 м2<br>покрытия      | 0,5  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97 | ТЕР11-01-035-04<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство покрытий из плит<br>древесностружечных<br>НР (1023,26 руб.); 123% от ФОТ (831,92 руб.)<br>СП (623,94 руб.); 75% от ФОТ (831,92 руб.)   | 100 м2<br>покрытия      | 1,72 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|---|---|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 98  | ТЕР11-01-036-04<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках<br>НР (645,96 руб.); 123% от ФОТ (525,17 руб.)<br>СП (393,88 руб.); 75% от ФОТ (525,17 руб.)   | 100 м2<br>покрытия                            | 1,72 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99  | ТЕР11-01-040-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство плитнусов поливинилхлоридных на клее КН-2<br>НР (213,59 руб.); 123% от ФОТ (173,65 руб.)<br>СП (130,24 руб.); 75% от ФОТ (173,65 руб.)   | 100 м<br>плитнуса                             | 1,72 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100 | ТЕР62-17-3<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%<br>НР (184,58 руб.); 80% от ФОТ (230,73 руб.)<br>СП (115,37 руб.); 50% от ФОТ (230,73 руб.) | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,68 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 101 | ТЕР15-01-047-15<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля<br>НР (3363,09 руб.); 105% от ФОТ (3202,94 руб.)<br>СП (1761,62 руб.); 55% от ФОТ (3202,94 руб.)   | 100 м2<br>поверхно<br>сти<br>облицовк<br>и    | 2,86 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 102 | ТЕР63-11<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О        | Разборка обшивки стен из ДСП<br>НР (146,53 руб.); 86% от ФОТ (170,38 руб.)<br>СП (119,27 руб.); 70% от ФОТ (170,38 руб.)  | 100 м2<br>стен                                | 1,5  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|---|---|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 103 | ТЕР10-04-009-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции<br>НР (302,86 руб.); 118% от ФОТ (256,66 руб.)<br>СП (161,7 руб.); 63% от ФОТ (256,66 руб.)     | 100 м2<br>перегоро<br>док (за<br>вычетом<br>проемов)            | 0,11 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 104 | ТЕРр63-5-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Снятие обоев простых и улучшенных<br>НР (507,86 руб.); 77% от ФОТ (659,56 руб.)<br>СП (329,78 руб.); 50% от ФОТ (659,56 руб.)   | 100 м2<br>очищаем<br>ой<br>поверхно<br>сти                      | 7,07 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105 | ТЕР15-06-001-02<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными<br>НР (3639,81 руб.); 105% от ФОТ (3466,49 руб.)<br>СП (1906,57 руб.); 55% от ФОТ (3466,49 руб.)                     | 100 м2<br>оклеивае<br>мой и<br>обиваем<br>ой<br>поверхно<br>сти | 7,07 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 106 | ТЕР15-04-005-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Окраска акриловыми составами простая по обоям стен<br>1 646,79 = 1 689,49 - 0,005 x 8 540,78<br>НР (315,83 руб.); 105% от ФОТ (300,79 руб.)<br>СП (165,43 руб.); 55% от ФОТ (300,79 руб.)       | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти                   | 1,92 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107 | ТЕРр62-2-4<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%<br>НР (908,42 руб.); 80% от ФОТ (1135,53 руб.)<br>СП (567,77 руб.); 50% от ФОТ (1135,53 руб.) | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти                   | 1,86 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|--|--|--|--------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 108                     | ТЕР61-2-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм<br>НР (5814,8 руб.); 79% от ФОТ (7360,51 руб.)<br>СП (3660,26 руб.); 50% от ФОТ (7360,51 руб.) | 100 м2<br>отремонтированы<br>поверхности | 3,54   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109                     | ТЕР15-04-027-05<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Сплошная шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску<br>НР (974,85 руб.); 105% от ФОТ (928,43 руб.)<br>СП (510,64 руб.); 55% от ФОТ (928,43 руб.)                      | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности    | 7,07   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 110                     | ТЕР15-04-006-04<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен<br>НР (2506,02 руб.); 105% от ФОТ (2386,69 руб.)<br>СП (1312,68 руб.); 55% от ФОТ (2386,69 руб.)   | 100 м2<br>покрытия                       | 13,2   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 111                     | ТСЦ-101-2430   | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ  | кг                                       | 264    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 112                     | ТЕР62-33-2<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О      | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза<br>НР (122,06 руб.); 80% от ФОТ (152,57 руб.)<br>СП (76,29 руб.); 50% от ФОТ (152,57 руб.)                   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности    | 0,23   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113                     | 311-01-146-1   | Мусор строительный с погрузкой вручную:<br>погрузка<br>НР (86,66 руб.); 100% от ФОТ (86,66 руб.)<br>СП (52 руб.); 60% от ФОТ (86,66 руб.)  | тонна                                    | 18,168 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 114                     | 310-3005-1   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: состояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                  | 1 т                                      | 18,168 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Электромонтажные работы |  |  |  |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 1   | 2  | 3   | 4               | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|---|-----------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 115 | ТЕР67-4-5<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп<br>НР (72,02 руб.); 85% от ФОТ (84,73 руб.)<br>СП (55,07 руб.); 65% от ФОТ (84,73 руб.)   | 100 шт.         | 0,51 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 116 | ТЕР08-03-594-17<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4<br>НР (2576,64 руб.); 95% от ФОТ (2712,25 руб.)<br>СП (1762,96 руб.); 65% от ФОТ (2712,25 руб.) | 100 шт.         | 0,99 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 117 | СЦМ-546-0601   | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4   | шт              | 99   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 118 | ТЕР67-9-1<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Смена выключателей<br>НР (36,35 руб.); 85% от ФОТ (42,77 руб.)<br>СП (27,8 руб.); 65% от ФОТ (42,77 руб.)   | 100 шт.         | 0,17 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 119 | ТЕР67-9-2<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О       | Смена розеток<br>НР (72,71 руб.); 85% от ФОТ (85,54 руб.)<br>СП (55,6 руб.); 65% от ФОТ (85,54 руб.)  | 100 шт.         | 0,34 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 120 | ТЕР46-03-012-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр.к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2<br>НР (2876,29 руб.); 110% от ФОТ (2614,81 руб.)<br>СП (1830,37 руб.); 70% от ФОТ (2614,81 руб.)                          | 100 м<br>борозд | 6,8  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4               | 5     | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|-----------------|-------|--------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 121  | ТЕРМ08-02-148-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр. к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<br>НР (1171,26 руб.); 95% от ФОТ (1232,91 руб.)<br>СП (801,39 руб.); 65% от ФОТ (1232,91 руб.) | 100 м<br>кабеля | 6,8   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 122  | ТЕР46-03-017-01<br>Пр. Минстр<br>оя<br>Краснояр. к<br>р. от<br>12.11.10<br>№237-О  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2<br>НР (153,48 руб.); 110% от ФОТ (139,53 руб.)<br>СП (97,67 руб.); 70% от ФОТ (139,53 руб.)   | 1 м3<br>заделки | 0,272 |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 123  | Прайс  | Кабель ВВГ нг 3х1,5   | М               | 340   | 4      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124  | Прайс  | Кабель ВВГ нг 3х2,5   | М               | 340   | 7,41   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125  | Прайс  | Радиаторные решетки   | шт              | 18    | 114,26 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                            |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                              |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого по смете:                              |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого Строительные работы                    |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого Монтажные работы                       |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Итого  |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| В том числе:                                 |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Материалы                                    |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Машины и механизмы                           |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ФОТ  |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Накладные расходы                            |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                              |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| К ценам 2001г. 703 761,07 * 5,35             |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| НДС 18%                                      |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                        |  |   |                 |       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)