

Заказчик _____

УТВЕРЖДЕН "29" 05 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме

477 685,24 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ № 1

Ремонтно-строительные работы

(Наименование объекта)

№ пп	Номера сметных расчетов и проектов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Общая сметная стоимость, руб.
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС-741	Корпус 715А, комната 209	178 118,00			178 118,00
2	ЛС-742	Корпус 715А, комната 208	183 623,00			183 623,00
3	ЛС-743	Корпус 715А, комната 211	43 077,00			43 077,00
		Итого по Главе 2	404 818,00			404 818,00
		Итого по Главам 1-2	404 818,00			404 818,00
Налоги и обязательные платежи						
4	МДС 81-35.2004	НДС - 18%	72 867,24			72 867,24
		Всего по сводному расчету	477 685,24			477 685,24

Составила _____ Н.Н.Новосёлова

Помещения арендуемые ООО "Прибор-Сервис"
(наименование стройки)

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик:

Заказчик:

ООО "Прибор-Сервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-743

Ремонтно-строительные работы в комнате 211 корпуса 715А

(наименование работ и затрат)

корпус 715А, комната 211

(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость от 17.01.2014г

Составлена в ценах 2001 г.

Сметная стоимость 5,822 тыс. руб.

Пересчет в цены Январь 2014г.

Сметная стоимость 43,077 тыс. руб.

№№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуа- тации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуа- тации машин в т.ч. оплата труда машин.	рабочих машинистов	
				оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примененный районный коэффициент: 1,15								
		Ремонтные работы								
1	46-04-007-05	Разборка подвесных потолков из плит АГШ, 100 м2 Накладные расходы 110% Сметная прибыль 70% Итого по позиции с НР и СП	0,168	908,2 834,24	73,96 31,52	153	140	13 5	86,67 2,2	15
2	509-9900	Строительный мусор, т	0,2352							
3	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,168	7211,31 1034,54	505,59 10,89	1212	174	85 2	102,46 0,76	17
4	15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,043	922,71 418,06	4,45 0,14	40	18		44,55 0,01	2
5	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,323	69,56 67,64	1,37 0,14	22	22		6,55 0,01	2
6	101-2416	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	11,305	14,42		163				
7	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих	0,323	1351,36 511,41	39,18 21,36	436	165	12 7	51,89 1,87	17 1

Estimate 1.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП				181 95 712				
8	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 32,3*2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,646	<u>1075,49</u> 146,12	<u>8,57</u> 0,14	695	94	6	<u>15,18</u> 0,01	<u>10</u>
9	56-13-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен, 10 коробок Накладные расходы 82% Сметная прибыль 62% Итого по позиции с НР и СП	0,02	<u>1665,12</u> 624,12	<u>12,35</u>	33	12		<u>64,84</u>	<u>1</u>
10	509-9900	Строительный мусор, т	0,0088							
11	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников Накладные расходы 82% Сметная прибыль 62% Итого по позиции с НР и СП	0,1	<u>35,88</u> 35,88		4	4		<u>4,21</u>	
12	509-9900	Строительный мусор, т	0,04							
13	10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков Накладные расходы 118% Сметная прибыль 63% Итого по позиции с НР и СП	0,12	<u>77,9</u> 68,53	<u>4,12</u>	9	8		<u>7,82</u>	<u>1</u>
14	203-0360	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13x74 мм, м	12	<u>6,54</u>		78				
15	15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,05	<u>840,13</u> 335,48	<u>4,45</u> 0,14	42	17		<u>35,75</u> 0,01	<u>2</u>
16	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка Накладные расходы 128% Сметная прибыль 83% Итого по позиции с НР и СП	1	<u>21,04</u> 14,05	<u>2,51</u>	21	14	3	<u>1,46</u>	<u>1</u>
17	301-1560	Решетки размером 600x600 мм, шт.	1	<u>476,17</u>		476				
18	15-04-029-02	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 2 раза, 100 м2 отделываемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,168	<u>521,9</u> 127,22	<u>3,43</u> 0,14	88	21	1	<u>12,32</u> 0,01	<u>2</u>
19	62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Накладные расходы 80% Сметная прибыль 50% Итого по позиции с НР и СП	0,0116	<u>843,42</u> 360,34	<u>9,54</u> 1,44	10	5		<u>38,4</u> 0,1	
20	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0,0027	<u>1668,59</u> 1668,59		5	5		<u>214,32</u>	<u>1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы 78%				4				
		Сметная прибыль 50%				3				
		Итого по позиции с НР и СП				12				
21	311-01-146-1	Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна	0,27	<u>42,28</u> 4,46	<u>37,82</u>	11	1	<u>10</u>	<u>0,58</u>	
		Накладные расходы 100%				1				
		Сметная прибыль 60%				1				
		Итого по позиции с НР и СП				13				
22	311-01-146-2	Разгрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна	0,27	<u>35</u> 3,7	<u>31,3</u>	9	1	<u>8</u>	<u>0,48</u>	
		Накладные расходы 100%				1				
		Сметная прибыль 60%				1				
		Итого по позиции с НР и СП				11				
		Прямые затраты по разделу "Ремонтные работы" с учетом коэффициентов				3989	1088	<u>233</u> 24		<u>110</u> 2
		МДС 81.35-2004 п.4.7: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81.35-2004 прил.1 табл.1 п.3: к ЗП 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗМ 1,35 к ЗТ 1,35 к З Оплата труда рабочих 701x1,553=1088,3 Эксплуатация машин 138x1,688=232,88 Оплата труда машинистов 14x1,688=23,63 Затраты труда рабочих 71x1,553=110,23 Затраты труда машинистов 1x1,688=1,69								
		Итого по разделу "Ремонтные работы" в уровне цен СНБ-2001				5819				
		строительные работы монтажные работы оборудование								
		Итого по разделу "Ремонтные работы"				5819				
		Справочно материалы оплата труда рабочих эксплуатация машин оплата труда машинистов накладные расходы сметная прибыль оборудование				2668 1088 209 24 1175 655				
АНО УРЦЦС пр.2 п.45		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по оплате труда 12,73 по эксплуатации машин 4,14 по стоимости материалов 3,25				23692	13850	<u>1171</u> 306		<u>110</u> 2
		Итого по разделу "Ремонтные работы" в текущем уровне цен				43056				
		строительные работы монтажные работы оборудование								
		Итого по разделу "Ремонтные работы"				43056				
		Справочно материалы оплата труда рабочих эксплуатация машин оплата труда машинистов накладные расходы сметная прибыль оборудование				8671 13850 865 306 12707 6657				
23	С311 1005	Автоперевозка Перевозка груза 1 класса до 5 км, т	0,26	<u>11,28</u>		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прямые затраты по разделу "Автоперевозка" с учетом коэффициентов					3				
	Итого по разделу "Автоперевозка" в уровне цен СНБ-2001 строительные работы монтажные работы оборудование					3				
	Итого по разделу "Автоперевозка" Справочно					3				
	материалы					3				
	оплата труда рабочих									
	эксплуатация машин									
	оплата труда машинистов									
	накладные расходы									
	сметная прибыль									
	оборудование									
	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по стоимости материалов 6,88					21				
	Итого по разделу "Автоперевозка" в текущем уровне цен строительные работы монтажные работы оборудование					21				
	Итого по разделу "Автоперевозка" Справочно					21				
	материалы					21				
	оплата труда рабочих									
	эксплуатация машин									
	оплата труда машинистов									
	накладные расходы									
	сметная прибыль									
	оборудование									
	Итого прямые затраты по смете					3992	1088	233 24		110 2
	Итого по смете в уровне цен СНБ-2001 строительные работы монтажные работы оборудование					5822				
	Итого по смете					5822				
	Справочно									
	материалы					2671				
	оплата труда рабочих					1088				
	эксплуатация машин					209				
	оплата труда машинистов					24				
	накладные расходы					1175				
	сметная прибыль					655				
	оборудование									
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов					23713	13850	1171 306		110 2
	Итого по смете в текущем уровне цен строительные работы монтажные работы оборудование					43077				
	Итого по смете					43077				
	Справочно									
	материалы					8692				
	оплата труда рабочих					13850				
	эксплуатация машин					865				
	оплата труда машинистов					306				
	накладные расходы					12707				
	сметная прибыль					6657				
	оборудование									

Составил

Н.Н.Новосёлова

Проверил

Помещения арендуемые ООО "Прибор-Сервис"

(наименование стройки)

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик:

Заказчик:

ООО "Прибор-Сервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-742

Ремонтно-строительные работы в комнате 208 корпуса 715А

(наименование работ и затрат)

корпус 715А, комната 208

(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость от 17.01.2014г

Составлена в ценах 2001 г.

Сметная стоимость

40,154 тыс. руб.

Пересчет в цены Январь 2014г.

Сметная стоимость

183,623 тыс. руб.

№№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуа- тации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуа- тации машин	рабочих машинистов	
				оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примененный районный коэффициент: 1,15								
		Ремонтные работы								
1	46-04-007-05	Разборка подвесных потолков из плит АГШ, 100 м2 Накладные расходы 110% Сметная прибыль 70% Итого по позиции с НР и СП	0,357	908,2 834,24	73,96 31,52	324	298	26 11	86,67 2,2	31 1
2	509-9900	Строительный мусор, т	0,4461							
3	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,357	7211,31 1034,54	505,59 10,89	2574	369	180 4	102,46 0,76	37
4	57-2-2	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных, 100 м2 покрытия Накладные расходы 80% Сметная прибыль 68% Итого по позиции с НР и СП	0,357	301,5 297,13	4,37 1,86	108	106	2 1	35,49 0,13	13
5	509-9900	Строительный мусор, т	0,4998							
6	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Накладные расходы 80% Сметная прибыль 68% Итого по позиции с НР и СП	0,24	31,57 31,57		8	8		3,77	1
7	509-9900	Строительный мусор, т	0,0264							
8	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных	0,05	1732,47	44,96	87	17	2	39,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки		336,69	18,19			1	1,27	
		Накладные расходы 123%				22				
		Сметная прибыль 75%				14				
		Итого по позиции с НР и СП				123				
9	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0,1	<u>346,26</u> 4,27	<u>7,64</u> 3,01	35		<u>2</u>	<u>0,5</u> 0,21	
10	11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2, 100 м2 покрытия	0,357	<u>1334,83</u> 378,37	<u>63,22</u> 5,01	477	135	<u>23</u> 2	<u>42,4</u> 0,35	<u>15</u>
		Накладные расходы 123%				169				
		Сметная прибыль 75%				103				
		Итого по позиции с НР и СП				749				
11	Прайс Управдом	Линолеум противопожарный Acczent Mineral / 500/1.18*1.03/3.25, м2	36,414	<u>134,29</u>		4890				
12	11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса	0,24	<u>114,76</u> 65,64	<u>11,09</u>	28	16	<u>3</u>	<u>6,66</u>	<u>2</u>
		Накладные расходы 123%				20				
		Сметная прибыль 75%				12				
		Итого по позиции с НР и СП				60				
13	101-9189	Уголок наружный для пластикового плинтуса 15/1,18*1,03/3,25, шт.	1,68	<u>4,03</u>		7				
14	101-9190	Уголок внутренний для пластикового плинтуса 15/1,18*1,03/3,25, шт.	1,68	<u>4,03</u>		7				
15	101-9191	Соединитель для пластикового плинтуса 10/1,18*1,03/3,25, шт.	9,6	<u>2,69</u>		26				
16	101-9192	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая 10/1,18*1,03/3,25, шт.	1,92	<u>2,69</u>		5				
17	101-9193	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая 10/1,18*1,03/3,25, шт.	1,92	<u>2,69</u>		5				
18	101-9199	Плинтуса для полов пластиковые 100/2,5м/1,18*1,03/3,25, м	24,24	<u>10,74</u>		260				
19	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,0504	<u>427,91</u> 396,64	<u>31,27</u> 13,33	22	20	<u>2</u> 1	<u>46,11</u> 0,93	<u>2</u>
		Накладные расходы 82%				17				
		Сметная прибыль 62%				13				
		Итого по позиции с НР и СП				52				
20	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,02	<u>1219,97</u> 1128,06	<u>91,91</u> 25,47	24	23	<u>1</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>3</u>
		Накладные расходы 82%				20				
		Сметная прибыль 62%				15				
		Итого по позиции с НР и СП				59				
21	509-9900	Строительный мусор, т	0,2132							
22	10-01-027-14	Установка в жилых и общественных зданиях пластиковых и металлопластиковых блоков со спаренными переплетами с подоконными пластиковыми досками в стенах каменных площадью проема более 2 м2,	0,0648	<u>7666,82</u> 1528,56	<u>876,09</u> 71,96	497	99	<u>57</u> 5	<u>156,65</u> 7,62	<u>10</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2 проемов				123				
		Накладные расходы 118%				66				
		Сметная прибыль 63%				686				
		Итого по позиции с НР и СП				13706				
23	203-0979	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	5,04	<u>2719,39</u>						
24	10-05-002-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,157	<u>16884,71</u> 1334,45	<u>18,31</u>	2651	210	2	<u>137</u>	<u>22</u>
		Накладные расходы 118%				248				
		Сметная прибыль 63%				132				
		Итого по позиции с НР и СП				3031				
25	101-2954	Лента уплотнительная шириной 70 мм, м	16,799	<u>4,89</u>		82				
26	104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3	16,171	<u>466,58</u>		7545				
27	201-0796	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0.6, м	13,973	<u>14,03</u>		196				
28	201-0808	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0.6, м	40,82	<u>14,24</u>		581				
29	56-13-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен, 10 коробок	0,01	<u>1665,12</u> 624,12	<u>12,35</u>	17	7		<u>64,84</u>	<u>1</u>
		Накладные расходы 82%				6				
		Сметная прибыль 62%				4				
		Итого по позиции с НР и СП				27				
30	509-9900	Строительный мусор, т	0,0044							
31	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников	0,05	<u>35,88</u> 35,88		2	2		<u>4,21</u>	
		Накладные расходы 82%				2				
		Сметная прибыль 62%				1				
		Итого по позиции с НР и СП				5				
32	509-9900	Строительный мусор, т	0,02							
33	10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков	0,05	<u>77,9</u> 68,53	<u>4,12</u>	4	3	1	<u>7,82</u>	
		Накладные расходы 118%				4				
		Сметная прибыль 63%				2				
		Итого по позиции с НР и СП				10				
34	203-0360	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм, м	5,6	<u>6,54</u>		37				
35	15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005	<u>840,13</u> 335,48	<u>4,45</u> 0,14	4	1		<u>35,75</u> 0,01	
		Накладные расходы 105%				1				
		Сметная прибыль 55%				1				
		Итого по позиции с НР и СП				6				
36	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих	0,157	<u>1351,36</u> 511,41	<u>39,18</u> 21,36	212	80	6 3	<u>51,89</u> 1,87	<u>8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП				87 46 345				
37	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,157	<u>69,56</u> 67,64	<u>1,37</u> 0,14	11	11		<u>6,55</u> 0,01	<u>1</u>
38	101-2430	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ, кг	2	<u>13,9</u>		28				
39	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Накладные расходы 79% Сметная прибыль 50% Итого по позиции с НР и СП	0,0075	<u>6423,45</u> 3687,14	<u>39</u> 16,62	48	28		<u>383,06</u> 1,16	<u>3</u>
40	509-9900	Строительный мусор, т	0,0607							
41	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 15,7*2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,314	<u>1075,49</u> 146,12	<u>8,57</u> 0,14	338	46	<u>3</u>	<u>15,18</u> 0,01	<u>5</u>
42	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора Накладные расходы 78% Сметная прибыль 50% Итого по позиции с НР и СП	0,0127	<u>1668,59</u> 1668,59		21	21		<u>214,32</u>	<u>3</u>
43	311-01-146-1	Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна Накладные расходы 100% Сметная прибыль 60% Итого по позиции с НР и СП	1,217	<u>42,28</u> 4,46	<u>37,82</u>	51	5	<u>46</u>	<u>0,58</u>	<u>1</u>
44	311-01-146-2	Разгрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна Накладные расходы 100% Сметная прибыль 60% Итого по позиции с НР и СП	1,217	<u>35</u> 3,7	<u>31,3</u>	43	5	<u>38</u>	<u>0,48</u>	<u>1</u>
		Прямые затраты по разделу "Ремонтные работы" с учетом коэффициентов МДС 81.35-2004 п.4.7: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МДС 81.35-2004 прил.1 табл.1 п.3: к ЗП 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗМ 1,35 к ЗТ 1,35 к З Оплата труда рабочих 1510x1,553=2344,28 Эксплуатация машин 394x1,688=664,88 Оплата труда машинистов 29x1,688=48,94 Затраты труда рабочих 161x1,553=249,95				36066	2344	<u>665</u> 49		<u>250</u> 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда машинистов 1х1,688=1,69								
		Итого по разделу "Ремонтные работы" в уровне цен СНБ-2001								
		строительные работы				40140				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Ремонтные работы"				40140				
		Справочно								
		материалы				33057				
		оплата труда рабочих				2344				
		эксплуатация машин				616				
		оплата труда машинистов				49				
		накладные расходы				2565				
		сметная прибыль				1509				
		оборудование								
АНО УРЦС пр.2 п.45		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				140448	29839	3174		250
		по оплате труда 12,73						624		2
		по эксплуатации машин 4,14								
		по стоимости материалов 3,25								
		Итого по разделу "Ремонтные работы" в текущем уровне цен				183527				
		строительные работы								
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Ремонтные работы"				183527				
		Справочно								
		материалы				107435				
		оплата труда рабочих				29839				
		эксплуатация машин				2550				
		оплата труда машинистов				624				
		накладные расходы				27753				
		сметная прибыль				15326				
		оборудование								
		Автоперевозка								
45	С311 1005	Перевозка груза 1 класса до 5 км, т	1,217	11,28			14			
		Прямые затраты по разделу "Автоперевозка" с учетом коэффициентов				14				
		Итого по разделу "Автоперевозка" в уровне цен СНБ-2001				14				
		строительные работы								
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Автоперевозка"				14				
		Справочно								
		материалы				14				
		оплата труда рабочих								
		эксплуатация машин								
		оплата труда машинистов								
		накладные расходы								
		сметная прибыль								
		оборудование								
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				90				
		по стоимости материалов 6,88								
		Итого по разделу "Автоперевозка" в текущем уровне цен				96				
		строительные работы								
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Автоперевозка"				96				
		Справочно								
		материалы				96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оплата труда рабочих								
		эксплуатация машин								
		оплата труда машинистов								
		накладные расходы								
		сметная прибыль								
		оборудование								
		Итого прямые затраты по смете				36080	2344	<u>665</u>		<u>250</u>
								49		2
		Итого по смете в уровне цен СНБ-2001								
		строительные работы				40154				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по смете				40154				
		Справочно								
		материалы				33071				
		оплата труда рабочих				2344				
		эксплуатация машин				616				
		оплата труда машинистов				49				
		накладные расходы				2565				
		сметная прибыль				1509				
		оборудование								
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов				140544	29839	<u>3174</u>		<u>250</u>
								624		2
		Итого по смете в текущем уровне цен								
		строительные работы				183623				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по смете				183623				
		Справочно								
		материалы				107531				
		оплата труда рабочих				29839				
		эксплуатация машин				2550				
		оплата труда машинистов				624				
		накладные расходы				27753				
		сметная прибыль				15326				
		оборудование								

Составил

Н.Н.Новосёлова

Проверил

Помещения арендуемые ООО "Прибор-Сервис"
(наименование стройки)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик:
ООО "Прибор-Сервис"

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-741

Ремонтно-строительные работы корпуса 715А, комната 209
(наименование работ и затрат)

корпус 715А, комната 209
(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость от 17.01.2014г

Составлена в ценах 2001 г.

Сметная стоимость 39,412 тыс. руб.

Пересчет в цены Январь 2014г.

Сметная стоимость 178,118 тыс. руб.

№№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч, рабочих машинистов	
				всего	эксплуа- тации машин	всего	оплата труда рабочих	эксплуа- тации машин	в т.ч. оплата труда машин.	на единицу
				оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машин.					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примененный районный коэффициент: 1,15								
		Ремонтные работы								
1	46-04-007-05	Разборка подвесных потолков из плит АГШ, 100 м2 Накладные расходы 110% Сметная прибыль 70% Итого по позиции с НР и СП	0,318	908,2 834,24	73,96 31,52	289	265	24 10	86,67 2,2	28 1
2	509-9900	Строительный мусор, т	0,4452							
3	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,318	7211,31 1034,54	505,59 10,89	2293	329	161 3	102,46 0,76	33
4	15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых, 100 отверстий	0,01	24,77 22,74	2,03				1,91	
5	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка Накладные расходы 128% Сметная прибыль 83% Итого по позиции с НР и СП	1	21,04 14,05	2,51	21	14	3	1,46	1
6	301-1560	Решетки размером 600х600 мм, шт.	1	476,17		476				
7	57-2-2	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных, 100 м2 покрытия Накладные расходы 80% Сметная прибыль 68% Итого по позиции с НР и СП	0,318	301,5 297,13	4,37 1,86	96	94	2 1	35,49 0,13	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	509-9900	Строительный мусор, т	0,4452							
9	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса Накладные расходы 80% Сметная прибыль 68% Итого по позиции с НР и СП	0,226	<u>31,57</u> 31,57		7	7		<u>3,77</u>	<u>1</u>
						6				
						5				
						18				
10	509-9900	Строительный мусор, т	0,0249							
11	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки Накладные расходы 123% Сметная прибыль 75% Итого по позиции с НР и СП	0,05	<u>1732,47</u> 336,69	<u>44,96</u> 18,19	87	17	<u>2</u> 1	<u>39,51</u> 1,27	<u>2</u>
						22				
						14				
						123				
12	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0,1	<u>346,26</u> 4,27	<u>7,64</u> 3,01	35		<u>2</u>	<u>0,5</u> 0,21	
13	11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2, 100 м2 покрытия Накладные расходы 123% Сметная прибыль 75% Итого по позиции с НР и СП	0,318	<u>1334,83</u> 378,37	<u>63,22</u> 5,01	424	120	<u>20</u> 2	<u>42,4</u> 0,35	<u>13</u>
						150				
						92				
						666				
14	Прайс Управдом	Линолеум противопожарный Acczent Mineral / 500/1.18*1.03/3.25, м2	32,436	<u>134,29</u>		4356				
15	11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса Накладные расходы 123% Сметная прибыль 75% Итого по позиции с НР и СП	0,226	<u>114,76</u> 65,64	<u>11,09</u>	26	15	<u>2</u>	<u>6,66</u>	<u>2</u>
						18				
						11				
						55				
16	101-9189	Уголок наружный для пластикового плинтуса 15/1,18*1,03/3,25, шт.	1,582	<u>4,03</u>		6				
17	101-9190	Уголок внутренний для пластикового плинтуса 15/1,18*1,03/3,25, шт.	1,582	<u>4,03</u>		6				
18	101-9191	Соединитель для пластикового плинтуса 10/1,18*1,03/3,25, шт.	9,04	<u>2,69</u>		24				
19	101-9192	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая 10/1,18*1,03/3,25, шт.	1,808	<u>2,69</u>		5				
20	101-9193	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая 10/1,18*1,03/3,25, шт.	1,808	<u>2,69</u>		5				
21	101-9199	Плинтуса для полов пластиковые 100/2,5м/1,18*1,03/3,25, м	22,826	<u>10,74</u>		245				
22	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов Накладные расходы 82% Сметная прибыль 62% Итого по позиции с НР и СП	0,0504	<u>427,91</u> 396,64	<u>31,27</u> 13,33	22	20	<u>2</u> 1	<u>46,11</u> 0,93	<u>2</u>
						17				
						13				
						52				
23	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок Накладные расходы 82%	0,02	<u>1219,97</u> 1128,06	<u>91,91</u> 25,47	24	23	<u>1</u> 1	<u>128,73</u> 2,15	<u>3</u>
						20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль 62%				15				
		Итого по позиции с НР и СП				59				
24	509-9900	Строительный мусор, т	0,2132							
25	10-01-027-14	Установка в жилых и общественных зданиях пластиковых и металлопластиковых блоков со спаренными переплетами с подоконными пластиковыми досками в стенах каменных площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов	0,0648	<u>7666.82</u> 1528,56	<u>876.09</u> 71,96	497	99	<u>57</u> 5	<u>156.65</u> 7,62	<u>10</u>
		Накладные расходы 118%				123				
		Сметная прибыль 63%				66				
		Итого по позиции с НР и СП				686				
26	203-0979	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	5,04	<u>2719.39</u>		13706				
27	10-05-002-03	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с двумя дверными проемами, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,157	<u>16884.71</u> 1334,45	<u>18.31</u>	2651	210	<u>2</u>	<u>137</u>	<u>22</u>
		Накладные расходы 118%				248				
		Сметная прибыль 63%				132				
		Итого по позиции с НР и СП				3031				
28	101-2954	Лента уплотнительная шириной 70 мм, м	16,799	<u>4.89</u>		82				
29	104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3	16,171	<u>466.58</u>		7545				
30	201-0796	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0.6, м	13,973	<u>14.03</u>		196				
31	201-0808	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0.6, м	40,82	<u>14.24</u>		581				
32	56-13-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен, 10 коробок	0,01	<u>1665.12</u> 624,12	<u>12.35</u>	17	7		<u>64.84</u>	<u>1</u>
		Накладные расходы 82%				6				
		Сметная прибыль 62%				4				
		Итого по позиции с НР и СП				27				
33	509-9900	Строительный мусор, т	0,0044							
34	56-11-1	Снятие наличников, 100 м наличников	0,05	<u>35.88</u> 35,88		2	2		<u>4.21</u>	
		Накладные расходы 82%				2				
		Сметная прибыль 62%				1				
		Итого по позиции с НР и СП				5				
35	509-9900	Строительный мусор, т	0,02							
36	10-01-060-01	Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков	0,05	<u>77.9</u> 68,53	<u>4.12</u>	4	3	<u>1</u>	<u>7.82</u>	
		Накладные расходы 118%				4				
		Сметная прибыль 63%				2				
		Итого по позиции с НР и СП				10				
37	203-0360	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм,	5,6	<u>6.54</u>		37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
38	15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,005	<u>840.13</u> 335,48	<u>4.45</u> 0,14	4	1		<u>35.75</u> 0,01	
39	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,157	<u>1351.36</u> 511,41	<u>39.18</u> 21,36	212	80	<u>6</u> 3	<u>51.89</u> 1,87	<u>8</u>
40	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,157	<u>69.56</u> 67,64	<u>1.37</u> 0,14	11	11		<u>6.55</u> 0,01	<u>1</u>
41	101-2430	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ, кг	2	<u>13.9</u>		28				
42	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности Накладные расходы 79% Сметная прибыль 50% Итого по позиции с НР и СП	0,0075	<u>6423.45</u> 3687,14	<u>39</u> 16,62	48	28		<u>383.06</u> 1,16	<u>3</u>
43	509-9900	Строительный мусор, т	0,0607							
44	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 15,7*2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности Накладные расходы 105% Сметная прибыль 55% Итого по позиции с НР и СП	0,314	<u>1075.49</u> 146,12	<u>8.57</u> 0,14	338	46	<u>3</u>	<u>15.18</u> 0,01	<u>5</u>
45	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора Накладные расходы 78% Сметная прибыль 50% Итого по позиции с НР и СП	0,012	<u>1668.59</u> 1668,59		20	20		<u>214.32</u>	<u>3</u>
46	311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна Накладные расходы 100% Сметная прибыль 60% Итого по позиции с НР и СП	1,2136	<u>42.28</u> 4,46	<u>37.82</u>	51	5	<u>46</u>	<u>0.58</u>	<u>1</u>
47	311-01-146-2	Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, тонна Накладные расходы 100% Сметная прибыль 60% Итого по позиции с НР и СП	1,2136	<u>35</u> 3,7	<u>31.3</u>	42	4	<u>38</u>	<u>0.48</u>	<u>1</u>
		Прямые затраты по разделу "Ремонтные работы" с учетом коэффициентов МДС 81.35-2004 п.4.7: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к				35560	2205	<u>628</u> 46		<u>234</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТМ 1,25 МДС 81.35-2004 прил.1 табл.1 п.3: к ЗП 1,35 к ЭМ 1,35 к ЗМ 1,35 к ЗТ 1,35 к З Оплата труда рабочих 1420x1,553=2204,55 Эксплуатация машин 372x1,688=627,75 Оплата труда машинистов 27x1,688=45,56 Затраты труда рабочих 151x1,553=234,43 Затраты труда машинистов 1x1,688=1,69								
		Итого по разделу "Ремонтные работы" в уровне цен СНБ-2001								
		строительные работы				39398				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Ремонтные работы"				39398				
		Справочно								
		материалы				32727				
		оплата труда рабочих				2205				
		эксплуатация машин				582				
		оплата труда машинистов				46				
		накладные расходы				2418				
		сметная прибыль				1420				
		оборудование								
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				137428	28070	2995	234	
		по оплате труда 12,73						586	2	
		по эксплуатации машин 4,14								
		по стоимости материалов 3,25								
		Итого по разделу "Ремонтные работы" в текущем уровне цен				178022				
		строительные работы								
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Ремонтные работы"				178022				
		Справочно								
		материалы				106363				
		оплата труда рабочих				28070				
		эксплуатация машин				2409				
		оплата труда машинистов				586				
		накладные расходы				26164				
		сметная прибыль				14430				
		оборудование								
		Автоперевозка								
48	С311 1005	Перевозка груза 1 класса до 5 км, т	1,2136	<u>11,28</u>		14				
		Прямые затраты по разделу "Автоперевозка" с учетом коэффициентов				14				
		Итого по разделу "Автоперевозка" в уровне цен СНБ-2001				14				
		строительные работы								
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Автоперевозка"				14				
		Справочно								
		материалы				14				
		оплата труда рабочих								
		эксплуатация машин								
		оплата труда машинистов								
		накладные расходы								
		сметная прибыль								
		оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по стоимости материалов 6,88				96				
		Итого по разделу "Автоперевозка" в текущем уровне цен								
		строительные работы				96				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по разделу "Автоперевозка"				96				
		Справочно								
		материалы				96				
		оплата труда рабочих								
		эксплуатация машин								
		оплата труда машинистов								
		накладные расходы								
		сметная прибыль								
		оборудование								
		Итого прямые затраты по смете				35574	2205	<u>628</u> 46		<u>234</u> 2
		Итого по смете в уровне цен СНБ-2001								
		строительные работы				39412				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по смете				39412				
		Справочно								
		материалы				32741				
		оплата труда рабочих				2205				
		эксплуатация машин				582				
		оплата труда машинистов				46				
		накладные расходы				2418				
		сметная прибыль				1420				
		оборудование								
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов				137524	28070	<u>2995</u> 586		<u>234</u> 2
		Итого по смете в текущем уровне цен								
		строительные работы				178118				
		монтажные работы								
		оборудование								
		Итого по смете				178118				
		Справочно								
		материалы				106459				
		оплата труда рабочих				28070				
		эксплуатация машин				2409				
		оплата труда машинистов				586				
		накладные расходы				26164				
		сметная прибыль				14430				
		оборудование								

Составил

Н.Н.Новосёлова

Проверил

