


«Утверждаю»

Заместитель Директора – Генерального
конструктора по общим вопросам


С.Х. Уразов
« » 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт помещений под рентгенофлюорографический и рентгеностоматологический кабинеты в корпусе №4 ОАО «НИКИЭТ»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	2	3	4
Общестроительные работы (рентгенофлюорографический кабинет)			
1	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,3
2.	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	1,5
3.	Растворы цементно-известковые, марка 75	М3	0,69
4.	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором-прим устройство баритовой штукатурки.	100 м2	0,7829
5.	Вода	М3	0,142707012
6.	Концентрат баритовый	М3	0,81546864
7.	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	Т	0,26
8.	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	1,11
9.	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоноктакт'	Кг	11,433
10.	Высококачественное механизированное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором толщиной слоя 20 мм	100 м2	1,11
11.	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые, быстротвердеющие с химическими добавками: адгезионная прочность не менее 0,25 н/мм2	Кг	2151,18

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
МОРОЗОВА Н.А.
ОАО «НИКИЭТ»
Подпись

12.	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	1,11
13.	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	Л	11,433
14.	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	1,11
15.	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит кг)	Кг	0,03219
16.	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	1,11
17.	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит кг)	Кг	0,08769
18.	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-27а, э-ва-27г	Т	0,06993
19.	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,405
20.	Комплекующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'	Компл.	40,5
21.	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'	М2	42,52
22.	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов-прим кабель канал 200х100	100 м	0,08
23.	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	Т	0,0024
24.	Листы свинцовые, толщина 3 мм	Т	0,0024
25.	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 шт.	0,01
26.	Смеси бетонные, бсг, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: в7,5 (м100); п3, фракция 5-20	М3	0,065
27.	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	М3	0,117
28.	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,04446
29.	Растворы цементно-известковые, марка 75	М3	0,02808
30.	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,405
31.	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	Кг	8,1
32.	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами, самовыравнивающиеся, марка 400 (ceresit cn76)	Т	0,34101
33.	Устройство покрытий из линолеума антистатического высокой износостойкости на клею со сваркой стыков	100 м2	0,405
34.	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	Кг	14,60025

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»
Подпись

ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
МОРОЗОВА Н.А.

35.	Линолеум поливинилхлоридный антистатический, высокой износостойкости, истираемость 30 (т) г/м2, группа горючести г4, общая толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм	М2	43,335
36.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	100 м	0,37
37.	Клей мастика (резиновый), кн-2	Кг	1,9055
38.	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм	М	37,37
39.	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)-(прим .обшивка вент коробов)	100 м2	0,5349
40.	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пнэ-2, сечение 50х25х0,55 мм	Т	0,0310242
41.	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм	Т	0,1246317
42.	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	Т	0,0101631
43.	Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм	М2	64,88337
44.	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	М2	2,1
45.	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	Т	0,2
Электрика			
46.	Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков: до 200 мм	Т	0,474
47.	Лотки стальные для прокладки проводов и кабелей, тип нл20-п2,37уз, размеры 2500х200х70 мм	Шт.	120
48.	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	3,3
49.	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм	М	336,6
50.	Коробки распаечные	Шт.	5
51.	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	3,3
52.	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и	Км	0,03

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
ОАО «НИКИЭТ», МОРОЗОВА Н.А.
Подпись

	газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х4		
53.	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	Км	0,03
54.	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	Км	0,1
55.	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка пв3, номинальное напряжение до 450 в, число жил и сечение 1х6 мм2	Км	0,17
56.	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию	100 м	0,24
57.	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 100 х 40 мм	М	24
58.	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06
59.	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одностепенные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка рlехо 66	Шт.	6
60.	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
61.	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468	Шт.	2
62.	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию	100 м	0,08
63.	Кабель-каналы, размер 200х100 мм: напольный	М	8
64.	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
65.	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм	Шт.	4
66.	Светильники для ламп накаливания, светильник местного освещения	100 шт.	0,04
67.	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 в, мощность 40 вт, цоколь е14, марка зк220-40-1	10 шт.	0,4
68.	Светильники для ламп накаливания, световые настенные указатели	100 шт.	0,02
69.	Указатели световые, марка сув-нуз, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест	Шт.	2

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»
Подпись

ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
МОРОЗОВА Н.А.

70.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали.	100 м	0,4
71.	Сталь широкополосная (универсальная), толщина 6 мм и более, спокойная, марка ст1сп-стбсп	Т	0,0752
72.	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг	Шт.	1
73.	Щиток пластиковый ip54 на 18 модулей	Шт.	1
74.	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 а	Шт.	7
75.	Вводной автоматический выключатель s202c 25a	Шт.	1
76.	Узо авв f202a-40/0,03	Шт.	2
77.	Автомат s201b16a	Шт.	1
78.	Автомат s201 b10a	Шт.	1
79.	Автомат s202 b10a	Шт.	2
Приточная вентиляция			
80.	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм	100 м2	0,025
81.	Воздуховод для вентиляционных систем из алюминиевой фольги	М2	2,5
82.	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 250 мм	Шт.	8
83.	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром, мм до 600	100 м2	0,225
84.	Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм	М2	22,5
85.	Средства крепления - подвеска перфорированная из оцинкованной стали для подвешивания воздуховодов	М	13,5
86.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, листами	М2	7,5
87.	Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, тип 'k-flex eco'	М	15
88.	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука 'армафлекс' для холодильных систем и кондиционирования с температурой носителя от -200°с до +105°с, марка af-99/ex32, толщина 32 мм	М2	7,875
89.	Клей 'армафлекс'	Л	1,875
90.	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа гтк 1-2 диаметром обечайки, мм 200	Шт.	1

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
ОАО «НИКИЭТ» МОРОЗОВА Н.А.
Подпись

91.	Шумоглушитель двк 50-25	Шт.	1
92.	Установка калориферов массой, т, до 0,2	Шт.	1
93.	Калорифер rb50-25-15	Шт.	1
94.	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой, т, до 0,05	Шт.	1
95.	Вентилятор kvke 313m	Шт.	1
96.	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздухопроводов с вентиляторами, тип в-5, площадь поверхности 0,43 м2	Шт.	2
97.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом диаметром, мм, до 250	Шт.	1
98.	Заслонки srk 50-25	Шт.	1
99.	Установка фильтров ячейковых	М2	0,045
100.	Фильтрующий элемент bfk 50-25	Шт.	1
101.	Корпус фильтра	Шт.	1
102.	Установка дефлекторов диаметром патрубка, мм 280	Шт.	1
103.	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм	Шт.	1
Вытяжная вентиляция			
104.	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром, мм до 600	100 м2	0,08
105.	Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм	М2	8
106.	Средства крепления - подвеска перфорированная из оцинкованной стали для подвешивания воздухопроводов	М	10
107.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, листами	М2	8
108.	Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, тип 'k-flex есо'	М	16
109.	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука 'армафлекс' для холодильных систем и кондиционирования с температурой носителя от -200°с до +105°с, марка af-99/ех32, толщина 32 мм	М2	8,4
110.	Клей 'армафлекс'	Л	2
111.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету, м2, до 0,25	Шт.	4
112.	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225x125 мм	Шт.	4
113.	Установка вентиляторов радиальных с	Шт.	1

	электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой, т, до 0,05		
114.	Вентилятор kvke 313m	Шт.	1
115.	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздухопроводов с вентиляторами, тип в-5, площадь поверхности 0,43 м2	Шт.	2
116.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом диаметром, мм, до 250	Шт.	1
117.	Заслонки srk 50-25	Шт.	1
	Общестроительные работы (рентгеностоматологический кабинет)		
118.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	М2	0,5172
119.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20мм	М2	0,17248
120.	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые, быстротвердеющие с химическими добавками: адгезионная прочность не менее 0,25 н/мм2	Кг	334,2662
121.	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,4312
122.	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоноктакт'	Кг	4,44136
123.	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором-прим устройство баритовой штукатурки.	100 м2	0,4312
124.	Вода	М3	0,078599
125.	Концентрат баритовый	М3	0,449138
126.	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	Т	0,143201
127.	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,1432
128.	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоноктакт'	Кг	1,47496
129.	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм	100 м2	0,1432
130.	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые, быстротвердеющие с химическими добавками: адгезионная прочность не менее 0,25 н/мм2	Кг	277,5216
131.	Насечка поверхности стен	100 м2	0,5172
132.	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,5

ПРИЛИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЕТ»
Подпись

ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
МОРОЗОВА Н.А.

133.	Плитки керамические неглазурованные для внутренней облицовки цветные прямоугольные, сорт 1	М2	52,5
134.	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов	Кг	4,5
135.	Установка бордюрных и фризových керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на растворе (два ряда)	100 м	0,226
136.	Плитки керамические бордюрные и фризové высотой до 80 мм	М	23,73
137.	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов	Кг	0,8588
138.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0,113
139.	Плитки керамические плинтусные неглазурованные высота 80 мм	М	11,5
140.	Раствор цементный, марка: М300 ПК2 F50	М3	0,01808
141.	Разборка подвесных потолков из плит «Армстронг»	100 м2	0,174
142.	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,174
143.	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'	Компл.	17,4
144.	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'	М2	18,3
145.	Снятие дверных полотен	100 м2	0,042
146.	Снятие наличников	100 м	0,204
147.	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках	Шт.	2
148.	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	М2	4,2
149.	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой свинцового листа толщина 1,5-3,0мм, марка ДРЗ-1, размеры 1000х2080мм	Шт.	2
150.	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	Т	0,294
	Подраздел. Электрика для рентгеностоматологического кабинета		
151.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,25
152.	Розетка штепсельная неутропленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,20
153.	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66	Шт.	20
154.	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при	100 шт.	0,05

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»
ПОДПИСА
ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
МОРОЗОВА Н.А.

	скрытой проводке		
155.	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468	Шт.	5
156.	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	5,0
157.	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм ² : 3х2,5	Км	0,5
158.	Светильники для ламп накаливания, световые настенные указатели	100 шт.	0,02
159.	Указатели световые, марка СУВ-НУЗ, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест	Шт.	2

1. Технические и функциональные характеристики Работ:

Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов осуществляется Подрядчиком.

Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

Замер сопротивления изоляции с предоставлением исполнительной документации.

2. Требования к качеству Работы:

Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

- журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением паспортов качества;
- общий журнал работ РД11-05-07;
- журнал производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается **36 (тридцать шесть) месяцев** с момента подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Рентгенофлюорографический и Рентгеностоматологический кабинеты принимаются в эксплуатацию комиссией в составе представителей лечебного учреждения, РРО, специалистов Роспотребнадзора, а также представителей ОАО «НИКИЭТ» и подрядной организации.

3. Требования к безопасности Работы:

Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

Сертификат по системе управления охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
- журнал учета инструкций по охране труда;

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»
ПРОДЛЕН
МОРОЗОВА Н.А.

- журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования.
- журнал закрытия помещений по окончании рабочего дня.

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура.

4. Требования к объему технической документации:

Работы выполняются на основании утвержденных проектов.

Смета на ремонтные работы составляется Заказчиком по сборникам ТСН-2001 и предоставляется Подрядчику на стадии подписания договора, с применением понижающего коэффициента.

Смета является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

5. Дополнительные условия:

Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС.

Подрядчик может выполнять Работы по Договору только в рабочие дни, с 8.30 до 18.00. часов по московскому времени. Производство Работ Подрядчиком в выходные и праздничные дни должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика. Нахождение персонала Подрядчика на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток, категорически запрещено.

6. Место выполнения Работ:

Адрес: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 корпус 4.

7. Требования к Подрядчику:

На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.

Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

8. Сроки выполнения работ по договору:

начало работ с момента подписания договора, при условии подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта. В случае не подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта до указанной даты начала работ, сроки начала и окончания работ переносятся соразмерно сроку задержки в подписании Акта приема-передачи Объекта.

Максимальный срок проведения работ: 50 рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта

Зам.начальника РСО



М.Ю.Лиликин

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора – Генерального
конструктора по общим вопросам

ПОДРЯДЧИК:

С.Х. Уразов

МП

МП

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
ОТЦЕМ
ОАО «НИКИЭТ»
МОРОЗОВА Н.А.