Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Проезды автомобильные с площадками и проездами №1,2,4,5,7,8,9,11 (Инв.№3)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22/15-ТПС

Демонтаж существующего покрытия

Основание: П1204.РП-0-ГП (лист 4)

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	35.544 тыс. руб.	4.268 тыс. руб.
строительных работ	35.544 тыс. руб.	4.268 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	7.608 тыс. руб.	0.93 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.137 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000/июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 27- 03- 008- 05	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО- БЕТОННЫХ ОЗП=849,24*8,91 ЭМ=1595,32*7,2 Козп=8,91 Кэм=7,2 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 7428 руб.) СП=76% (СП = 4666 руб.) Объем: 452 * 0.13	0,5876	19053,03	11486,3	11196	4446	6750	57,42	33,74
			100М3 КОНСТРУКЦИЙ	7566,73	2880,6			1693	12,43	7,3
2	СПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 ЦЕНА=4,34*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 2- й квартал 2015г.) Объем: 58.76 * 2.5	146,9	24,74	24,74	3634		3634		
			Т ГРУЗА		7,42			1090	0,62	91,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПГ- 3- 21- 1- 1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ ЦЕНА=3,82*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 2- й квартал 2015г.) Объем: 58.76 * 2.5	146,9 Т ГРУЗА	21,77	21,77	3198		3198		
Итого по смете:						18028	4446	13582		33,74
								2783		98,88

	Прямые затраты		18028	
	Эксплуатация машин		13582	
	в тч ЗП машинистов		2783	
	Основная зарплата		4446	
	Накладные расходы		7428	
	Сметная прибыль		4666	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		30122	
	НДС	18 %	5421,96	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		35543,96	
	Сметная ЗП		7608	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		4268	
	Нормативная трудоемкость		136,53	

Составил: Ведущий инженер — Е.В.Васильева

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко