Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Проезды автомобильные с площадками и проездами №1,2,4,5,7,8,9,11 (Инв.№3)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №23/15-ТПС

Устройство автодорог

Основание: П1204.РП-0-ГП

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	847.743 тыс. руб.	143.185 тыс. руб.
строительных работ	847.743 тыс. руб.	143.185 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	27.061 тыс. руб.	3.067 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.159 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000, пересчитана в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 27- 04- 001- 01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОЗП=238,94*8,91 МЗ=10,8*2,37 ЭМ=2360,11*6,08 Козп=8,91 Кмат=2,37 Кэм=6,08 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 8811 руб.) СП=76% (СП = 5534 руб.) Объем: 710 * 0.2	1,42	16504,03	14349,47	23436	3023	20377	15,72	22,32
			100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2128,96	2999,02			4259	13,88	19,71
2	408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 710 * 0.2 * 1.1	156,2	568,59		88814				
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР- 27- 04- 007- 01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40- 70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) ОДНОСЛОЙНЫХ ОЗП=572,14*8,91 МЗ=60805,62*4,56 ЭМ=4269,89*5,51 Козп=8,91 Кмат=4,56 Кэм=5,51 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 9503 руб.) СП=76% (СП = 5969 руб.)	0,6	305898,49	23527,09	183539	3059	14116	36,96	22,18
			1000М2 ОСНОВАНИЯ	5097,77	7991,74			4795	36,24	21,74
4	ТЕР- 27- 04- 007- 04	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКАМ 27- 04- 007- 01, 27- 04- 007- 02, 27- 04- 007- 03 ДО ТОЛЩ. 20см МЗ=3735,02*5*4,53 ЭМ=271,65*5*5,18 Козп=8,91 Кмат=4,53 Кэм=5,18 (Инд_ЛО_06_2015)Кпз=5 (К=5) НР=121% (НР = 1846 руб.) СП=76% (СП = 1160 руб.)	0,6	91633,94	7035,74	54980		4221		
			1000М2 ОСНОВАНИЯ		2543,8			1526	12,55	7,53
5	ТЕР- 27- 06- 020- 01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 ОЗП=698,59*8,91 МЗ=68315,1*4,35 ЭМ=2648,86*5,16 Козп=8,91 Кмат=4,35 Кэм=5,16 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 7738 руб.) СП=76% (СП = 4860 руб.)	0,6	317063,25	13668,12	190238	3735	8201	38,3	22,98
			1000М2 ПОКРЫТИЯ	6224,44	4433,71			2660	19,08	11,45
6	ТЕР- 27- 06- 021- 01	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06- 020- 01 ДО ТОЛЩ.6 см ОЗП=1,64*4*8,91 МЗ=8517,6*4*4,35 ЭМ=3,1*4*3,84 Козп=8,91 Кмат=4,35 Кэм=3,84 (Инд_ЛО_06_2015)Кпз=4 (К=4) НР=121% (НР = 42 руб.) СП=76% (СП = 27 руб.)	0,6	148312,31	47,62	88987	35	29	0,36	0,22
			1000М2 ПОКРЫТИЯ	58,45						
7	ТЕР- 27- 04- 001- 01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ДЛЯ ОБОЧИН ОЗП=238,94*8,91 МЗ=10,8*2,37 ЭМ=2360,11*6,08 Козп=8,91 Кмат=2,37 Кэм=6,08 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 1676 руб.) СП=76% (СП = 1053 руб.)	0,27	16504,03	14349,47	4456	575	3874	15,72	4,24
			100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2128,96	2999,02			810	13,88	3,75
8	408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 27 * 1.1	29,7	568,59		16887				
			М3							
9	ТЕР- 27- 08- 001- 11	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ОЗП=747,53*8,91 МЗ=43,2*2,37 ЭМ=2823,85*6,17 Козп=8,91 Кмат=2,37 Кэм=6,17 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 1225 руб.) СП=76% (СП = 769 руб.)	0,083	24186,02	17423,15	2007	553	1446	48,29	4,01
			1000М2 ПОКРЫТИЯ ПОЛОСЫ И	6660,49	5530,26			459	26,09	2,17
10	408- 0015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ Объем: 83 * 0.1 * 1.26	10,458	1421,8		14869				
			М3							
Итого по смете:						**668213**	**10980**	**52264** **14509**		**75,95** **66,34**

	Прямые затраты		668213	
	Материальные затраты		604969	
	Материалы не учтенные расценками		120570	
	Материалы учтенные расценками		484399	
	Эксплуатация машин		52264	
	в тч ЗП машинистов		14509	
	Основная зарплата		10980	
	Накладные расходы		30841	
	Сметная прибыль		19372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				718426				
		НДС		18 %		129316,68				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				847742,68				
		Сметная ЗП				27061				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				143185				
		Нормативная трудоемкость				158,55				

Составил: Ведущий инженер — И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко