Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Система перекачки топлива.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26/15-ТПС

Насосная. Металлические конструкции опор.

Основание: П1204.РП-0-АС (л.5)

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	41.764 тыс. руб.	3.766 тыс. руб.
строительных работ	41.764 тыс. руб.	3.766 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	3.769 тыс. руб.	0.426 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.025 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 пересчитана в цены марта 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 09- 03- 039- 01 МДС 81- 36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1655,74*8,91 МЗ=277,44*6,01 ЭМ=381,22*7,45 Козп=8,91 Кмат=6,01 Кэм=7,45 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 2723 руб.) СП=68% (СП = 2404 руб.) Объем: 0.23 * 1.04	0,2392	19260,08	2840,06	4607	3529	679	96,26	23,03
			Т КОНСТРУКЦИЙ	14752,61	30,04			7	0,13	0,03
2	201- 0778	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т Объем: (0.02 + 0.07) * 1.04	0,0936	136023,61		12732				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	201-0779	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т Объем: 0.14 * 1.04	0,1456 Т	85761,66		12487				
4	ТЕР-13-03-004-26 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=79,06*2*8,91 МЗ=490,63*2*3,63 ЭМ=8,04*2*4,64 Козп=8,91 Кмат=3,63 Кэм=4,64 (Инд_ЛО_06_2015)Кпз=2 (2 раза) НР=77% (НР = 69 руб.) СП=56% (СП = 50 руб.)	0,0637 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	5045,36 1408,78	74,61 4,06	321	90	5	9,19 0,02	0,59
Итого по смете:						**30147**	**3619**	**684** **7**		**23,61** **0,03**

	Прямые затраты		30147	
	Материальные затраты		25844	
	Материалы не учтенные расценками		25219	
	Материалы учтенные расценками		625	
	Эксплуатация машин		684	
	в тч ЗП машинистов		7	
	Основная зарплата		3619	
	Накладные расходы		2792	
	Сметная прибыль		2454	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		35393	
	НДС	18 %	6370,74	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		41763,74	
	Сметная ЗП		3769	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		3766	
	Нормативная трудоемкость		25,11	

Составил: Ведущий инженер — И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко