Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Навес для автоналива.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28/15-ТПС

Автоналив. Металлические конструкции

Основание: П1204.РП-0-АС л. 15,16

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	1213.202 тыс. руб.	138.494 тыс. руб.
строительных работ	1213.202 тыс. руб.	138.494 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	48.382 тыс. руб.	5.463 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.307 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 пересчитана в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 09- 03- 002- 12	МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М ОЗП=353,14*8,91 М3=148,44*5,23 ЭМ=523,3*8,46 Козп=8,91 Кмат=5,23 Кэм=8,46 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 6240 руб.) СП=68% (СП = 5511 руб.) Объем: (740 + 1306) * 1.04 : 1000	2,1278	8349,94	4427,12	17767	6695	9420	18,25	38,83
			Т КОНСТРУКЦИЙ	3146,48	662,19			1409	2,57	5,47
2	201- 0565	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 150 КГ	2,1278	79674,69		169532				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР- 09- 03- 014- 01	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М ОЗП=1048,55*8,91 МЗ=383,8*5,41 ЭМ=536,41*7,04 Козп=8,91 Кмат=5,41 Кэм=7,04 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 9565 руб.) СП=68% (СП = 8447 руб.) Объем: (1095 + 74) * 1.04 : 1000	1,2158	15195,27	3776,33	18474	11359	4591	63,28	76,94
			Т КОНСТРУКЦИЙ	9342,58	874,07			1063	3,82	4,64
4	201- 0635	ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	1,2158	76892,14		93485				
			Т							
5	ТЕР- 09- 03- 002- 01	МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД ВЫСОТОЙ ДО 25 М ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 1,0 Т ОЗП=182,28*8,91 МЗ=53,35*5,28 ЭМ=307,28*6,95 Козп=8,91 Кмат=5,28 Кэм=6,95 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 10819 руб.) СП=68% (СП = 9554 руб.) Объем: (5986 + 47 + 62 + 27 + 80 + 348) * 1.04 : 1000	6,812	4041,4	2135,6	27530	11063	14548	10,47	71,32
			Т КОНСТРУКЦИЙ	1624,11	438,55			2987	1,91	13,01
6	201- 0565	ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАСХОД СТАЛИ НА 1 М2 ДО 150 КГ	6,812	79674,69		542744				
			Т							
7	ТЕР- 09- 04- 002- 01	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М ОЗП=588,24*8,91 МЗ=273,87*4,75 ЭМ=528,51*6,16 Козп=8,91 Кмат=4,75 Кэм=6,16 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 5426 руб.) СП=68% (СП = 4792 руб.) Объем: 1344 : 11.2	1,2	9797,72	3255,62	11757	6289	3907	35,5	42,6
			100М2 ПОКРЫТИЯ	5241,22	632,08			758	2,61	3,13
8	101- 3834	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ Н75- 750- 0,8	1,344	44169,54		59364				
			Т							
9	ТЕР- 09- 03- 039- 01	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т ОЗП=1379,78*8,91 МЗ=277,44*6,01 ЭМ=317,68*7,45 Козп=8,91 Кмат=6,01 Кэм=7,45 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 306 руб.) СП=68% (СП = 270 руб.) Объем: (11 + 7 + 13) * 1.04 : 1000	0,0322	16327,97	2366,72	526	396	76	80,22	2,58
			Т КОНСТРУКЦИЙ	12293,84	25,04			1	0,11	
10	201- 0889	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,0322	47407,44		1527				
			Т							
11	ТЕР- 13- 03- 004- 26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 ОЗП=65,88*2*8,91 МЗ=490,63*2*3,63 ЭМ=6,7*2*4,64 Козп=8,91 Кмат=3,63 Кэм=4,64 (Инд_ЛО_06_2015)Кпз=2 (2 раза) НР=77% (НР = 3490 руб.) СП=56% (СП = 2538 руб.)	3,85	4798,13	62,18	18473	4520	239	7,66	29,49
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1173,98	3,39			13	0,02	0,08
Итого по смете:						**961179**	**40322**	**32781**		**261,76**
								6231		**26,34**

	Прямые затраты		961179	
	Материальные затраты		888076	
	Материалы не учтенные расценками		866652	
	Материалы учтенные расценками		21424	
	Эксплуатация машин		32781	
	в тч ЗП машинистов		6231	
	Основная зарплата		40322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				35846				
		Сметная прибыль				31112				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1028137				
		НДС		18 %		185064,66				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1213201,66				
		Сметная ЗП				48382				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				138494				
		Нормативная трудоемкость				306,91				

Составил: Ведущий инженер — И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко