

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор Свердловского отделения филиала "Уральский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Н.А.Шмаков

2014г.

**Дефектная ведомость**

Наименование структурного подразделения : Свердловское отделение филиала "Уральский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Капитальный ремонт крыши здания РГМ на ПХРО

Место расположение объекта: Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой . ПХРО

Инв. №1010003

№ п/п	Описание дефекта	Выполняемые ремонтные работы			Примечание
		наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	9
<b>Раздел 1.</b>					
1	Наблюдается частичное разрушение (гниение) несущих конструктивных элементов крыши и обрешетки, необходима замена во избежании обрушения	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,968 196,8/100	
2		Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки	100 м2 кровли	0,984 196,8/100*50%	
3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев	100 м2 кровли	0,70848 196,8/100*36%	
4		Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов	100 м2 кровли	0,984 196,8/100*50%	
5		Разборка фронтонов	100 м2	0,1505 8,6*3,5/2*100*50%	
6		Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	2,34 8,5*36%	
		Устройство обрешетки	100 м2	0,984 196,8/100*50%	
7		Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1,968 196,8/100	Используется профлист ранее демонтированный, повторно.
8		Устройство фронтонов	100 м2	0,1505 8,6*3,5/2*100*50%	
9		Установка элементов каркаса брусьев (под свесы)	1 м3 древесины в конструкции	0,29	
10		Подшивка каркаса свесов досками	100 м2 потолка	0,311 (22,5+8,6)*2*0,5/100	
11	Обделка из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (карнизы на торцах)	100 м	0,172 8,6*2/100		

Составил:

Гл. специалист ОКС

Проверил:

Начальник ОКС

*Порова*

Н.В.Поровицина

*Лаврентьев*

А.А.Лаврентьев