

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

12/2011

на капитальный ремонт Зала заседания на 2011г.

Составлена в ценах 2001г С к=1.13, МДС 81-35 2004п.4 7 МДС 81-38 2004 п.2 3
 Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость 1889 11 тыс руб
 Нормативная трудоемкость 2438 чел-ч
 Текущая стоимость с НДС 4058 4271 тыс руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость руб			Затраты труда чел.-ч	
				Всего	Экспл машин в т ч	Всего	Основная зарплата	Экспл машин в т ч	основных рабочих машинистов	
									Основная зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

K=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2

Раздел Общестроительные работы

1	46-04-012-1	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 100 м2	0.169	2357.77	178.27	398	368	30	188.54	31.86
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2	0.05	1379.46	178.27	69	60	9	103.91	5.2
3	63-7-3	Разборка облицовки стен из плит и плиток известковых 100 м2	0.585	6587.9	434.33	3854	3600	254	547.3	320.17
4	46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран 100 м2	1.563	875.82	50.67	1369	1290	79	66.87	104.52
5	57-2-8	Разборка покрытий полов паркетных 100 м2	1.563	467.68	15.43	731	707	24	40.59	63.44
6	57-2-9	Разборка деревянных конструкции подиума 100 м2	0.242	446.54	19.81	108	103	5	38.3	9.27
7	65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 штук	0.07	1288.38	51.59	90	87	4	110	7.7
8	58-3-1	Разборка оконных сливов 100 м	0.082	227.57	0.28	19	19	2	2.24	0.16
9	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный т	16.86	3.3	3.3	56	-	56	-	-
10	601-9009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-и класс груза) т	16.86	16.46	-	278	-	-	-	-
11	15-02-024-5	Внутренняя отделка Облицовка стен листами гипсокартонными толщиной 12 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас 100 м2	1.94	5167.91	153.01	10026	3104	297	121.85	236.4
12	402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4 т	-0.0535	536	-	-29	-	49	1.88	3.64
13	ЧСЦ №4 п.13 01.167	Смесь "Фугенфуллер" цена 11859 32 4 97*1 05 т	0.0535	2505.49	-	184	-	-	-	-
14	09-03-050-1	Монтаж металлических перфорированных отделочных уголков на самарезах 100 м	0.39	341.68	39.6	133	92	15	17.66	6.89
15	101-2250	Уголки перфорированные 35x35 мм м	39.78	234.74	-	780	-	-	-	-
16	101-1735-9	Винты самонарезающие 3.9x30 мм с зенкующей головкой (MN30 имп) 10 шт	39	1.2	-	47	-	-	-	-
17	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2	1.94	126.79	1.79	246	241	3	9.04	17.54
18	101-9732-304	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004) расход 0.15кг /м2 кг	29.1	20.79	-	605	-	-	0.02	0.03
19	15-06-001-2	Оклейка обоями стен улучшенными под окраску 100 м2	1.94	1446.9	1.79	2807	1631	3	64.79	125.69
20	101-1831	Обои улучшенные, грунтованные 100 м2	-2.231	840.5	0.19	-928	-	-	0.02	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЧСЦ №5 14 02 1201	Обои виниловые под покраску цена 28.41 4.97*1.05	223,1	6	-	1339	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
22	15-04-005-5 M=0	Улучшенная окраска акриловыми составами внутри помещения по обоям	1.94	464.14	14.8	900	872	29	35.07	68.03
		<i>100 м2</i>		449.34	0.19				0.02	0.03
23	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101-2 расход 0,37кг/м2	0.07178	25150	-	1805	-	-	-	-
		<i>т</i>								
24	15-02-019-2	Затирка бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно- известковым раствором потолков	1.09	1355.73	10.36	1478	977	11	70.79	77.17
		<i>100 м2</i>		895.97	5.47			6	0.45	0.49
25	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	1.56	156.22	1.79	244	240	3	11.18	17.44
		<i>100 м2</i>		153.73	0.19			-	0.02	0.02
26	101-9732-304	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004) расход 0.15кг /м2	23.4	20.79	-	486	-	-	-	-
		<i>кг</i>								
27	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)	1.56	14865.06	706.73	23189	2966	1102	141.39	220.58
		<i>100 м2</i>		1901.33	13.88			22	1.14	1.78
28	11-01-011-1	Устройство стяжек толщиной 30 мм из смеси сухой	1.56	2239.75	51.09	3494	966	80	54.52	85.06
		<i>100 м2</i>		619.21	23.2			36	1.91	2.97
29	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 К=2	1.56	813.16	18.19	1269	24	28	1.38	2.15
		<i>100 м2</i>		15.69	7.66			12	0.63	0.98
30	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	-3.182415912	764	-	-2431	-	-	-	-
		<i>м3</i>								
31	цена поставщика	Смесь сухая "Крепс-РВ" - ровнитель для стяжки пола (расход 16.0кг/м2 при толщине слоя 10мм =16.0кг/м2*3слоя*156м2 =7815.6кг цена 468.44руб 25кг 4.97*1.05	-7488	3.96	-	29652	-	-	-	-
		<i>кг</i>								
32	11-01-034-1 M=0	Устройство покрытий из ламинированного паркета	156	7.98	1.45	1245	1019	226	0.49	75.76
		<i>м2</i>		6.53	0.08			12	0.01	1.1
33	102-0260-6	Паркет ламинированный (ламинат) 1100-1380x190-390x6-11мм	156	243	-	37908	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
34	101-9001-30	Подложка (под линолеум, под паркет)	156	29.2	-	4555	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
35	11-01-039-1	Устройство плинтусов из пластика	1.716	140.17	11.57	241	221	20	10.56	18.12
		<i>100 м</i>		128.6	-					
36	101-9109-2	Дюбели анкерные металлические типа MAN 6/40, TDN 6/40	686	0.73	-	501	-	-	-	-
		<i>шт</i>								
37	101-1753-1	Плинтусы для полов из пластика с защелкой	173.32	20.5	-	3553	-	-	-	-
		<i>м</i>								
38	11-01-012-3 прим	Укладка лаг по плитам перекрытий - каркас подиума	0.24	2292.46	44.27	550	144	11	49.32	11.84
		<i>100 м2</i>		600.81	3.29			1	0.27	0.06
39	11-01-011-7	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых толщиной 5 мм (твердых)	0.24	1639.85	97.09	394	30	23	11.07	2.66
		<i>100 м2</i>		123.32	2.02			-	0.17	0.04
40	11-01-034-1 M=0	Устройство покрытий из ламинированного паркета	24	7.98	1.45	192	157	35	0.49	11.65
		<i>м2</i>		6.53	0.08			2	0.01	0.17
41	102-0260-6	Паркет ламинированный (ламинат) 1100-1380x190-390x6-11мм	24.96	243	-	6065	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
42	101-9001-30	Подложка (под линолеум, под паркет)	24.96	29.2	-	729	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
43	11-01-039-1	Устройство плинтусов из пластика	0.242	140.17	11.57	34	31	3	10.56	2.55
		<i>100 м</i>		128.6	-					
44	101-9109-2	Дюбели анкерные металлические типа MAN 6/40, TDN 6/40	96	0.73	-	70	-	-	-	-
		<i>шт</i>								
45	101-1753-1	Плинтусы для полов из пластика с защелкой	24.2	20.5	-	496	-	-	-	-
		<i>м</i>								
46	09-04-009-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	0.0529	9710.57	3384.12	514	328	179	437.92	23.17
		<i>100 м2</i>		6205.42	363.89			19	18.49	0.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	206-0428	Двери распашные с притвором одинарные, под частично остекленные полотна Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами для двупольных дверей, с прокладками под остекление, без комплектов элементов примыкания двери в проемах здания двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАЧ24-15П площадь 3.43 ШТУКА	1	6240	-	6240	-	-	-	-
48	206-0416	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами для двупольных дверей, с прокладками под остекление, без комплектов элементов примыкания двери в проемах зданий однопольные с порогом ДАЧ21-10П площадь 1.96 ШТУКА	1	3690	-	3690	-	-	-	-
49	206-0433	Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для двупольных дверей КД- 1 КОМПЛЕКТ	1	347	-	347	-	-	-	-
50	206-0432	Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для однопольных дверей, КД-1 КОМПЛЕКТ	1	307	-	307	-	-	-	-
51	206-0438	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме (комплектуются резиновыми уплотнителями) КН 24-15 КОМПЛЕКТ	1	438	-	438	-	-	-	-
52	206-0434	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме (комплектуются резиновыми уплотнителями) КН 21-10 КОМПЛЕКТ	1	359	-	359	-	-	-	-
53	101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (ГОСТ 111-90) м2	2.6	399	-	1037	-	-	-	-
	Итого по разделу					151683	19277	2529		1547
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					181758				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					19793				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10282				
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=4.97					903337		298		23

Раздел Окна

54	10-01-027-4А	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2 м2	16.93	157.83	13.71	2672	616	232	2.88	48.71
55	207-9001-60	Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двустворный, поворотная и поворотн-откидная створки м2		36.41	1.71			29	0.09	1.52
56	207-9002-9	Доски подоконные пластиковые толщ 20 мм, шириной 500 мм м	8.1	320	-	2592	-	-	-	-
57	207-9002-14	Заглушка торцевая двухсторонняя длиной 0,6 м шт	14	17	-	238	-	-	-	-
58	26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных горячих поверхностей плитами м3	0.93	824.81	99.71	767	338	93	30.36	28.23
59	104-0523	Теплоизоляционные изделия <URSA> Маты М15	0.96	382	-	367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	101-1735-6	Винты самонарезающие: 3,5x35 мм ГОСТ 11652-80 (TN35 имп.)	3,3	0,84	-	3	-	-	-	-
		10 шт								
61	12-01-015-3 M=0	Устройство гидро и парозащитных оконных прокладочной в один слой из парозащитной мембраны "Изоспан"	20	223,47	70,73	4469	3055	1415	12,38	247,57
		100 м2		152,74	3,85			77	0,21	4,2
62	ЧСЦ №4 п10.01.169.3	Изоспан "В" расход 1,16м2/м2 цена: 14,58 * 1,93 * 1,05	23,2	7,93	-	184	-	-	-	-
63	12-01-010-1 M=0	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	0,02	1933,94	38,57	39	38	1	155,6	3,11
		100 м2		1895,37	5,54			-	0,3	0,01
64	101-2411	Комплекующие элементы металлосайдинга и фасадных панелей из оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщиной 0,5 мм, водоотлив оконный, шириной 250 мм	11,1	160	-	1776	-	-	-	-
65	101-1735-4	Винты самонарезающие 3,5x9 мм ГОСТ 11652-80 (LN9 имп.)	5,6	0,74	-	4	-	-	-	-
		10 шт								
66	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на п-образном профиле	0,186	3661,74	75,41	681	561	14	229,73	42,73
		100 м2		3016,47	1,46			-	0,12	0,02
67	101-9001-16	Покрытия облицовочные для зданий и помещений с повышенными требованиями к отделке. Панели декоративные пластиковые 2700x250x10 мм	18,6	150	-	2790	-	-	-	-
68	ЧСЦ №4 п14.02.2725	Соединительный элемент профиль п-образный цена 24,05руб/шт 3м 1,93*1,05 = 4,36руб/п м	52	4,36	-	227	-	-	-	-
		м2								
69	11-01-040-1 прим M=0	Устройство уголков отделочных для облицовки на клею	0,37	177,62	4,34	66	64	2	12,41	4,59
		100 м		173,28	-					
70	101-9001-10	Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей	37	19,1	-	707	-	-	-	-
		м								
71	11.02.560	Клей "Titebond" (жидкие гвозди) баллон 0,31л цена 72,19 * 1,93 * 1,05	2	39,27	-	79	-	-	-	-
		шт								
		Итого по разделу				58293	4672	1757		375
								106		6
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				66464				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5571				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2600				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,93				128276				

Раздел Отопление

72	18-03-001-3	Установка конвекторов отопительных типа КН-20-П, КН-20-К	5,25	245,66	3,05	1290	90	16	1,34	7,03
		1 квт		17,08	0,19			1	0,02	0,08
73	300-0421	Конвекторы отопительные: типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом окрашенный (поставляется комплектно: нагреватель в сборе со стойками и воздушными заслонками, два ребра, панель)	5,25	225	-	1181	-	-	-	-
		квт								
74	ЧСЦ №4, п.21.01.4642	радиатор алюминиевый, цена 0,15кВт-1сек 5,25кВт 0,15кВт= 35 сек 402,24руб/сек 5,37 * 1,05	35	78,65	-	2753	-	-	-	-
		1 сек								
75	ЧСЦ №4 п.21.01.479 прим	Монтажный комплект к радиатору цена 211,86руб/шт 5,37 * 1,05	7	41,43	-	290	-	-	-	-
		К-Т								
		Итого по разделу				3152	90	16		7
								1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				3333				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				116				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	П 000ПКФ"Альт"	Автомат ВА 47-29-3 32А Цена 110/4,79*1,02*1,02		1	23,89	-	24	-	-	-
			<i>шт</i>							
95	П 000ПКФ"Альт"	Автомат АВДТ 32 25А Цена 540/4,79*1,02*1,02		2	117,29	-	235	-	-	-
			<i>шт</i>							
96	546-9999-492	Светильник с люминисцентными лампами, встраиваемый в подвесной потолок, типа: АRS/R 4x18 (595x595x75)		39	262	-	10218	-	-	-
			<i>шт</i>							
97	530-9005-1	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95), легкого типа, наружным диаметром мм 16		308	1,94	-	598	-	-	-
			<i>м</i>							
98	530-9005-2	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95), легкого типа, наружным диаметром мм 20		70	2,6	-	182	-	-	-
			<i>м</i>							
99	П Текущая цена	Провод звуковой 2x6мм ² Цена 120/1,18/4 79*1,02*1,02		170	22,09	-	3755	-	-	-
			<i>м</i>							
100	П ЧЛСЦ 2кв 201	Кабель ВВГнг LS 5x6 Цена 159792,08/4 79*1,02*1,02 л 18 02 698		0,03	34707,24	-	1041	-	-	-
			<i>1000М</i>							
101	501-9075-660	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 0,66 кВ сеч 3x1,5 мм ²		0,18	7590	-	1366	-	-	-
			<i>1000 м</i>							
102	501-9075-661	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 0,66 кВ сеч 3x2,5 мм ²		0,07	10990	-	769	-	-	-
			<i>1000 м</i>							
103	545-9999-21	Блок электротехнический с тремя выключателями и штепсельной розеткой ЗВ-РК УХЛ4		2	33,6	-	67	-	-	-
			<i>ШТУКА</i>							
104	545-9999-64	Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-10/220		3	12,4	-	37	-	-	-
			<i>ШТУКА</i>							
105	514-9999-469	Коробка ответвительная пластмассовая для открытых проводок, типа У410 132x108x46 5 мм		10	8,64	-	86	-	-	-
			<i>ШТУКА</i>							
106	514-9999-369	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М		0,007	3000	-	21	-	-	-
			<i>1000 штук</i>							
107	514-9999-631	Блок зажимов наборных типа БЗН-5		2	23,2	-	46	-	-	-
			<i>ШТУКА</i>							
		Итого по разделу					1279,12	3244	3282 1167	238 74
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					134985			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4212			
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2861			
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=4,79					646578			

Раздел Пожарная сигнализация

<i>Строительные работы</i>											
108	46-03-011-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²		0,1	480,76	275,39	48	21	28	15,64	1,56
			<i>100 м</i>		205,37	55,83			6	4,06	0,41
109	46-03-009-5	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см		0,02	3110,82	1960,19	62	23	39	87,63	1,75
			<i>100 шт</i>		1150,63	390,83			8	28,42	0,57
<i>Монтажные работы</i>											
110	м10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические дымовой фотозлектрический радиоизотопный световой в нормальном исполнении		6	26,02	0,37	156	139	2	1,68	10,08
			<i>1 ШТ</i>		23,11						
111	м10-04-101-7	Абонентское и другое оборудование Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении		6	40,12		241	156		2	12
			<i>шт</i>		25,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1417				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=4.97				43647				
		Раздел Оборудование зала								
134	цена поставщика	кресло для зала	ШТ	130	4520	-	587600			
135	цена поставщика	трибуна для выступления	ШТ	1	24900	-	24900			
136	цена поставщика	Стол президиума (длина стола 2700мм)	ШТ	1	56700	-	56700			
137	цена поставщика	жалюзи	м2	70.2	4520	-	317304			
138	цена поставщика	Проекторная и звукоусиливающая аппаратура, экран	ШТ	1	500000	-	500000			
		Итого по разделу					1486504			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1486504			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					0			
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					0			
		Итого по локальной смете					1837998	30715	8462	2438
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					37199	5331	3572	116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,117,118,119 %=80 - по стр. 110,112,113,114,115,116,131 %=92 - по стр. 111)					6035		1290	81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,111,117,118,119, %=60 - по стр. 110 112 113 114 115 116 131)					4219			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					47453			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					201567	24787	4676	1999,6797
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1,2,4,77,78,79,108,109 %=77 - по стр. 3 %=80 - по стр. 5,6 %=83 - по стр. 8 %=105 - по стр. 11,17,19,22,24,25,27,66 %=123 - по стр. 28,29,32,35,38,39,40,43,69 %=118 - по стр. 54,132,133 %=100 - по стр. 68 %=120 - по стр. 61,62)					26559		453	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1,2,4,58,77,78,79,108,109, %=50 - по стр. 3, %=68 - по стр. 5,6, %=65 - по стр. 8, %=47 - по стр. 11,17,19,22,24,25,27,66, %=64 - по стр. 28,29,32,35,38,39,40,43,69, %=54 - по стр. 54,132,133, %=55 - по стр. 61,62)					13296			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					241422			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ					12028	420	194	30,054928
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 14,46)					395		19	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 14,46)					316			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ					12739			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					3242	177	20	14,72765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 7 %=128 - по стр. 72)					182		3	0
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, %=71 - по стр. 72)					110			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					3534			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					1583962	0	0	0
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					1583962		0	0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					305148			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					33171			

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17941
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1774626
ОБОРУДОВАНИЕ	1583962
ИТОГО	3358588
ПЕРЕВОЗКА	17532
С/ПРОПУСКНИК	63228
ИТОГО	3439348
НДС	619082,1
ВСЕГО С НДС	4058427,1

Составил

Проверил
