

Техническое задание
на проведение ремонта: ООО "Автохозяйство Уртуйское". Ремонт
рулонного ковра кровли здания "Профилактория"

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ООО "Автохозяйство Уртуйское". Ремонт рулонного ковра кровли здания "Профилактория"

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

Техническое задание составлено на основании Локального сметного расчёта № 1. «ООО «Автохозяйство Уртуйское». Ремонт рулонного ковра кровли здания "Профилактория"

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

ООО "Автохозяйство Уртуйское". Ремонт рулонного ковра кровли здания "Профилактория"

Краткая информация о выполняемой работе:

- разборка кровельного покрытия;
- ремонт стяжки,
- устройство покрытия кровли из наплавляемого материала.

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Необходимость разработки ППР отсутствует.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительных работ:

- описание строительства и закупки материалов не требуется;
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;
- здание "Профилактория" полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.
- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;
- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;
- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
- иметь опыт выполнения подобного рода работ;
- наличие СРО не требуется.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Оформление проекта производства работ не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Сметный расчет прилагается.

П.п.№ де- фектной ведомости	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	М ²	620
2	Разборка (демонтаж) стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм (Н-30мм)	М ²	480
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной до 30мм	М ²	480
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водо- изоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	М ²	620
5	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике	М ²	620
6	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стокам и парапетам высотой до 600мм без фартуков	М ²	25

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете;
- производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов;
- весь материала должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

п/п	Обозначение	№ инвентар- ный	Наименование	Кол-во листов
			Дефектная ведомость	1
		№ 1	Локальный сметный расчет	4

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ООО "Автохозяйство Уртуйское». Здание "Профилактория"

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа должна быть выполнена до 30 ноября 2013 г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

К особым условиям работ требований нет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

12.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком.

12.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительного-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительного-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе - в 1-м экз.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1		


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Локальный сметный расчёт № 1	4

Главный механик ООО «Автохозяйство Уртуйское»
Л.А. Филиппов


«08» 08 2013г.

Зам. директора по производству ООО «Автохозяйство
Уртуйское»
П.Н. Муратов


«08» 08 2013г.