

" 11 " 200 г.

СХК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-11-23-1

Капитальный ремонт фасада здания № 228 (2013г), ЗГЭС

Основание: Дефектная ведомость. Инв. №1020002020000  
Сметная стоимость строительных работ 567055.4 руб.

4.663 \* 1.1 = 5.13

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.5612	2152.44	1968.7	183.75	123.3	1207.95	1104.83	103.12	69.2	172.76	96.95	7.74	4.34
2	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	29.2	852.19	168.3	2.05		24883.95	4914.36	59.86		14.63	427.2		
4	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к роск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	1 т металлических изделий	0.23	8093.17	819.28	73.89	4.58	1861.43	188.44	16.99	1.05	73.2895	16.86	0.675	0.16
5	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к роск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	100 м2 поверхности облицовки	0.5612	2158.87	1104.48	77.96		1211.56	619.84	43.75		81.512	45.74	3.475	1.95
6	ТЕР46-04-001-04	Разборка стен кирпичных	1 м3	8.2	212.49	102.94	109.55	15.94	1742.42	844.11	898.31	130.71	8.24	67.57	1.15	9.43
6.1	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к роск.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3	1164.38	607.97	8.35		3493.14	1823.91	25.05		49.91	149.73	0.0875	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2 проёмов	0.126	17649.21	2066.24	575.98	13.14	2223.8	260.35	72.57	166	167.578	21.11	5.2875	0.67
8	СЦМ-203-9095-90004	Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импостом: одна часть- глухая в коробку, другая- поворотная (без стоимости слива, откосов, подоконника)	м2	12.6	2370				29862							
9	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>2 204.68 - 3 406.04 - 0.0089 x 23 950.00 - 30 x 32.94 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2 облицовки	0.144	2540.25	2477.24	62.28	1.59	365.8	356.72	8.97	0.23	191.4405	27.57	0.725	0.1
10	СЦМ-203-9095-90040	Откосы из сэндвич-панелей шириной 600 мм	м	25.2	371.7				9366.84							
11	СЦМ-101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	штг	13	72				936							
12	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2 покрытия	0.0245	12167.75	1560.15	40.45	3.99	298.11	38.22	0.99	0.1	129.6625	3.18	0.3375	0.01
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>									<b>477830.93</b>					<b>855.91</b>		<b>16.92</b>
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>																
13	СЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погруза	тонна	27	3.66		3.66	0.45	98.82		98.82	12.15			0.024	0.65
14	СЦП3-3-8-1	Переноска грузов автомобилями-самосвалами (работными вне карьеров), расстояние перевозки 8 км: класс груза I	1 т	27	15.29		15.29		412.83		412.83					0.65
<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>									<b>2724.49</b>							<b>0.65</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									77964.65	10150.78	1741.26	215.1		855.91		17.57
Накладные расходы									9877.83							
Сметная прибыль									5833.04							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 1-2, 6								27834.32	6863.3	1061.29	199.91		591.72		13.77
	Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 7 063,21)								6604.1							
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 7 063,21)								3955.4					591.72		13.77
	Итого с накладными и см. прибылью								38393.82							
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 4, 6, 1								5354.57	2012.35	42.04	1.05		166.59		0.42
	Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 2 013,40)								2087.9							
	Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 2 013,40)								1288.58							
	Итого с накладными и см. прибылью								8731.05					166.59		0.42
	Отделочные работы:															
	Итого по Поз. 5, 9 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 55%*0,8 ФОТ								1577.36	976.56	52.72	0.23		73.31		2.05
	Итого Поз. 5, 9								871.79							
	Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 976,79)								429.79							
	Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 976,79)								2878.94					73.31		2.05
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого по Поз. 10								9366.84							
	Итого Поз. 10								12245.78					73.31		2.05
	Итого															
	Деревянные конструкции:															
	Итого по Поз. 7 НР 118%*0,85 ФОТ; СП 63%*0,8 ФОТ								2223.8	260.35	72.57	1.66		21.11		0.67
	Итого Поз. 7								262.8							
	Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 262,01)								132.05							
	Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 262,01)								2618.65					21.11		0.67
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого по Поз. 8, 11								30798							
	Итого Поз. 8, 11								33416.65					21.11		0.67
	Итого															
	Кровли:															
	Итого Поз. 12								298.11	38.22	0.99	0.1		3.18		0.01
	Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 38,32)								39.09							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 38,32)								19.93					3.18		0.01
	Итого с накладными и см. прибылью								357.13					855.91		16.92
	Итого								93144.43					855.91		16.92
	<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>								<b>93144.43</b>							
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :								511.65		511.65	12.15				0.65
	Итого Поз. 13-14								12.15							
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 12,15)								7.29							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12,15)								531.09							0.65
	Итого с накладными и см. прибылью								<b>531.09</b>							<b>0.65</b>
	<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>								93675.52					855.91		17.57
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы								66072.61							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								1741.26							
	ФОТ								10365.88							
	Накладные расходы								9877.83							
	Сметная прибыль								5833.04							
	Переход в текущие цены 93 675.52 * 5,13								480555.42							
	НДС 18%								86499.98							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>567055.4</b>					<b>855.91</b>		<b>17.57</b>

Составил:  И.А. ЧИСТЯКОВА

Проверил:  З.П. ОСИПОВА