

Капитальный ремонт в части замены наружных пожарных лестниц на кровле блоков №1 и №2 производственного здания АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, 3
[Наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76776лпм

на Капитальный ремонт в части замены наружных пожарных лестниц на кровле блока №1 и блока №2 производственного здания АО "НИАЭП" по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы 3

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/17242 от 23.03.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 30.04.2015

Сметная стоимость: 79,65 тыс. руб.

В том числе:

Строительные: 79,65 тыс. руб.

Монтажные: 0,00 тыс. руб.

Оборудование: 0,00 тыс. руб.

Прочие: 0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 36,60 чел. -ч.

Сметная заработная плата: 4,59 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличес-тво	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуата-ции машин	всего	основной заработной платы	эксплуата-ции машин	на обслуживающих машинах	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел: Блок №1												
1	59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	100 м	0,06	449,99	2,12	27	27	0	53,83	3,23	76%
1,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,201	447,87	0,00	0	0	0,00	0,00	21	60%
					0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	76%	60%
2	46-02-009-1	Демонтаж штукатурки и сетки	т	0,004	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
	Кнакл=0,9 Клп=0,85		100 м2		241,18	0,00	1	1	0	29,52	0,12	99%
					241,18	0,00		0	0,00	0,00	1	60%
3	26-01-041-1	Разборка утеплителя (пенопласт)	1 м3	0,02	184,37	35,67	4	3	1	14,54	0,29	90%
	Кмат=0;				148,70	0,00		0	0,00	0,00	3	60%
	Кэзм*0,8;											
	Козп*0,8;											
	Ктэс*0,8;											
	Ктэм*0,8											
4	09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 м3	0,2	1354,90	891,84	270	73	178	37,23	7,45	81%
	Кнакл=0,9 Клп=0,85		т		366,67	95,66		19	7,05	1,41	75	66%
	Кэзм*1,25;											
	Козп*1,15;											
	Ктэс*1,15;											
	Ктэм*1,25											

76776лпм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,2	10 419,85	0,00	2 084	0	0	0,00	0,00	0%	0%
6	Прайс-лист " ННП" от 03.15г.	Химический анкер, иньекцир, раствор ННТ-НУ 70 500/2 Ст=2134,86/4,85х1,03=546,15	6	546,15	0,00	3 277	0	0	0,00	0,00	0%	0%
7	Прайс-лист " ННП" от 03.15г.	Анкерная шпилька ННТ-V-5,8 М10х115 Ст=33,04/4,85х1,03=7,02	6	7,02	0,00	42	0	0	0,00	0,00	0%	0%
8	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором Диаметр 12 мм, длиной 115 мм 100 шт.	0,06	59,45	10,42	4	3	1	5,49	0,33	78%	50%
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,00036	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	78%	2
9	13-03-002-4	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Гф-021	0,00036	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	50%
9	Камм*1,25; Кэлм*1,25; Козл*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25		0,11	353,99	11,87	38	7	1	6,11	0,67	81%	60%
10	13-03-004-26	Окраска металлических органтованных поверхностей эмалью ГФ-115 за 2 раза	0,11	68,09	0,13			0	0,01	0,00	6	4
10	Камм*2*1,25; Кэлм*2*1,25; Козл*2*1,15; Ктэс*2*1,15; Ктэм*2*1,25		0,11	407,38	15,70	45	9	2	8,81	0,97	81%	60%
11	13-03-001-1	Органтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, первый слой		83,70	0,25			0	0,03	0,00	7	5
11	Камм*1,25; Кэлм*1,25; Козл*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25		0,004	225,05	11,87	0	0	0	8,54	0,03	81%	60%
12	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	-0,000022	1 684,90	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0%	0%
13	13-03-001-2	Органтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, последующий слой		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
13	Кнакл=0,9 Клп=0,85 Камм*1,25; Кэлм*1,25; Козл*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25		0,004	178,02	11,87	0	0	0	8,54	0,03	81%	60%
14	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	-0,000035	93,91	0,13	0	0	0	0,01	0,00	0	0
15	101-4243	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17, расход 0,2л/м2 V=0,2х0,4*2=0,16л	0,16	1 684,90	0,00	5	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
				29,69	0,00			0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	26-01-041-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпл*1,25; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Монтаж теплоизоляционного слоя из пенопаста на клее, толщиной 50мм										
17	101-0079 Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	1 м3	0,02	1 033,74 213,76	55,74 0,00	20	4	1	20,90 0,00	0,42 0,00	90% 4	60% 2
18	101-4514 Клей монтажный «Сeresit» СТ85 для пенополистирола расход 5кг/м2 V=5х(0,02/0,05)=2	т	-0,0014	1 609,67 0,00	0,00 0,00	-2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
19	61-28-1 Кмаг*0 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям на клее СТ85	т	0,002	2 479,45 0,00	0,00 0,00	5	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
20	101-2615 Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная V=0,4х1,1=0,44	100 м2	0,004	678,15 666,67	11,48 0,00	3	3	0	81,60 0,00	0,33 0,00	79% 2	50% 2
21	101-4516 Клей монтажный «Сeresit» СТ85, расход 5кг/м2 V=0,4х5=2	м2	0,44	11,52 0,00	0,00 0,00	5	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
22	13-03-001-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпл*1,25; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	0,002	3 027,54 0,00	0,00 0,00	6	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
23	101-0074 Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	100 м2	0,004	225,05 93,91	11,87 0,13	0	0	0	8,54 0,01	0,03 0,00	81% 0	60% 0
24	13-03-001-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпл*1,25; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой	-0,000022	1 684,90 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
25	101-0074 Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	100 м2	0,004	178,02 93,91	11,87 0,13	0	0	0	8,54 0,01	0,03 0,00	81% 0	60% 0
26	101-4244 Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16, расход 0,5л/м2 V=0,5х0,4*2=0,4	т	-0,000035	1 684,90 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
		л	0,4	40,00 0,00	0,00 0,00	16	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	15-04-048-3 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэм*1,15*1,25; Кэл*1,15*1,25; Коз*1,15*1,15; Ктэ*1,15*1,15; Ктэм*1,15*1,25	Отделка откосов фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастоных составов на латексной основе по подготовленной поверхности с песов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)		0,004	10 265,63 894,87	58,12 0,00	41	4	0 0	81,43 0,00	0,33 0,00	95% 4	47%
28	62-26-4 Кэм*1,15; Кэл*1,15; Коз*1,15; Ктэ*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,004	1 142,15 151,67	118,86 0,00	4	1	0 0	16,78 0,00	0,07 0,00	80% 1	50%
29	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	100 м2	-0,000215	15 989,01 0,00	0,00 0,00	-3	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
30	Прайс-лист "БАФУС" от 03.15	Краска фасадная "Амфисилан", расход 0,2л/м2 V=0,2*0,4*2=0,16 Ст=5690/10л/1,18/4,85*1,03=102,41	л	0,16	102,41 0,00	0,00 0,00	16	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
31	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т	0,10086	23,81 7,41	0,00 0,00	3	1	0 0	1,03 0,00	0,10 0,00	78% 1	50%
32	ЕНИР 1-19 -1а МДС81-38.2004 п.4.11 Коз*1,5; Ктэ*1,5	Спуск строительного мусора вручную в мешках по лестницам общего пользования (без расчистки) с отм. 23,00 Лобщ=23,0*8=184м - на первые 10 м	Т	0,222	11,87 11,87	0,00 0,00	3	3	0 0	1,65 0,00	0,37 0,00	78% 2	50%
33	ЕНИР 1-19 -1б МДС81-38.2004 п.4.11 Коз*17,4*1,5; Ктэ*17,4*1,5	Спуск строительного мусора вручную в мешках по лестницам общего пользования (без расчистки) с отм. 23,00 L=23,0*8-10=174м - сверху 10м (K=174/10=17,4)	Т	0,222	67,60 67,60	0,00 0,00	15	15	0 0	9,40 0,00	2,09 0,00	78% 12	50%
Итого по разделу: Блок №1													
							5 929	154	184	19	16,88	141	114
		Строительные работы			5 929,00								
		Стоимость материалов			5 591,00								
		Эксплуатация машин			184,00								
		ЗП машинистов			19,00								
		Основная ЗП рабочих			154,00								
		Трудозатраты строителей			16,88								
		Трудозатраты машинистов			1,41								
		Накладные расходы по видам работ			141,00								
		Сметная прибыль по видам работ			114,00								
		Итого строительных работ			6 184,00								
		Итого по разделу			6 184,00								
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			18,29								
		Итого сметная заработанная плата, тыс.руб.			173,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пересчет в текущий уровень цен (1 кв. 2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Административные здания)										
		Стоимость материалов с К=4,85			27 116							
		Эксплуатация машин с К=6,34			1 167							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93			1 991							
		Накладные расходы (от ФОТ) с К=12,93*0,85			1 550							
		Сметная прибыль (от ФОТ) с К=12,93*0,8			1 179							
		в т.ч. сметная заработная плата с К=12,93			2 237							
		Итого по разделу с НР и ПН в текущих ценах 1 кв. 2015г.			33 003							
Раздел: Блок №2												
34	59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	100 м	0,06	449,99	2,12	27	27	0	53,83	3,23	76%
					447,87	0,00			0	0,00	0,00	21
34,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,201	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	76%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0
35	46-02-009-1	Демонтаж штукатурки и сетки	100 м2	0,004	241,18	0,00	1	1	0	29,52	0,12	99%
					241,18	0,00			0	0,00	0,00	1
36	26-01-041-1	Разборка утеплителя (пенопласт)	1 м3	0,02	184,37	35,67	4	3	1	14,54	0,29	90%
					148,70	0,00			0	0,00	0,00	3
37	09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2	1 354,90	891,84	270	73	178	37,23	7,45	81%
					366,67	95,66			19	7,05	1,41	75
					10 419,85	0,00	2 084	0	0	0,00	0,00	0%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0
39	Прайс-лист " Нипл" от 03.15г.	Химический анкер, инъекцир. раствор ННТ-НУ 70 500/2 Ст=2134,86/4,85х1,03=546,15	шт	6	546,15	0,00	3 277	0	0	0,00	0,00	0%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0
40	Прайс-лист " Нипл" от 03.15г.	Анкерная шпилька ННТ-У-5,8 М10х115 Ст=33,04/4,85х1,03=7,02	шт	6	7,02	0,00	42	0	0	0,00	0,00	0%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0
41	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 12 мм, длиной 115 мм	100 шт.	0,06	59,45	10,42	4	3	1	5,49	0,33	78%
					49,03	0,00			0	0,00	0,00	2
41,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,00036	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	78%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	13-03-002-4 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021										
		100 м2	0,11	353,99 68,09	11,87 0,13	38	7	1	6,11 0,01	0,67 0,00	81% 6	60% 4
43	13-03-004-26 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*2*1,25; Кэпп*2*1,25; Козп*2*1,15; Ктэс*2*1,15; Ктэм*2*1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза										
		100 м2	0,11	407,38 83,70	15,70 0,25	45	9	2	8,81 0,03	0,97 0,00	81% 7	60% 5
44	13-03-001-1 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,25; Кэпп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, первый слой										
		100 м2	0,004	225,05 93,91	11,87 0,13	0	0	0	8,54 0,01	0,03 0,00	81% 0	60% 0
45	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	-0,000022	1 684,90 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
46	13-03-001-2 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,25; Кэпп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, последующий слой										
		100 м2	0,004	178,02 93,91	11,87 0,13	0	0	0	8,54 0,01	0,03 0,00	81% 0	60% 0
47	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	-0,000035	1 684,90 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
48	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2 V=0,2x0,4*2=0,16л	0,16	29,69 0,00	0,00 0,00	5	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
49	26-01-041-1 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,25; Кэпп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Монтаж теплоизоляционного слоя из пенопласта на клее, толщиной 50мм										
		1 м3	0,02	1 033,74 213,76	55,74 0,00	20	4	1	20,90 0,00	0,42 0,00	90% 4	60% 2
50	101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	-0,0014	1 609,67 0,00	0,00 0,00	- 2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
51	101-4514	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола расход 5кг/м2 V=5x(0,02/0,05)=2	0,002	2 479,45 0,00	0,00 0,00	5	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	61-28-1 Кмат*0	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям на клее СТ85	0,004	678,15 666,67	11,48 0,00	3	3	0 0	81,60 0,00	0,33 0,00	79% 2	50% 2
53	101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 mm, штукатурная, армирующая, фасадная V=0,4x1,1=0,44	0,44	11,52 0,00	0,00 0,00	5	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
54	101-4516	Клей монтажный «Segetis» СТ85, расход 5кг/м2 V=0,4x5=2	0,002	3 027,54 0,00	0,00 0,00	6	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
55	13-03-001-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпл*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой										
56	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	0,004	226,05 93,91	11,87 0,13	0	0	0 0	8,54 0,01	0,03 0,00	81% 0	60% 0
57	13-03-001-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпл*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой										
58	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	0,004	178,02 93,91	11,87 0,13	0	0	0 0	8,54 0,01	0,03 0,00	81% 0	60% 0
59	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16, расход 0,5л/м2 V=0,5x0,4*2=0,4	0,4	1 684,90 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
60	15-04-048-3 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,15*1,25; Кэпл*1,15*1,25; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,15*1,25	Отделка откосов фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	0,004	10 265,63 894,87	58,12 0,00	41	4	0 0	81,43 0,00	0,33 0,00	95% 4	47% 2
61	62-26-4 Кэмм*1,15; Кэпл*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	0,004	1 142,15 151,67	118,86 0,00	4	1	0 0	16,78 0,00	0,07 0,00	80% 1	50% 1
62	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	-0,000215	15 989,01 0,00	0,00 0,00	- 3	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Прайс-лист "БАФУС" от 03.15	Краска фасадная "Амфисилан", расход 0,2л/м2 V=0,2х0,4х2=0,16 Ст=5690/10л/1,18/4,85х1,03=102,41	0,16	102,41	0,00	16	0	0	0,00	0,00	0%	0%
			л	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0%
64	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	0,10086	23,81	0,00	3	1	0	1,03	0,10	78%	50%
		1 т		7,41	0,00			0	0,00	0,00	1	1
65	ЕИИР 1-19 -1а МДС81-38.2004 п.4.11 Козп*1,5; Ктас*1,5	Спуск строительного мусора вручную в мешках по лестницам общего пользования (без расселения) с отм. 23,00 Лобщ=23,0*8=184м - на первые 10 м	0,222	11,87	0,00	3	3	0	1,65	0,37	78%	50%
		т		11,87	0,00			0	0,00	0,00	2	2
66	ЕИИР 1-19 -1б МДС81-38.2004 п.4.11 Козп*17,4*1,5; Ктас*17,4*1,5	Спуск строительного мусора вручную в мешках по лестницам общего пользования (без расселения) с отм. 23,00 Л=23,0*8-10=174м - сверх 10м (К=174/10=17,4)	0,222	67,60	0,00	15	15	0	9,40	2,09	78%	50%
		т		67,60	0,00			0	0,00	0,00	12	3
	Итого по разделу: Блок №2											
						5 929	154	184		1,41	141	114
		Строительные работы			5 929,00							
		Стоимость материалов			5 591,00							
		Эксплуатация машин			184,00							
		ЗП машинистов			19,00							
		Основная ЗП рабочих			154,00							
		Трудозатраты строителей			16,88							
		Накладные расходы по видам работ			141,00							
		Сметная прибыль по видам работ			114,00							
		Итого строительных работ			6 184,00							
		Итого по разделу			6 184,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			18,29							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			173,00							
		Пересчет в текущий уровень цен (кв.2015г), приложение к приказу Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Административные здания)										
		Стоимость материалов с К=4,85			27 116							
		Эксплуатация машин с К=6,34			1 167							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93			1 991							
		Накладные расходы (от ФОТ) с К=12,93*0,85			1 550							
		Сметная прибыль (от ФОТ) с К=12,93*0,8			1 179							
		в т.ч. сметная заработная плата с К=12,93			2 237							
		Итого по разделу с НР и ПН в текущих ценах 1 кв. 2015г.			33 003							
	Раздел: Погрузка и перевозка											
67	Т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,444	42,98	0,00	19	19	0	0,00	0,00	0%	0%
		1 т ГРУЗА		42,98	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Т03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 35 км	1 т ГРУЗА	0,444	21,26 0,00	21,26 0,00	9	0	9 0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0 0 0	0% 0 0 0
Итого по разделу: Погрузка и перевозка						28	19	9 0		0,00 0,00	0	0
	Строительные работы				28,00							
	Эксплуатация машин				9,00							
	Основная ЗП рабочих				19,00							
	Итого строительных работ				28,00							
	Итого по разделу				28,00							
	Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				19,00							
	Итого сметная заработная плата, тыс. руб.											
	Пересчет в текущий уровень цен (1 кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Административные здания)											
	Эксплуатация машин с К=6,04				54							
	Основная ЗП рабочих с К=6,04				115							
	в т.ч. сметная заработная плата с К=6,04				115							
	Итого по разделу с НР и ПН в текущих ценах 1 кв. 2015г.				169							
	Итого по смете: Капитальный ремонт в части замены наружных пожарных лестниц на кровле блока №1 и блока №2 производственного здания АО "НИАЗП" по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы 3											
	Прямые затраты				11 886							
	Стоимость материальных ресурсов				11 182							
	Эксплуатация машин				377							
	ЗП машинистов				38							
	Основная ЗП рабочих				327							
	Строительные работы с НР и СП				12 396							
	Трудозатраты строителей				34							
	Трудозатраты машинистов				3							
	Накладные расходы				282							
	Сметная прибыль				228							
	Всего с НР и СП				12 396							
	Строительные работы				11 886,00							
	Стоимость материалов				11 182,00							
	Эксплуатация машин				377,00							
	ЗП машинистов				38,00							
	Основная ЗП рабочих				327,00							
	Трудозатраты строителей				33,77							
	Трудозатраты машинистов				2,83							
	Накладные расходы по видам работ				282,00							
	Сметная прибыль по видам работ				228,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого строительных работ			12 396,00							
		Итого по разделу			12 396,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			36,60							
		Итого сметная заработная плата, тыс. руб.			365,00							
		Итого по смете с НР и ПН в текущих ценах 1 кв. 2015г.			66 175							
		в т.ч. заработная плата			4 589							
		Непредвиденные расходы 2%			1 324							
		Итого с непредвиденными			67 499							
		НДС 18%			12 150							
		Всего по смете			79 648							

Составил:

инженер 3кат.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]



Овсянникова Т.С.

Проверил:

ведущий инженер

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]



Иванова С.В.