

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

" " 2015 г.

ФГУП ПО "Север"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли корпуса 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1429,530 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 227,502 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1684,62 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы														
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия)	17 1700/100	2032,23 1883,19	149,04			34548	32014	2534		15,9	270,3	
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-008-04 1 зона. 4 кв 2014. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЭП=15,1846; ЗМ=4,8642 НР (30093 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (32014 руб.) СП (15367 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (32014 руб.)												

Проверено 10

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРР58-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР58-18-2 1 зона, 4 кв 2014, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗЛ=15,1928; ЗМ=9,8612; МАТ=5,5676 НР (27887 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (39277 руб.) СЛ (20424 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (39277 руб.)	5 500/100	14396,38 7855,44	247,22	6293,72		71982	39277	1236	31469	65,12	325,6	
3	ФЕРР58-5-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена стропильных ног из брусев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР58-5-3 1 зона, 4 кв 2014, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗЛ=15,1817; ЗМ=9,6532; МАТ=3,0042 НР (10764 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (15161 руб.) СЛ (7884 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (15161 руб.)	0,78 78/100	38061,02 19436,68	288,63	18335,71		29688	15161	225	14302	150,09	117,07	
4	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР69-9-1 1 зона, 4 кв 2014, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗЛ=15,2014 НР (1763 руб.); 66%=78%*0,85 от ФОТ (2671 руб.) СЛ (1068 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (2671 руб.)	0,113066 (10,55+0,7566)/100	23620,24 23620,24				2671	2671			214,32	24,23	
5	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство парозоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-015-03 1 зона, 4 кв 2014, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗЛ=15,1856; ЗМ=7,1491; ЗЛМ=15,1477; МАТ=4,2728 НР (21326 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ (20908 руб.) СЛ (9200 руб.); 44%=65%*0,85 от ФОТ (20908 руб.)	17 1700/100	5118,97 1196,59	284,09 33,32	3638,29		87022	20342	4830 566	61850	9,016	153,27	

Проверено 07.0

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-002-01 1 зона. 4 кв 2014. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=1,15; 1854; ЗМ=6; 698; ЗТМ=1,15; 1926; МАТ=5,5178 НР (80230 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (104195 руб) СЛ (60433 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (104195 руб.)	17 1700/100	10290,9 5418,31	4023,07 710,82	849,52			174945	92111	68392 12084	14442	40,825	694,03	
7	ФССЦ-101-4529 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-4529 Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 МАТ=3,8756	1785 1700*1,05	254,01		254,01		453408			453408				
8	ФССЦ-101-4647 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x50 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-4647 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм МАТ=5,207	5 500/100	193,7		193,7		969			969				
9	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №37/пр	Устройство металлических снегозадерживающих устройств (прим.) (1 место) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-011-01 1 зона. 4 кв 2014. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=1,15; 1847; ЗМ=10,0115; МАТ=2,935 НР (4397 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (4311 руб) СЛ (1897 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4311 руб.)	15	1550,98 287,43	10,89	1252,66		23265	4311	163	18791	2,2195	33,29		

Проверено 10

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение кровель перилами (устройство по коньку крыши страховочного троса) (100 м ограждения) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 1 зона, 4 кв 2014, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=1,5, 1819; ЭМ=7,6181; ЗПМ=1,5, 1709; МАТ=4,8687 НР (857 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (840 руб.) СПГ (370 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (840 руб.)	0,76 76/100	16325,53 1031,84	527,36 74,34	14766,33			12407	784	401 56	11222	7,6705	5,83	
11	ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=4,8722	-0,228	48941,25		48941,25					-11159	-11159			
12	ФССЦ-509-0801 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Трос стальной (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-0801 Трос стальной МАТ=3,9235	76	47,2		47,2					3587	3587			
13	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-003-01 1 зона, 4 кв 2014, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗГ=1,5, 1828; ЭМ=8,1174; ЗПМ=1,5, 1409; МАТ=4,9012 НР (8125 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ (8125 руб.) СПГ (3494 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (8125 руб.)	8	2682,55 987,38	223,84 28,2	1471,33			21460	7899	1791 226	11770	7,6245	61	

Проверено о 70

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФССЦ-101-0924 /Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: высотой до 1,2 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-003-01 1 зона. 4 кв 2014. Индекс: НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗЛ=15,1828; ЗМ=8,1174; ЗЛМ=15,1409; МАТ=4,9012	8	136,89		136,89		1095			1095			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								905888	214570	79572 12932	611746		1684,62	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								185442						
Итого по смете:								120136						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								80008					270,3	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								168629					442,67	
Прочие ремонтно-строительные работы								5502					24,23	
Кровли								149581					192,39	
Строительные металлические конструкции								769985					694,03	
Автомобильные дороги								3587					61	
Деревянные конструкции								34174					1684,62	
Итого								1211466						
В том числе:														
Материалы								611746						
Машины и механизмы								79572						
ФОТ								227502						
Накладные расходы								185442						
Сметная прибыль								120136						
НДС 18%								218063,88						
ВСЕГО по смете								1429529,88					1684,62	



Составил: _____ Котова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверено 0 10