

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик подразделения



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

## НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

крыши гаражей от корпуса  
№1 до корпуса №2.

Тарифная сетка условий труда Д.С. Сычугов №4

Инвентарный номер 1010005310001

Материально ответственное лицо Катамцев В.В.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината

Составил смотритель зданий подразделения

Расценил

Проверил



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д1271639

Лист

2

Листов

3

Ш С

№

Счет, коэффициенты

K1 K2

КТП кровли галереи от корпуса №1 до корпуса №2

Вид ремонта и наименование объекта

Ш С

№ п

Илфр расценки

Наименование работ

Единица измерения

Илфр

Слбцы работы

Коэффициенты

Kct

Лена

скала

Илфрент

Илфрент

Илфрент

Ш С

№

Счет, коэффициенты

K1 K2

Смена карнизных свесов из оцинкованной кровельной стали шириной 500 мм.

п/м

92

Ремонт кирпичной кладки карнизов

м<sup>2</sup>

1.5

Разборка кровли из 3 слоев рубероида.

м<sup>2</sup>

139.7

Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм.

м<sup>2</sup>

139.7

Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм.

м<sup>2</sup>

139.7

Огрунтовка цементной стяжки битумной мастикой кистью за 2 раза.

м<sup>2</sup>

139.7

Устройство скатной кровли из двух слоев унifleкса ЭПП (1 слой) и ЭКП (1 слой) с применением газовых горелок.

м<sup>2</sup>

139.7

Устройство примыканий кровли в два слоя стеклосетки на битуме.

м<sup>2</sup>

7.2

Дополнительная наклейка из двух слоев в местах примыканий унifleкса ЭПП (1 слой) и ЭКП (1 слой)

м<sup>2</sup>

7.2

Составил

Расценки

Провел

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ													Д271639	
													Лист 3	
													Листов 3	
Выд. ремонта и наименование объекта														
КТПР кровли галереи от корпуса №1 до корпуса №2														
Ш С	Смета №	Счет. коэффициенты		Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент мехов. расх.	Примечание		
		K1	K2		Наим.	шифр		Kст	Kэл					
Ш С	№ п п	Шифр расценки												
	10			Погрузка вручную и вывозка строительного мусора на расстояние до 3 км.	тн		5							
	11			Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов в вертикальной проекции Н=10м для подъема людей на кровлю.	м <sup>2</sup>		100							

Составил Расценки

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_