

**ППГХО****УРАНОВОЕ ГОРНОРУДНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

тел. 3-25-25/факс 3-29-28

ОАО «ПГХО»
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск
info@ppgho.ru www.priargunsky.arguz.ru
+ 7 (30245) 2-53-05

Дефектная ведомость

УТВЕРЖДАЮ:

" 12 " 12. 2012 г. № 100-26-02-35/192

Директор УГРУ

УГРУ, Р. №1. Шахта 3 Р. Надшахтное здание.

Лестничная клетка.

Замена плит перекрытия на облегчённую конструкцию и
замена кирпичной кладки. (Подрядный способ)

А.А. Бурксер

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Приме- чания
1	Установка и разборка лесов трубчатых стационарных по 3 ^м сторонам л/клетки для разборки покрытия кровли и кирпичных стен на высоту более 30 м (отм.+32.5 м)	м ²	35,5	
2	Разборка покрытия кровли из 3-х слоёв рубероида на битумной мастике, п/п стяжки б=20 мм и утеплителя (ПСБС б=80 мм)	м ²	41,3	
3	Демонтаж плит перекрытия (ПК 30-15 – 9 шт) а/краном с вылетом стрелы более 40 м	шт	9	
4	Замена кирпичной кладки из керамического кирпича: а) по оси А м/д рядами 3-4 от отм.+28.8 до отм.+32.5м б=510 мм б) по оси А м/д рядами 4-5 от отм. +30.5 до отм.+32.5м б=510 мм в) по рядам 4 и 5 и основной стене л/клетки от отм. +30.5 до отм.+32.5м б=640 мм г) частично в местах сопряжений основных стен со стенами шахты лифта	м ³ м ³ м ³ м ³	11,3 6,12 21,4 1,0 Σ=39,8	
5	Устройство закладных деталей в кирпичные стены (в качестве прогонов) из [№16 L=3300 мм с шагом 1000 мм при помощи а/крана с вылетом стрелы более 40 м.	кг	540,54	
6	Устройство уплотнительной ленты по металлическим прогонам (закладным) в=200 мм	м'	52,7	
7	Устройство перекрытия из сэндвич панелей (б=200 мм с утеплителем из пенополистирола, L=4050мм, В = 1200мм) по закладным деталям из [№16, заложеного в кирпичную кладку при помощи а/крана с вылетом стрелы более 40 м. самонарезающими шурупами L= 6x230 мм	м ² шт	41,3 192,0	
8	Промазка герметиком для наружного применения стыков соединяемых панелей	м'/ м ²	44,6/ 8,91	
9	Заделка торцов перекрытия швеллером бязовым оцинкованным 38x202x38x3000 (с учётом нахлёста)	м'/ шт	32,2/ 11	
10	Погрузка мусора вручную в а/машину и вывозом его на расстояние 15 км	тн	61,6	

Проверил: инженер ДАПФ

Начальник ПСБ УГРУ

Инженер-смотритель ЗИС УГРУ

Н.В. Романова

В.Г. Никитин

Г.А. Астафьева

Исп. Астафьева 3-26-95 Раз: дело, ДАПФ