

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 28.06.2012 № ВД 94/4-12

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию столовой на 500 мест инв. № 3050293 является:

1. Ведомость дефектов от 28.05.2012 №21.3/450;

№ п/п	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Един. измер	Объем (кол- во)	Примечание
1	3	4	5	6
	Двери			
1.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников	100м2	0,056	
2.	Монтаж конструкций металлических дверей Двери противопожарные (с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) с пределом огнестойкости не менее EI 30 в комплекте с ручкой и замком, шпингалетами 2000х800мм 2 шт «Краснодеревщик» цвет: светлый дуб 2000х1200 мм 1 шт «Краснодеревщик» цвет: светлый дуб	100м2	0,056	
3.	Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex>	100м	0,15	
4.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри по камню и бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,055	
5.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по штукатурке	100м2	0,055	
6.	Шпатлевка откосов по оштукатуренной поверхности за 2 раза	100м2	0,055	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по шпатлёвке	100м2	0,055	
8.	Улучшенная окраска акриловыми составами откосов дверных за 2 раза	100м2	0,04	
9.	Отделка поверхности стен составом «Байромикс»	100м2	0,02	
10.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный	тн	0,7	
11.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	тн	0,7	
	(работающими вне карьеров) на расстояние до 17 км			

Условия производства работ:.. производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 10.07.2012 № 80-94/6-12

На выполнение капитального ремонта в здании 133Г инв. № 3050308 основанием для составления ведомости объемов работ является:

1. Ведомость дефектов от 28.05.2012 №21.3/449;

№ п/п	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Един. измер.	Объем (кол-во)	Примечание
1	3	4	5	6
	Двери			
1.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников	100м2	0,0756	
2.	Монтаж конструкций металлических дверей Двери противопожарные "Краснодеревщик" (с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) с пределом огнестойкости не менее EI 30 в комплекте с ручкой и замком, шпингалетами 2100х1300 мм 2 шт отделка шпон цвет светлый дуб 2400х1000 мм 1 шт металлическая цвет бежевый 2100х800 мм 1 шт отделка шпон цвет светлый дуб	100 м2	0,0895	
3.	Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex>	100м	0,218	
4.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри по камню и бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,0895	
5.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по штукатурке	100м2	0,0895	
6.	Отделка откосов декоративной штукатуркой «Кара дуба»	100м2	0,0895	Фракция 3 мм
7.	Улучшенная окраска акриловыми составами откосов дверных за 2 раза	100м2	0,0895	
8.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный	тн	1	
9.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 17 км	тн	1	

Условия производства работ: нормальные.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 10.07.2012 № ВД 94/7-12

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию профилактория инв. № 3050241 является:

1. Ведомость дефектов от 28.05.2012 № 21.3/451;

№ п/п	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Един. измер	Объем (кол-во)	Примечание
1	3	4	5	6
	Двери			
1.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 штук	0,17	
2.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников	100м2	0,327	
3.	Монтаж конструкций металлических дверей Двери противопожарные "Президент" (с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) с пределом огнестойкости не менее EI 30 в комплекте с ручкой и замком, шпингалетами 2100x900мм 14 шт Цвет серый Двери противопожарные "Краснодеревщик" (с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) с пределом огнестойкости не менее EI 30 в комплекте с ручкой и замком, шпингалетами 2100x1300 мм 2 шт 2100x900 мм 2 шт металлическая цвет бежевый 2100x800 мм 1 шт отделка шпон цвет светлый дуб	100м2	0,327	
4.	Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex>	100м	0,88	
5.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри по камню и бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,35	
6.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по штукатурке	100м2	0,35	
7.	Шпатлевка откосов по оштукатуренной поверхности за 2 раза	100м2	0,35	
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов дверных по шпатлёвке	100м2	0,35	
9.	Улучшенная окраска акриловыми составами откосов дверных за 2 раза	100м2	0,35	
10.	Восстановление декоративного состава на стенах типа «Байромикс»	100м2	0,033	
11.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный	тн	4,2	
12.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 17 км	тн	4,2	

Условия работ: нормальные.