

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24063-П13

(пересчет сметы №24063-П)

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев

" " 2013 г.

на реконструкцию здания производственно-бытового теплиц. Инв. № 7910361. ГСВ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 131-11-10-ГСВ

Сметная стоимость 616,303 тыс. руб.

Средства на оплату труда 72,625 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 850,58 чел. час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=5,56

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 *
Раздел 1. Система внутреннего газоснабжения																
Монтаж оборудования																
1	ТЕРм12-12-002-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	2	293,89	90,17	187,65	26,53	588	180	375	53	6,65	13,3	1,33	2,66
2	Цена поставщика	Клапан термозапорный Ду 50, 1,6 МПа КТЗ 001 50-Ф (2200/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ	шт	1	434,18				434							
3	Цена поставщика	Клапан электромагнитный фланцевый Ду 50, 0,6 МПа ВН2Н-6 (16655/1,18/3,86x1,03x1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	1	3811,48				3811							
4	ТЕР19-01-009-01	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	1 фильтр	1	184,8	53,03	11,28	1,09	185	53	11	1	3,74	3,74	0,07	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Цена поставщика	Фильтр газовый фланцевый Ду 50, 1,6 МПа ФГ-16-50 ДПД (19930/1,18/3,86*1,03*1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	шт	1					4561							
6	ТЕР22-03-002-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	1 т фасонных частей	0,016	21212,08	5522,82	14439,72	1644,51	339	88	231	26	353,8	5,66	105,35	1,69
7	Цена поставщика	Комплекс коммерческого учета расхода газа (119003/1,18/3,86*1,012*1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	шт	1					27234							
8	ТСЦ5-533-0007	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы покупные	шт	4	21,78				87							
9	Цена поставщика	Кабель-адаптер для считывания данных с корректора (3050/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ	шт	1	601,93				602							
10	Цена поставщика	Программное обеспечение для считывания данных с корректора (8260/1,18/3,86) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	шт	1					1813							
11	Цена поставщика	Масло для комплекса учета газа (1000/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ	шт	1	197,35				197							
12	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	100 шт.	1	3509,57	886,82	471,65	0,16	3510	887	472		65,4	65,4	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Цена поставщика	Шайба дроссельная (500/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ	шт	1	98,68				99							
14	ТЕР19-01-005-04	Установка регуляторов давления газа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 регулятор	1	845,48	218,92	47,58	4,76	845	219	48	5	15,91	15,91	0,29	0,29
15	Цена поставщика	Регулятор давления газа РДНК-400 (33400/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ	шт	1	6591,6				6592							
16	ТЕРм12-12-001-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	10	102,74	47,32	49,09	6,96	1027	473	491	70	3,49	34,9	0,35	3,5
17	Цена поставщика	Кран шаровой газовый фланцевый Ду 50 Ру 1,6 МПа тип ГШК 50Ф (4390/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ	шт	10	866,38				8664							
18	ТЕРм12-12-009-03	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	11	75,45	65,09	4,82		830	716	53		4,8	52,8		
19	Цена поставщика	Кран шаровой газовый фланцевый Ду 20 Ру 1,6 МПа тип 11Б27П (150/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ	шт	11	29,6				326							
20	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 50 мм (заглушка межфланцевая поворотная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	1 т фасонных частей	0,0036	30149,58	5522,82	14439,72	1644,51	109	20	52	6	353,8	1,27	105,35	0,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Цена поставщика	Заглушка межфланцевая поворотная Ду 50 (680/1, 18/4, 38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	3	134,2				403							
22	ТЕРм12-12-009-02	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	6	73,85	65,09	4,82		443	391	29		4,8	28,8		
23	Цена поставщика	Кран трехходовой под КИП резьбовой Ду 15, RM 15 мм (110/1, 18/4, 38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	6	21,71				130							
24	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 комплект	2	244,3	3,07			489	6			0,22	0,44		
25	Цена поставщика	Манометр показывающий НМП (380/1, 18/4, 38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	2	75				150							
26	ТЕРм11-03-011-02	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	компл.	4	192,66	125,45	48,9	7,84	771	502	196	31	8,98	35,92	0,44	1,76
27	Цена поставщика	Напоромер НПМ (2200/1, 18/4, 38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	4	434,18				1737							
28	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров: в оправе прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 комплект	1	6,15	4,11			6	4			0,31	0,31		
29	Цена поставщика	Термометр биметаллический показывающий ТБП-63Т(250/1, 18/4, 38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	1	49,34				49							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕРм11-01-001-01	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Монтаж оборудования</i>	шт.	11	34,95	6,41	7,03	0,72	384	71	77	8	0,52	5,72		
31	ТСЦ-300-1224	Крепления для газопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы</i>	кг	25,09	17,02				427							
Монтаж внутренних сетей																
32	ТЕРм12-01-006-10	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Монтаж оборудования</i>	100 м трубопроводов	0,09	5811,94	1844,16	3830,97	347,13	523	166	345	31	136	12,24	18,32	1,65
33	ТЕРм12-18-022-10	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Монтаж оборудования</i>	100 м	9	182,07	110,24	58,22	3,98	1639	992	524	36	8,13	73,17	0,21	1,89
34	Цена поставщика	Труба электросварная Ду 108 (380, 14/1, 18/4, 38*1,02) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы</i>	м	9	75				675							
35	ТЕРм12-01-006-07	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Монтаж оборудования</i>	100 м трубопроводов	0,27	4851,48	1545,84	3219,48	299,31	1310	417	869	81	114	30,78	15,74	4,25
36	ТЕРм12-18-022-07	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Монтаж оборудования</i>	100 м	27	115,9	69,83	27,07	1,33	3129	1885	731	36	5,15	139,05	0,07	1,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Цена поставщика	Труба электросварная Ду 57 (199/1, 18/4, 38*1, 02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	м	27,81	39,27				1092							
38	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,019	6087,71	447,07	46,8	8,19	116	8	1		32,97	0,63	0,5	0,01
39	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,53	4319,86	447,07	46,8	8,19	2290	237	25	4	32,97	17,47	0,5	0,27
40	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	1 т фасонных частей	0,0192	30149,58	5522,82	14439,72	1644,51	579	106	277	32	353,8	6,79	105,35	2,02
41	ТСЦ5-534-0021	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	4	98,6				394							
42	ТСЦ5-534-0009	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	10	21,4				214							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТСЦ5-534-0008	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4.0 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы</i>	шт	4	22,39				90							
44	ТСЦ5-534-0257	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы</i>	шт	4	50,75				203							
45	ТСЦ5-534-0139	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы</i>	шт	3	126,5				380							
46	ТЕРм12-12-002-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования</i>	шт.	2	482,76	127,06	298,8	42,36	966	254	598	85	9,37	18,74	2,13	4,26
47	ТСЦ5-534-0367	Заглушки диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4.0 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы</i>	шт	2	37,8				76							
48	ТЕРм12-12-002-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования</i>	шт.	1	293,89	90,17	187,65	26,53	294	90	188	27	6,65	6,65	1,33	1,33
49	ТСЦ5-534-0361	Заглушки диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3.0 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы</i>	шт	1	24,68				25							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	1 т фасонных частей	0,07112	30149,58	5522,82	14439,72	1644,51	2144	393	1027	117	353,8	25,16	105,35	7,49
51	ТСЦ5-533-0007	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт	28	21,78				610							
52	ТЕР19-01-012-01	Установка оголовки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	1 прибор	7	50,48	8,68	1,61	0,31	353	61	11	2	0,64	4,48	0,02	0,14
53	ТСЦ-300-9811-1	Оголовка <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы	шт.	7	50,58				354							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									84298	8219	6631	651	599,33		35,56	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									92519	10286	12785	815	719,19		42,67	
В том числе, справочно:																
*Районный к-т 4,3% (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 14, 24, 28, 38-39, 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)									381	353	28	28				
*Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 14, 24, 28, 38-39, 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)									3995		3995					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 14, 24, 28, 38-39, 1, 3, 12,									3845	1714	2131	136	119,866	7,112		
Накладные расходы									9737							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 9365) (Поз. 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)									7492							
128% ФОТ (от 604) (Поз. 14, 24, 28, 38-39)									773							
130% ФОТ (от 1132) (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52)									1472							
Сметная прибыль									7127							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 9365) (Поз. 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)									5619							
83% ФОТ (от 604) (Поз. 14, 24, 28, 38-39)									501							
89% ФОТ (от 1132) (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52)									1007							
Итого по разделу 1 Система внутреннего газоснабжения :																
Итого Строительные работы									112129				98,23	14,83		
Итого Монтажные работы									309180				620,96	27,84		
Итого Оборудование									140818							
Итого									562127				719,19	42,67		
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									35840							
Машины и механизмы									12785							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									11101							
Оборудование									33608							
Накладные расходы									9737							
Сметная прибыль									7127							
Итого по разделу 1 Система внутреннего газоснабжения									562127					719,19	42,67	
Раздел 2. Общестроительные работы																
54	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 51 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	100 шт.	0,01	4072,43	1256,86	2815,57	443,64	41	13	28	4	97,13	0,97	28,42	0,28
55	ТЕР46-03-009-05	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен: до 51 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	100 шт.	0,05	3949,5	1133,93	2815,57	443,64	197	57	140	22	87,63	4,38	28,42	1,42
56	ТЕР24-02-060-01	Устройство ввода газопровода из стальных труб , условный диаметр газопровода: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	10 вводов	0,6	5780,35	1159,61	551,83	46,62	3468	696	331	28	88,52	53,11	2,37	1,42
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3706	766	499	54		58,46	3,12	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									4361	959	961	67		70,15	3,74	
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 54-56)									35	33	2	2				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 54-56)									300		301					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 54-56)									320	160	160	11		11,692	0,624	
Накладные расходы									1310							
В том числе, справочно:																
110% ФОТ (от 120) (Поз. 54-55)									132							
130% ФОТ (от 906) (Поз. 56)									1178							
Сметная прибыль									890							
В том числе, справочно:																
70% ФОТ (от 120) (Поз. 54-55)									84							
89% ФОТ (от 906) (Поз. 56)									806							
Итого по разделу 2 Общестроительные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение									628					6,42	2,04	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									5933					63,73	1,7	
Итого									6561					70,15	3,74	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Всего с учетом "пересчета цен в текущие СМР=5,56"									36479					70,15		3,74	
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы									2441								
Машины и механизмы									961								
ФОТ									1026								
Накладные расходы									1310								
Сметная прибыль									890								
Итого по разделу 2 Общестроительные работы									36479					70,15		3,74	
Раздел 3. Контроль качества																	
57	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов с учетом обмыливания соединений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	100 м газопровода	0,959	618,14	554,21			593	531			34,9	33,47			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									593	531				33,47			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									727	665				40,16			
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 4,3% (Поз. 57)									23	23							
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 57)									111	111				6,694			
Накладные расходы									865								
В том числе, справочно:																	
130% ФОТ (от 665) (Поз. 57)									865								
Сметная прибыль									592								
В том числе, справочно:																	
89% ФОТ (от 665) (Поз. 57)									592								
Итого по разделу 3 Контроль качества :																	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									2184					40,16			
Итого									2184					40,16			
Всего с учетом "пересчета цен в текущие СМР=5,56"									12143					40,16			
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы									62								
ФОТ									665								
Накладные расходы									865								
Сметная прибыль									592								
Итого по разделу 3 Контроль качества									12143					40,16			
Раздел 4. Антикоррозийная защита трубопроводов																	
58	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	1 м2 очищаемой поверхности	15	10,81	10,81			162	162			0,9	13,5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	1 м2 обеспыливаемой поверхности	15	2,49	1,2	1,29		37	18	19		0,1	1,5		
60	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	834,26	159,3	19,64	0,62	125	24	3		10,62	1,59	0,04	0,01
61	ТЕР13-03-003-06	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	1104	82,82	14,34	0,94	166	12	2		6,48	0,97	0,06	0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									490	216	24		17,56			0,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									566	270	46		21,07			0,02
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 58-61)									9	9						
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 58-61)									14		14					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 58-61)									53	45	8		3,512		0,004	
Накладные расходы									243							
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 270) (Поз. 58-61)									243							
Сметная прибыль									189							
В том числе, справочно:																
70% ФОТ (от 270) (Поз. 58-61)									189							
Итого по разделу 4 Антикоррозийная защита трубопроводов :																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									998				21,07		0,02	
Итого									998				21,07		0,02	
Всего с учетом "пересчета цен в текущие СМР=5,56"									5549				21,07		0,02	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									250							
Машины и механизмы									46							
ФОТ									270							
Накладные расходы									243							
Сметная прибыль									189							
Итого по разделу 4 Антикоррозийная защита трубопроводов									5549				21,07		0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										89087	9732	7154	705		708,82		38,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										98174	12180	13793	882		850,58		46,43
В том числе, справочно:																	
Районный к-т 4,3% (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 56-57, 14, 24, 28, 38-39, 54-55, 58-61, 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)										448	418	30	30				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Л-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 56-57, 14, 24, 28, 38-39, 54-55, 58-61, 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)										4309		4310					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 56-57, 14, 24, 28, 38-39, 54-55, 58-61, 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)										4330	2030	2299	147		141,764		7,74
Накладные расходы										12154							
В том числе, справочно:																	
80% ФОТ (от 9365) (Поз. 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)										7492							
90% ФОТ (от 270) (Поз. 58-61)										243							
110% ФОТ (от 120) (Поз. 54-55)										132							
128% ФОТ (от 604) (Поз. 14, 24, 28, 38-39)										773							
130% ФОТ (от 2703) (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 56-57)										3514							
Сметная прибыль										8799							
В том числе, справочно:																	
60% ФОТ (от 9365) (Поз. 1, 3, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 32-33, 35-36, 46, 48)										5619							
70% ФОТ (от 390) (Поз. 54-55, 58-61)										273							
83% ФОТ (от 604) (Поз. 14, 24, 28, 38-39)										501							
89% ФОТ (от 2703) (Поз. 4, 6, 20, 40, 50, 52, 56-57)										2406							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										166305							
Итого Монтажные работы														229,62			18,59
Итого Оборудование										309180				620,96			27,84
Итого										140818							
Справочно, в ценах 2001г.:										616303					850,58		46,43
Материалы																	
Машины и механизмы										38593							
ФОТ										13793							
Оборудование										13062							
Накладные расходы										33608							
Сметная прибыль										12154							
ВСЕГО по смете										8799							
										616303					850,58		46,43

Составил: инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил: технолог цеха 092  О. Ю. Мирошкина