

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик РХЗ

 А.Н. Вдовин

«14» 12 2011г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## на капитальный ремонт

кровли здания 142 площадки 13 РХЗ ОАО «СХК»

### СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_


  
Р.А. Хаиров

Тарифная сетка условий труда 1-го (высшая) разл

Инвентарный номер 101 500 305 0000

Материально-ответственное лицо  Ю.А. Солодов

1750-5т. 1

  
314/03  
08.02.12

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639

Лист 1

Листов 3

Вид ремонта и наименование объекта

**КПР здание № 142 2013 г.**

№ п/п	Ш	Смета №	Сет. Коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен.		Объем работы	Поправ. Коэфф		Цена склада	Примечание
			К1	К2			наим.	шифр		Кст	Кзп		
1						Разборка покрытий кровель рулонных 25мм	м2		869 ✓				
2						Разборка выравнивающей стяжки, толщиной 40мм	м2		869 ✓				
3						Разборка обрешетки из доски 30 мм по карнизу	м2		44 ✓				
4						Разборка утеплителя кровли из пенобетона толщиной 100мм	м2		869 ✓		86,9 м3 ✓		
5						Разборка фартуков по стене	м		110 80 ✓		110 + 80 = 190 ✓		
6						Разборка карнизных свесов	м		110 ✓				
7						Устройство обрешетки сплошной из досок 40мм под карнизные сливы шириной 400мм.	м2		44 ✓				
8						Заделка швов цементно-песчаным раствором между плит покрытий	м.п.		548 ✓				
9						Огрунтовка оснований готовой битумной эмульсией	м2		869 ✓				
10						Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов В АСЛОЙ.	м2		869 ✓				

Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

03-ys-49 -ruslan

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

РСП	СД271639
РМЗ	Лист 2
	Листов 3

Вид ремонта и наименование объекта

**КПР здание № 142 2013 г.**

№ п/п	Ш Смета №	Сет. Коэф-ты К1 К2	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен.		Объем работы	Поправ. Коэфф		Цена склада	Примечание
					наим.	шифр		Кст	Кзп		
11				Утепление покрытий плитами ППЖ-200 (200мм) <i>на сучо.</i>	м2		869 ✓		<i>на сучо?</i>		
12				Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки	м2		869 ✓		<i>какие плиты именно?</i>		
13				Устройство выравнивающей стяжки из плит ЦСП в 2 слоя с креплением саморезами	м2		869 ✓				
14				Огрунтовка стяжки из ЦСП праймером	м2		869 ✓				
15				Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм.	м2		—				
16				Устройство пандуса из раствора толщиной 50мм (по карнизу, по примыканиям к стене)	м2		164 ✓				
17				Устройство карнизных сливов из оцинкованной стали 400мм	м2		44 ✓				
18				Устройство фартуков по примыканиям к стене <i>из оцин. стали 300мм</i>	м2		24 ✓				
19				Устройство герметизации примыканий фартука к стене <i>челл?</i>	м.п.		80				
20				Устройство кровель из 2-х слоев наплавляемых материалов <i>неоская - мажов 13.07.12г</i>	м2		869 ✓		<i>челл?</i>		

Составил \_\_\_\_\_
Проверил \_\_\_\_\_


# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639

Лист 3

Листов 3

РСП		Вид ремонта и наименование объекта											
РМЗ		КПР здание № 142 2013 г.											
№ п/п	Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен.		Объем работы	Поправ. Коэфф		Цена склада	Примечание
			K1	K2			наим.	шифр		Кст	Кзп		
21						Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 5 км	тн		201,9				
22						Ремонт кирпичной кладки	м3		2,5 ✓				



Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_