

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на конструкции строительно-технические, кабельная линия системы центрального электроснабжения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10300-КС.КС.И  
Сметная стоимость строительно-технических работ \_\_\_\_\_ руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4,74 чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах, с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					В том числе					В том числе				
				Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**Раздел 1. Крепления для воздушной линии электроснабжения.**

1	ТЕР09-03-039-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж опорных рам НР (2 руб.): 90% от ФОТ СЛ (2 руб.): 85% от ФОТ	1 т конструкций	0,0102 10,2/1000									
2	ТСЦ-201-0813	Опорная рама Р-1 из стали С245 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	т	0,0102 10,2/1000									
3	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка детали Д-2, Д-1с заделкой цементно-песчаным раствором М25 НР (14 руб.): 105% от ФОТ СЛ (8 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,0034 (2,1+1,3)/1000									

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР09-06-024-13 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка монтажной детали МД-2.МД-1 НР (11 руб.): 90% от ФОТ СП (10 руб.): 85% от ФОТ	1 т конструкций	0,0243 (7,5+16,8)/1000								
5	ТСЦ-201-8059	Опорные части:кронштейны из стали С245 НР 90% от ФОТ СП 85% от ФОТ	т	0,0243								
6	ТСЦ-101-2038	Гайки и шайбы, диаметр 10 мм	кг	1,6								
7	ТСЦ-101-2799	Дюбели с шурупом 10х200	10 шт.	1 10/10								
8	ТЕР46-03-009-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см НР (13 руб.): 110% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ	100 шт.	0,01 1/100								
9	ТЕР46-03-002-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР (23 руб.): 110% от ФОТ СП (15 руб.): 70% от ФОТ	100 отверстий	0,04 4/100								
10	ТЕР46-03-002-17 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002- 01 НР (15 руб.): 110% от ФОТ СП (10 руб.): 70% от ФОТ	100 отверстий	0,04 4/100								
11	ТЕР13-03-004-23 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебряистой НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011 1,1/100								

Примечание:все неучтенные работы выполнять по актам на дополнительные работы.

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых  
производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или  
движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4-6, 3))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 1, 4-6												
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 90% ФОТ (от 14)												
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 14)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы - металлоконструкции:												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 13)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 7-10												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 47)												
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 47)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 11												
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1)												
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
К ценам 2001г 873 * 5,35												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: Инженер  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:  
Главный механик ФГУП "ГХК"

Ю.В. Гамза

СОГЛАСОВАНО:

Б.М. Дисман

Инженер

М.Ф. Глазучнова

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

(Наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2**  
(локальная смета)

на электроснабжение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К: 10300-ЭС,ЭС.С

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
 Составлен(а) в текущих ценах с индексом 5,35 469,06 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>														
Оборудование и материалы														
1	ТЕРМ08-03-572-07 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Вводно-распределительное устройство, устанавливаемое на полу, высота и ширина до 1700Х1100 мм НР (129 руб.): 95% от ФОТ СП (88 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРМ08-03-574-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	100 жил	0,14 14/100								
3	<b>ТЕРМ08-03-573-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство автоматического включения резерва навесное, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1								
4	<b>ТЕРМ08-03-599-13</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиток распределительный с выключателями распределения-1 шт НР (163 руб.): 95% от ФОТ СП (112 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3 2+1								
5	<b>ТЕРМ08-02-372-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ограничитель перенапряжений с прокалывающим зажимом НР (152 руб.): 95% от ФОТ СП (104 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6								
6	<b>ТЕРМ08-02-152-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кронштейн крепления укосины НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,007 7/1000								
7	<b>ТЕРМ08-02-472-07</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полнотелой стали сечением 200 мм2 1 938,87 = 1 784,27 + 0,13 x (7 426,49 - 6 237,25) НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,05 5/100								
8	<b>ТЕРМ08-02-471-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6 мм 412,61 = 412,61 + 0,047 x (4 668,87 - 4 668,87) НР (198 руб.): 95% от ФОТ СП (135 руб.): 65% от ФОТ	10 шт.	2 20/10								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРМ08-02-472-11 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	10 шт.	0,4 4/10								
10	ТЕРМ08-02-409-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба жесткая гладкая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм НР (64 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,08 8/100								
11	ТЕРМ08-02-144-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Муфта для соединения кабеля с проводом НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100								
12	ТЕРМ08-02-167-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм <sup>2</sup> НР (188 руб.): 95% от ФОТ СП (129 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2								
13	ТЕРМ08-02-165-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм <sup>2</sup> НР (1104 руб.): 95% от ФОТ СП (755 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	8								
14	ТЕРМ08-02-152-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Конструкция под панели ВРУ-1, ВРУ-2 НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,023 23/1000								
Материалы для прокладки кабелей на стальном канате												
15	ТЕРМ08-02-152-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полоса К 107У2 3 444,43 = 15 121,79 - 1 x 11 677,36 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,04 40/1000								
Изделия для прокладки кабелей по стене												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕРМ08-02-152-03</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Конструкция кабельная для двух кабелей НР (208 руб.): 95% от ФОТ СП (142 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,36 360/1000								
17	<b>ТЕРМ08-02-152-03</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сухарь для установки кабельных конструкций НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,01 10/1000								
18	<b>ТЕРМ08-02-396-05</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Короб металлпластиковый по стенам и потолкам, длина 2 м НР (243 руб.): 95% от ФОТ СП (166 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,372 (36+1,2)/100								
19	<b>ТЕРМ08-02-472-06</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм <sup>2</sup> НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,2 20/100								
Кабели и провода												
20	<b>ТЕРМ08-02-367-04</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Подвеска провода на железобетонным опорам сечением до 70 мм <sup>2</sup> НР (62 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ	1 км	0,26 260/1000								
21	<b>ТЕРМ08-02-148-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (180 руб.): 95% от ФОТ СП (123 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,9 90/100								
22	<b>ТЕРМ08-02-149-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тропе, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (234 руб.): 95% от ФОТ СП (160 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,5 50/100								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТЕРМ08-02-147-10</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (798 руб.); 95% от ФОТ СП (546 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	2,9 290/100								
24	<b>ТЕРМ08-02-146-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (139 руб.); 95% от ФОТ СП (95 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,4 (20+20)/100								
25	<b>ТЕРМ08-02-394-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод тросовый сечение жил до 35 мм2 НР (512 руб.); 95% от ФОТ СП (350 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,5 50/100								
26	<b>ТЕРМ08-02-155-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой НР (34 руб.); 95% от ФОТ СП (23 руб.); 65% от ФОТ	1 проход кабеля	6								

## Раздел 2. Оборудование и материалы

27	<b>Прайс-лист "ДЗНВА"-2011г-2кв</b>	Устройство вводно-распределительное типа ВРУ-1Д-200-333 с выключателями и счетчиком Цена:30526;3,19=9569,3	шт	2								
28	<b>ТСЦ-503-0462</b>	Устройство автоматического включения резерва УАВР-ЦАП-23УХЛ4	шт.	1								
29	<b>Прайс-лист "ДЗНВА"-2011г-2кв</b>	Щиток распределительный ЩРО 8505-2118-Н-УХЛ3, 1 с выключателями распределения -1шт Цена:9930;4,37=2272,4	шт	3 2+1								
30	<b>ТСЦ-509-0089</b>	Крюк сжвозкой ,бандажный, наружного угла дистанционный	шт.	16 8+4+4								
31	<b>ТСЦ-101-2550</b>	Пента стальная бандажная	м	50								
32	<b>ТСЦ-110-0198</b>	Скреплы	100 шт.	0,1 10/100								
33	<b>ТСЦ-509-0032</b>	Зажим поддерживающий, изолированный прокалывающий, соединительный, настенный	100 шт.	0,6 (8+8+6+3+9+26)/100								
34	<b>ТСЦ-509-0262</b>	Зажим плашечный	шт.	16								
35	<b>ТСЦ-509-0246</b>	Ограничитель перенапряжений с прокалывающим зажимом	шт.	6								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-509-0119	Скоба К143А	10 шт.	2								
37	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-35-900У2.5	шт.	4								
38	Прайс-лист"АВС Электро"2010г- 4кв	Жесткая гладкая труба диам.40мм 62940 Цена:47,4,42:1,18=9,02	м	8								
39	ТСЦ-509-0028	Муфта соединительная	шт.	4								
40	Прайс- лист"Электромом нтаж"2011г-3кв	Муфта термоусаживаемая 4 ПСТ-1-25/50 Цена:1723,74:4,48:1,18=326,1	шт	2								
41	Прайс- лист"Электромом нтаж"2011г-3кв	Муфта термоусаживаемая концевая 4КВТг-1-25/50 Цена:918,5:4,48:1,18:2=86,9	шт	8								
42	ТСЦ-509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	42								
Материалы для прокладки кабелей на стальном канате												
43	ТСЦ-508-0044	Канат 9,2Г-Н-17700, диаметром 9,2 мм	10 м	2,5								
44	ТСЦ-509-0102	Скоба СК-7-1А	10 шт.	0,8								
45	ТСЦ-509-0161	Полоса монтажная	м	50								
46	ТСЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами	т	0,0045								
47	ТСЦ-509-0164	Талреп крюк-кольцо М16*190	шт.	1								
Изделия для прокладки кабелей по стене												
48	Прайс- лист"КЗЭИ"2009 Г-3кв	Короб прямой У1105 Цена:571,12:4,36:1,18=111	шт	18								
49	Прайс- лист"КЗЭИ"2009 Г-3кв	Короб угловой У1109БУ3 Цена:488,52:4,36:1,18=95	шт	4								
Кабели и провода												
50	Прайс- лист"Электромом нтаж "2011г-3кв	Провод СИП-2 3*35+1*50 Цена:187,05:4,48:1,18=35,4	м	260								
51	ТСЦ-501-8353	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2	1000 м	0,39								
				390/1000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Прайс-лист"Электроизделия "2011г-2кв	Кабель АВВГнг-LS 4*50 -1кв Цена:119,85;4,37;1,18=23,3	М	40								
53	Прайс-лист"АВС Электро"2010г-4кв	Кабель ВВГнг 5*6 Цена:121;4,42;1,18=23,2	М	20								
54	Прайс-лист"АВС Электро"2010г-4кв	Кабель ВВГнг 5*4 Цена:82;4,42;1,18=15,8	М	20								
55	ТСЦ-502-0486	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм2	1000 м	0,05 50/1000								
56	ТСЦ-101-1929	Болты анкерные	Т	0,0135 13,5/1000								

## Раздел 3. Строительные работы

57	ТЕР33-04-003-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных НР (295 руб.); 105% от ФОТ СП (169 руб.); 60% от ФОТ	1 опора	5								
58	ТСЦ-403-1200	Стойка железобетонная С-1,85	м3	4,8								
59	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (7 руб.); 90% от ФОТ СП (6 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,112 11,2/100								
60	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 НР (5 руб.); 90% от ФОТ СП (4 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,112 11,2/100								
Фундамент под железобетонную стойку по ИУ 84.017												
61	ТЕР06-01-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 14 384,18 = 75 158,84 - 102 х 595,83 НР (580 руб.); 105% от ФОТ СП (359 руб.); 65% от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деге	0,1 2,54/100								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15, F75	м3	10,2								
63	ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Армирование фундамента Ф-1 632,78 = 10 179,55 - 1 x 9 546,77 НР (16 руб.); 105% от ФОТ СП (10 руб.); 65% от ФОТ	1 т	0,0976 24,4*4/1000								
64	ТСЦ-204-0069	Арматурные сетки сварные	т	0,0976 24,4*4/1000								
65	ТЕР06-01-015-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР (26 руб.); 105% от ФОТ СП (16 руб.); 65% от ФОТ	1 т	0,0328 8,2*4/1000								
66	ТЕР06-01-015-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом более 20 кг НР (125 руб.); 105% от ФОТ СП (77 руб.); 65% от ФОТ	1 т	0,4516 112,9*4/1000								
67	ТЕР13-03-004-23 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой НР (8 руб.); 90% от ФОТ СП (6 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,127 12,7/100								
68	ТЕР01-02-056-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 НР (380 руб.); 80% от ФОТ СП (214 руб.); 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,23 23/100								
69	ТЕР01-02-077-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, группа грунтов 2м НР (190 руб.); 80% от ФОТ СП (107 руб.); 45% от ФОТ	100 м3 грунта уплотненного	0,13 13/100								
70	ТЕР01-02-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 НР (22 руб.); 95% от ФОТ СП (12 руб.); 50% от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0,13								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	310-3005-1	Перевозка грузов расстояние перевозки 5 км. Нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1	1 т	16,5								
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										
72	ТЕР26-02-023-01 Гр. Министров Краснояр. кр. ол 12.11.10 №237-О	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходов составом «Файрекс-600» НР (2 руб.): 100% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 нагнетенного раствора	0,001								
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 57-58												
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 281)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 281)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 59-60, 67												
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 90% ФОТ (от 22)												
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 22)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 61-66												
Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 105% ФОТ (от 712)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 712)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 68												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 475)										
		Сметная прибыль 45% ФОТ (от 475)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):										
		Итого Поз. 69										
		Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 238)										
		Сметная прибыль 45% ФОТ (от 238)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
		Итого Поз. 70										
		Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 23)										
		Сметная прибыль 50% ФОТ (от 23)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Перевозка грузов автотранспортом:										
		Итого Поз. 71										
		Теплоизоляционные работы:										
		Итого Поз. 72										
		Всего с учетом "4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
		Накладные расходы 100% ФОТ (от 2)										
		Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Итого										
		Итого по Монтажным работам										
		Электромонтажные работы на других объектах:										
		Итого Поз. 1-26, 39										
		Всего с учетом "4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"										
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 4 838)										
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 838)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Материалы для монтажных работ:											
	Итого Поз. 29-38, 40-56											
	Всего с учетом "4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"											
	Итого											
	Итого по Оборудование											
	Оборудование:											
	Итого Поз. 27-28											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Оборудование											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	К ценам 2001г. 140 967 * 5,35											
	НДС 18%											
	<b>ВСЕГО по смете</b>											

Составил: Инженер  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик ФГУП "ГХК"

Ю.В. Гамза

СОГЛАСОВАНО:

Инженер

М.Ф. Глазунова