

Ведомость объёмов работ

№	наименование	ед.изм.	кол-во ед.изм.
1	2	3	4
	Демонтаж:		
1	Асфальтобетонного покрытия	м2	6,0
2	Бетонного покрытия	м2	14,0
3	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	м3	7,0
	Благоустройство:		

1	Асфальтобетонное покрытие: мелкозернистый асфальтобетон тип-В, марки - II - 5 см крупнозернистый асфальтобетон тип-А, марки - II - 6 см проливка горячим битумом трамбованный щебень М-800 фр.20-30 мм - 8,0 см трамбованный щебень М-800 фр.40-80 мм -14,0 см уплотнённый песчаный грунт основания	м2	6,0
---	---	----	-----

2	Бетонное покрытие: бетон кл.В25 трамбованный щебень М-800 фр.20-30 мм - 10,0 см трамбованный щебень М-800 фр.40-80 мм - 8,0 см уплотнённый песчаный грунт основания -14,0 см	м2	14,0
---	--	----	------

Примечание: Потребность основных материалов включена в смету. Другие дополнительные материалы и общия потребности материалов учтены в смете.			
--	--	--	--

СОГЛАСОВАНО			
ЭМ	Губина	Губел	
Взам. инв.№	Подпись и дата	Инв.№ подл.	

1	2	3	4
	Озеленение:		
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м вдоль трассы вновь укладываемого низковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта Н=0,15 м и посевом газонных трав.	м2	41,0

19/14-09-ГП									
						Нижегородская обл., г. Саров.			
						ОАО "Саровская Энергосетевая Компания".			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Рекомендуемая ссылка: "Нужнобыльная распределительная сеть ТП-42А на участке от ЦУР-9 до ВЦ жилого дома №16 по ул.Ломоносова"			
Разработчик	Ремизов					Стрелю	Лист	Листов	
Начитр.	Кузнецов					Р	6	6	
ГИП	Кузнецов					Саровское Электро Монтажное Управление			
Ведомость объёмов работ									