

___ "___" _____ 2014 г.

___ "___" _____ 2014 г.

ЗАО "СГК". Капитальный ремонт
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1493
(локальная смета)

на Ремонт скрубберов к/а №7. Главный корпус БВД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 121,535 тыс. руб.
строительных работ _____ 30,381 тыс. руб.
монтажных работ _____ 91,154 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,707 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1116,37 чел. час
Составлен(а) в ценах по состоянию на _____ 2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	Оборудования	оплаты труда	всего	на единицу	всего		
													оплаты труда	
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Раздел 1. Строительно-монтажные работы														
1	ТЕРм06-02-014-05 Постановл. Админ. в.Саров от 30.11.10 №5812	Демонтаж газопровода с опорами и компенсаторами. К=0,3 (1 т)	4,7	643,78 185,33	458,45 40,06		3025,77	871,05	2154,72 188,28	52	244,4			
		Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП	80% 60%				1144,08 858,06 6086,93							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР06-02-014-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Монтаж газопровода с опорами и компенсаторами, котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе. (1 т)	4,7	3192,25 617,76	1528,16 133,52		15003,58	2903,47	7182,35 627,54	52	244,4	
3	ТСЦ-201-0690 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%	12736,17			3813,49 2860,12 25207,22 59860					
4	ТЕР08-07-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (100 м2 горизонтальной проекции)	1	1185,21 716,04	17,93		1185,21	716,04	17,93	70,2	70,2	
5	ТЕР13-03-002-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	122% 80%	351,66 66,75	9,71 0,13		1179,31 773,32 3394,73 254,95	48,39	7,04 0,09	5,31	3,85	
6	ТЕР13-03-004-26 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз, грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,725	1149,38 82,04	13 0,26		58,91 45,82 379,08 833,3	59,48	9,43 0,19	3,83	2,78	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 70%									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей, эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,725									
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 70%				72,5 56,39 986,31					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР26-01-056-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка оштукатуренной поверхности изоляции трубопроводов, К=0,4 (100 м2 поверхности покрытия изоляции)	0,58	517,37 425,75	91,62		300,07	246,94	53,13	106,65	61,86	
8	ТЕРр66-24-1 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Разборка тепловой изоляции: из минераловатных плит (100 м2 наружной площади разобранной изоляции)	100% 70% 0,58	130,47 130,47			333,37 233,36 971,83 75,67	75,67		13,3	7,71	
9	ТЕР26-01-048-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство на трубопроводах каркаса изоляции из сетки (100 м2 изолируемой поверхности)	74% 50% 0,72	2075,97 182,27	55,77		75,59 51,08 228,82 1494,7	131,23	40,15	18,1	13,03	
10	ТЕР26-01-009-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Монтаж изоляции из минераловатных плит (1 м3 изоляции)	100% 70% 3,6	949,47 217,34	65,31		177,16 124,01 1855,85 3418,09	782,42	235,12	18,85	67,86	
11	ТСЦ-104-0111 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Плиты минераловатные теплоизоляционные (м3)	100% 70% 5,544	538,05			1056,27 739,39 5569,89 2982,95					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР26-01-049-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Покрытие поверхности изоляции оцинкованной сталью (100 м2 поверхности покрытия изоляции)	0,72	3728,9 1712,44	1114,61		2684,81	1232,96	802,52	148,52	106,93	
13	ТСЦ-101-1706 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (т)	100% 70% 0,379	19385,63			1664,5 1165,15 6226,88 7347,15					
14	ФСЦП311-01-114 1	Погрузка металлических конструкций массой до 1 тонны на автомобили-самосвалы (тонна)	4,7	15,74 2,36	13,38 1,76		73,98	11,09	62,89 8,27	0,3	1,41	
15	ФСЦП310-3001-1	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями- самосвалами на 1 км (1 тонна)	100% 60% 4,7	2,6	2,6		26,13 15,68 141,68 12,22		12,22			
16	ФСЦП311-01-114 2	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП Разгрузка металлических конструкций массой до 1 тонны (тонна)	4,7	15,74 2,36	13,38 1,76		16,5 73,98	11,09	62,89 8,27	0,3	1,41	
17	ФСЦП311-01-146 1	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы (тонна)	100% 60% 1,9	32,93 4,15	28,78		26,13 15,68 141,68 62,57	7,89	54,68	0,58	1,1	
18	ФСЦП310-3010-1	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями- самосвалами на 10 км (1 тонна)	100% 60% 1,9	10,41	10,41		10,65 6,39 101,51 19,78		19,78			
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					26,7					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФСЦП311-01-148	Разгрузка строительного мусора (тонна)	1,9	3,02	3,02		5,74		5,74			
		Накладные расходы от ФОТ	100%				0,82					
		Сметная прибыль от ФОТ	60%				0,49					
		Всего с НР и СП					9,06					
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						98714,52	7097,72	10720,59		826,94	
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 4-7, 9-13, 8, 14, 16-17, 19, 15, 18, 1-3))						104950,9	9581,9	14472,79		1116,37	
	Накладные расходы						9638,9					
	Сметная прибыль						6944,92					
	Итого по смете:											
	Итого Строительные работы						30380,57				456,49	
	Итого Монтажные работы						91154,15				659,88	
	Итого						121534,72				1116,37	
	В том числе:											
	Материалы						80896,21					
	Машины и механизмы						14472,79					
	ФОТ						10706,79					
	Накладные расходы						9638,9					
	Сметная прибыль						6944,92					
	ВСЕГО по смете						121534,72				1116,37	

Составил: Савань
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

За ответом