

Согласовано:

Утверждаю:

Стройка: Ремонт кровли здания №6 хранилище жидких отходов в отделении гб Андреева СЗЦ "СевРАО" филиала ФГУП "РосРАО"

Объект: Ремонт кровли здания №6 хранилище жидких отходов в отделении г. Андреева СЗЦ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО"

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Зд.№6

Наименование сметы: Ремонт кровли здания №6 хранилище жидких отходов


Основание: Акт от 10 10 2011г., Тех.пасп., ТЗ

Смета составлена в ценах 4 квартала 2011 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонт кровли			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2 ПОКРЫТИЯ	6,43
2	РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА КРОВЛЕ ИЗ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	6,3957
3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6515
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННЫХ СВЕСОВ ИЗ ДОСОК	100М2 КРОВЛИ	0,61
5	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,854
6	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	1,54
7	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,1848
8	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 0,25 М2	100МЕСТ	1,05
9	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,315
10	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	1,5404
11	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	7,4555
12	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ	100М2 КРОВЛИ	6,43
13	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	6,43
14	ИСКУССТВЕННАЯ СУШКА ПОКРЫТИЙ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	6,43
15	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	2,94
16	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОГОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ КАРКАСА СО ВСЕХ СТОРОН	100М2 СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ,	5,88
17	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ	6,3957
18	УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (3	0,61
19	УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	100М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (3	0,0556
20	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК	100М2	7,04
21	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ОБРЕШЕТКИ СО ВСЕХ СТОРОН	100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	15,49
22	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	6,43
23	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2 ПОКРЫТИЯ	7,04
24	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ С21-1000-0,6	Т	8,9211
25	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	893,417
26	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	11,7
27	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛЕСА ПЕСЧАНОГО	М3 ОСНОВАНИЯ	77,02
28	Вывозка мусора		0
29	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ в контейнеры	Т	15,45
30	МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ В КОНТЕЙНЕРАХ - ПОГРУЗКА	Т	15,45
31	ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, А ТАКЖЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, БЛОКИ, КАМНИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ), ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ - ГРУЗ 2 КЛАССА	Т	15,45
32	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРУЗЧИКА) - РАЗГРУЗКА	Т	15,45

1	2	3	4
---	---	---	---

Составил:



Проверил:
